

STAVKA P4

Izrada, doprema i montaža vanjske kombinirane prozorske stijene podijeljena u 8 polja od alu-profila s prekinutim toplinskim mostom - prema priloženoj shemi stolarije. Ugradnja prozora u vanjski prefabricirani betonski panel. Sva polja su horizontalno obrtna (prevrtna) te je jedno fiksno i neprozirno. Raspored i dimenzije polja prema shemi stolarija. Obrada plastificiranjem, odabir tona i profila prozora po predočenju uzorka projektantu. U stavku je uključena vanjska aluminijska prozorska klupčica debljine 1,5mm, sa prepuštom preko fasade 3 cm, u boji prozora.

Ostakljenje dvostrukim low -E IZO staklom 6+12+4, koje sa okvirom treba osigurati koeficijent prolaza topline $U \leq 1,30$ W/(m2K). U cijenu uključena dobava i montaža prozora, okov, vanjska prozorska klupčica, sva vezna sredstva za postavu, mehanizam za otvaranje , opšavi, ostakljenje i rad, te sve potrebno za potpuno dovršenje stavke.

ukupno: 1 kom

