


STAVKA S3

Izrada, doprema i montaža unutarnjih drvenih jednokrlnih punih zaokretnih vrata u građ.otvoru 100/205 s drvenim dovratnikom u širini zida, komplet sa okovom, bojenjem i lakiranjem. Ugradnja u gk zidu debljine 12,5 cm. Vratno krilo lagano, sačasta ispuna u punom okviru, obostrano obloženo mediapanom. Boja po izmoru projektanta prema RAL karti, poliuretanski lak. Izvesti sve prema shemi stolarije. Učvršćenje dovratnika sidrenim vijcima u zidove, zapunjavanje šupljine između dovratnika i zida poliuretanskom pjenom. Prije ugradnje opšavničkih lajsni (u cijeni) pjenu potrebno uredno porezati. Na sidrene vijke postaviti ukrasne čepiće u boji stolarije. Prije izrade obavezno kontrolirati sve mjere na građevini. Obračun po komadu kompletno ugrađenih vrata sa kvakama i brtvama. U cijenu uključeni izrada, dobava i montaža stijene, okov (brava, kvała, štít), potkonstrukcija, rešetke za provjetravanje, sva vezna sredstva za postavu, opšavi, rad, te sve potrebno za potpuno dovršenje stavke.


lijeva 1 kom

PRESJEK

POGLED



TLOCRT



NAPOMENA:Sve mjere provjeriti u naravi.