


STAVKA S4


Izrada, doprema i montaža unutarnjeg dvokrilnog drvenog prozora s doprozornikom u građ.otvoru 160/120 cm s drvenim dovratnikom u širini zida, komplet sa okovom, bojenjem i lakiranjem u boji po izboru projektanta. Ugradnja u gk zidu debljine 12,5 cm. Jedno krilo je zaokretno, a drugo otklopno-zaokretno. Izvesti sve prema shemi stolarije. Učvršćenje doprozornika sidrenim vijcima u zidove, zapunjavanje šupljine između doprozornika i zida poliuretanskom pjenom. Prije ugradnje opšavnih lajsni (u cijeni) pjenu potrebno uredno porezati. Ostakljenje jednostruko kaljeno staklo 6 mm. Prije izrade obavezno kontrolirati sve mjere na građevini. Obračun po komadu kompletno ugrađenog prozora s doprozornikom s kompletnim okovom. U cijenu uključen sav rad i materijal, ličenje i sve potrebno za dovršenje posla.

Ukupno 1 kom


PRESJEK



POGLED



TLOCRT



NAPOMENA:Sve mjere provjeriti u naravi.