


## STAVKA S2

Izrada, doprema i montaža unutarnjih drvenih jednokrlnih punih zaokretnih vrata u građ.otvoru 70/205 s drvenim dovratnikom u širini zida, komplet sa okovom, bojenjem i lakiranjem. Ugradnja u gk zidu debljine 12,5 cm. Vratno krilo lagano, sačasta ispuna u punom okviru, obostrano obloženo mediapanom. Boja po izmoru projektanta prema RAL karti, poliuretanski lak. Izvesti sve prema shemi stolarije. Učvršćenje dovratnika sidrenim vijcima u zidove, zapunjavanje šupljine između dovratnika i zida poliuretanskom pjenom. Prije ugradnje opšavnih lajsni (u cijeni) pjenu potrebno uredno porezati. Na sidrene vijke postaviti ukrasne čepiće u boji stolarije. Prije izrade obavezno kontrolirati sve mjere na građevini. Obračun po komadu kompletno ugrađenih vrata sa kvakama i brtvama. U cijenu uključeni izrada, dobava i montaža vrata, okov, (brava, kvala, štiti), potkonstrukcija, sva vezna sredstva za postavu, opšavi, rad, te sve potrebno za potpuno dovršenje stavke. Rešetke za provjetranje su obrađene u strojarskom dijelu troškovnika (OAS-R 325x125 mm).


desna 2 kom

### PRESJEK

### POGLED



### TLOCRT



**NAPOMENA:**Sve mjere provjeriti u naravi.