


STAVKA Č1



PENJALICE NA KROV S LEDOBRANOM

Izrada i montaža penjalica sa leđobranom. Izrada od čeličnih profila sukladno Pravilniku o zaštiti na radu i shemi bravarije. Prečke ljestava moraju biti od okruglog željeza promjera najmanje 1,6 cm i dobro učvršćene odnosno zavarene za stranice ljestava na vertikalnom razmaku od najviše 30 cm počevši od sedme prečke (oko dva metra od poda) imati čvrstu leđnu zaštitu. Leđna zaštita mora biti izrađena u obliku kaveza načinjenog od lukova od plosnatog željeza, s unutrašnjim radijusom ne manjim od 70 cm niti većim od 80 cm, koji moraju biti pričvršćeni za stranice ljestava na međusobnom razmaku ne većem od 1,4 m. Lukovi moraju biti povezani vertikalama od plosnatog željeza na razmaku ne većem od 25 cm. Ako su ljestve pričvršćene za zid moraju od površine zida biti udaljene najmanje 16 cm. Leđna zaštita mora biti produžena najmanje 1,0 m iznad prilazne površine. Preko atike se izrađuje nastavak penjalica zbog sliaska na ravni krov. Svi elementi se zaštićuju od korozije i završno obrađuju uljanom bojom u tonu po izboru projektanta. Uključen rad, materijal, te sve ostalo potrebno za potpuno dovršenje posla.

kom 1

NAPOMENA:Sve mjere provjeriti u naravi.

