



**HOTEL OSMINE d.o.o., Grgurići 100, 20232 SLANO, Hrvatska**  
tel +385 20 872 100, 872 292, fax 871 186,  
e-mail: [osmine@hotel-osmine.hr](mailto:osmine@hotel-osmine.hr)  
web: [www.hotel-osmine.hr](http://www.hotel-osmine.hr)  
M.B. 03350916  
OIB: 66233587142

**PREDMET NABAVE:** Predmet nabave je **rekonstrukcija hotela Osmine.**

**EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE:** R\_01/2016

Sukladno točki 1.4. Dokumentacije za nadmetanje, objavljujemo

## **ODGOVORI NA UPIT**

**BR.03**



Europska unija Zajedno do fondova EU

Upiti i odgovori;

R. broj	UPIT	ODGOVOR
01.	U troškovniku s navedeni nadmadraci, ali nema njihovog tehničkog opisa, odnosno visine i materijela jezgre. Standardni hotelski nadmadrac za krevet dim. 160/200 cm kom 162 Standardni hotelski nadmadrac za krevet dim. 140/200 cm kom 1	Potrebne dimenzije su definirane stavkama troškovnika.
02.	Zanima nas jeli naša ponuda pravovremeno dostavljena ako je šaljemo poštanskom pošiljkom i ima žig naše poste sa datumom 21.10.2016 do 12 sati ili mora biti ponuda fizički dostavljena naručitelju do navedenog roka. Ako je tako, dali je moguće, da vama pošaljemo elektroničku verziju ponude, jer mislimo, da nećemo uspjeti do roka poslati fizičku ponudu.	Ponude se dostavljaju u skladu s odredbama Dokumentacije za nadmetanje. Način dostave ponude je opisan u točki 5.4. Dokumentacije za nadmetanje.
03.	Neke rekapitulacije vam još nisu dobro zbrojene ili povezane ( npr. dizala ) možemo li sami posložiti troškovnike sa formulama. Ukoliko ne možemo ništa korigirati šaljemo li dva troškovnika vas investitorski i nas sa korigiranom formulama zbrojeva i rekapitulacija kako bi dobili nas stvarni iznos ponude.	Formule su ispravljane te je troškovnik kao Prilog VI. Troškovnik_izmjena 04. objavljen 20.10.2016. Napomena ponuditeljima: ponuda se dostavlja na način u roku i sukladno svim odredbama Dokumentacije za nadmetanje.
06.	Ovim putem Vam šaljemo popis poglavlja u kojima su primijećene greške u formulama u troškovnicima zaprimljenim jučer, 18.10.2016. u sklopu DZN_Rek.Hotel_Osmine_IZMJENA 2 TROŠKOVNIK VIK unutarnja 5. HORIZONTALNA I VERTIKALNA KANALIZACIJA U GRAĐEVINI TROŠKOVNIK VIK vanjska OSMINE VODOVOD poglavlje pripremni radovi OSMINE FEKALNA KANALIZACIJA poglavlje pripremni radovi Troškovnik elektro zgrada A i B SISTEM CNUS UPRAVLJANJE stavka 13 - da li se upisuje cijena samo za komplet? Troškovnik GHV - zgrada B 4. MALI PODZEMNI SPREMNIK UNP-a I PLINSKA INSTALACIJA Troškovnik GO radova mali bazen 1. IZOLACIJA DNA I STIJENKI BAZENA i TERASA Troškovnik elektroinstalacija bazeni RP-BAZEN S obzirom da ste u 'Odgovoru na upit br 2.' (odgovor na pitanje br. 15.) naveli da se DZN ne smije mijenjati- ovim putem Vas molimo da još jednom provjerite sve troškovnike, te ih ispravljene date na raspolaganje ponuditeljima.	Troškovnik je ispravljen i kao Prilog VI. Troškovnik_izmjena 04. objavljen 20.10.2016.  Odgovor na pitanje; Troškovnik elektro zgrada A i B SISTEM CNUS UPRAVLJANJE stavka 13 - da li se upisuje cijena samo za komplet? DA
07.	Da li se prilikom nuđenja jednakovrijednog proizvoda u troškovnik mora upisati tip i proizvođač -ili je dovoljno samo upisati DA u zadnji stupac troškovnika?	Sve sukladno točki 2.4. Dokumentacije za nadmetanjem.
08.	1. Potvrdu da se će se predmet nabave realizirati po „FIDIC 1999 - RED BOOK“. 2. Jednoznačan odgovor da li će se obračun radova izvoditi po stvarno izvedenim količinama ili po sistemu „ključ u ruke „. 3. U stavci troškovnika 12.19. KERAMICARSKI RADOVI da navedete točnu specifikaciju traženih profila.	1.Sukladno dokumentaciji za nadmetanje predmet nabave će se realizirati po „FIDIC 1999 - RED BOOK“. 2. Sukladno dokumentaciji za nadmetanje obračun radova će se izvoditi po stvarno izvedenim količinama 3.Sve sukladno odgovarajućem dijelu troškovnika za pripadajuću stavku.
09.	- molimo Vas da nam dostavite izrađene vizualizacije budućeg izgleda hotelskih soba i javnih prostora? - molimo pojašnjenje po pitanju vrednovanja komadnog namještaja(stolice, fotelje,i sl.)tj. što se smatra jednakovrijedno u odnosu na predloženi original?	- Vizualizacija nije potrebna za davanje ponude, stoga se ista ne dostavlja. - kao i za svu ostalu opremu

R. broj	UPIT	ODGOVOR																								
10.	<p>S obzirom da smo (prije Vaše obavijesti o produljenju roka) već ishodili ponudbenu garanciju - ista vrijedi do 18.02.2017. g. (prema uvjetima iz DZN_verzija_2)</p> <p>Da li moramo tražiti od banke garanciju sa produljenim rokom, ili će Vam već ishodovana garancija sa starim rokom važenja biti prihvatljiva?</p>	<p>Bankarska garancija kao jamstvo za ozbiljnost ponude mora imati rok važenje od 180 dana od dana otvaranja ponuda. Slijedom navedenog potrebno je ishoditi bankarsku garanciju u skladu s propisanim u DZN-u i u skladu s novim rokom za otvaranje ponuda</p>																								
11.	<p>Molimo pojašnjenje za stavki dolje. Obično se obloga stubišta računa prema m1. U troškovniku stoje m2. Zanima nas, da li su količine i jed. mjere točne ili je kakva greška?</p> <p><b>12. KERAMIČARSKI RADOVI</b></p> <p>12.18. Dobava i polaganje podnih keramičkih pločica na stubištu recepcije od završnog fazonskog komada od proizvođača Concrete Project GRADINO CONPROJ G120A, dim. 120x32cm ili jednako vrijedan. Polažu se ljepljenjem vodonepropusnim ljepilom na estrih ili cem. glazuru (obračunati posebno). Fuge 2 mm, uključena fug masa u boji po izboru projektanta kao i sva pomoćna sredstva (križići i sl.), te obrada eventualnih prodora i fino izrezivanje na spojevima i sl. Nakon završetka rada, površine je potrebno očistiti. Uključena izrada podnog sokla visine 16 cm po nacrtu i uputi projektanta. U iskazu količina se iskazuje rad (u slučaju sokla siječenje pločica, također) s pomoćnim materijalima (ljepilo, fug - masa, pomoćna radna sredstva i sl.).</p> <table> <tr> <td>a) pločice (glavno stubište - HALL)</td> <td>m<sup>2</sup></td> <td>16,50</td> </tr> <tr> <td>b) sokl - rad i pom. materijali</td> <td>m</td> <td>5,00</td> </tr> </table> <p>12.19. Sve kao st.12.18. samo proizvod kao Leonardo Basic fazonski komad od proizvođača BASIC S30, dim. 30x30cm; sokl visine 10cm.</p> <table> <tr> <td>a) pločice (zatvoreno stubište SU-3.K., SU prema zgr B, PR prema 1. lam)</td> <td>m<sup>2</sup></td> <td>128,00</td> </tr> <tr> <td>b) pločice (servisno stubište PR-3.K., SUT-PR)</td> <td>m<sup>2</sup></td> <td>80,00</td> </tr> <tr> <td>c) pločice (servisno stubište - prema STROJARNICI)</td> <td>m<sup>2</sup></td> <td>22,50</td> </tr> <tr> <td>d) pločice (vanjska stubišta)</td> <td>m<sup>2</sup></td> <td>90,50</td> </tr> <tr> <td>e) podovi - rad i pomoćni materijali</td> <td>m<sup>2</sup></td> <td>321,00</td> </tr> <tr> <td>f) sokl - rad i pom. materijali</td> <td>m</td> <td>341,00</td> </tr> </table>	a) pločice (glavno stubište - HALL)	m <sup>2</sup>	16,50	b) sokl - rad i pom. materijali	m	5,00	a) pločice (zatvoreno stubište SU-3.K., SU prema zgr B, PR prema 1. lam)	m <sup>2</sup>	128,00	b) pločice (servisno stubište PR-3.K., SUT-PR)	m <sup>2</sup>	80,00	c) pločice (servisno stubište - prema STROJARNICI)	m <sup>2</sup>	22,50	d) pločice (vanjska stubišta)	m <sup>2</sup>	90,50	e) podovi - rad i pomoćni materijali	m <sup>2</sup>	321,00	f) sokl - rad i pom. materijali	m	341,00	<p>Kako je definirano Troškovnikom</p>
a) pločice (glavno stubište - HALL)	m <sup>2</sup>	16,50																								
b) sokl - rad i pom. materijali	m	5,00																								
a) pločice (zatvoreno stubište SU-3.K., SU prema zgr B, PR prema 1. lam)	m <sup>2</sup>	128,00																								
b) pločice (servisno stubište PR-3.K., SUT-PR)	m <sup>2</sup>	80,00																								
c) pločice (servisno stubište - prema STROJARNICI)	m <sup>2</sup>	22,50																								
d) pločice (vanjska stubišta)	m <sup>2</sup>	90,50																								
e) podovi - rad i pomoćni materijali	m <sup>2</sup>	321,00																								
f) sokl - rad i pom. materijali	m	341,00																								

Hotel Osmine d.o.o.