



OBAVIJEST O NADMETANJU

Postupak nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi (NOJN)

1. PREDMET NABAVE

Predmet nabave je IZGRADNJA POIZVODNE HALE na parceli koja se nalazi na k.č.br. 489/172 k.o. Žakanje.

Površina građevinske parcele je 3.632,4 m². Izgrađenost parcele je 704,2 m², što iznosi cca 19,4%, što je manje od maksimuma predviđenog Prostornim planom uređenja općine Žakanje. Površina ozelenjenog dijela parcele bit će veća od 25% površine parcele.

Tlocrtne vanjske dimenzije nove proizvodne hale su 30,82 m x 22,9 m. Udaljenost građevine od sjeverne međe iznosi cca 41 m, od istočne međe 13,5 m, od južne međe 8 m, te od zapadne međe cca 5,8 m. Građevinska parcela ogradit će se industrijskom ogradom sa svih strana. Visine građevine od okolnog terena do vijenca iznosi 4,25 i 5,57 m. Minimalna svjetla visina prostora radionice iznosi 3,22 m. Minimalna visina kancelarijsko-pomoćnih prostorija do spušenog stropa iznosi 2,8 m.

U proizvodnoj hali će se vršiti obrada kompozitnog materijala i iverice, te montaža i izrada proizvoda od tih materijala.

Prostor će biti opremljen strojevima za taj posao. Kancelarije i pomoćne prostorije za zaposlene radnike nalaze se u aneksu hale i adekvatno su dimenzionirane.

Nosiva konstrukcija građevine hale je AB montažna i čine je ab stupovi i ab prednapregnuti "T" krovni nosači osnovnog raspona 20 i 10 m. Ispod stupova izvode se temelji samci, a ispod nosivih zidova deb. 20 cm i fasadnih armiranobetonskih panela izvode se temeljne trake. Industrijski pod u proizvodnom dijelu (kao duro-kvarc) predviđen je na način da zadovolji statička i dinamička opterećenja. Pregrade su predviđene od gipskartonskih ploča (knauf ili sl.) deb 12,5 cm sa potrebnom toplinsko- zvučnom izolacijom. Pregrada između proizvodnog i kancelarijsko-pomoćnog dijela je od blok opeke debljine 20 cm s toplinskom fasadom d 12 cm. Krov je dvostrešni nagiba 6%. Krovna obloga su termoizolirani krovni metalni paneli s pur termoizolacijom, debljine 12 cm, koji leže na sekundarnim armiranobetonskim nosačima. Odvodnja oborinskih voda bit će oborinskim žljebovima i vertikalama na okolni teren.

Stropovi i podovi

Stropovi kancelarijskog dijela se izvode kao spušteni gipskartonski. Strop hale je podgled krovnih metalnih termoizoliranih panela. Podovi kancelarijskog dijela se izvode kao plivajući, s estrihom odvojenim od bočnih zidova i slojem elastične izolacije. Podna konstrukcija i završne podne obrade projektirane su prema namjeni prostorija, posebnim karakteristikama za otpornost i lako održavanje i prema nivou željene obrade. U proizvodnom prostoru podna je ploha armiranobetonska ploča, a završni sloj tvrdi industrijski pod otporan na habanje (duro-quartz ili slično). U uredskim prostorijama podovi su obloženi laminatom, a u pomoćnim (garderobe, sanitarije, čajna kuhinja) keramičkim pločicama.

Fasada, zatvaranje otvora

Fasada hale predviđena je od fasadnih termoizoliranih armiranobetonskih panela debljine 20 cm. Završna obrada je glatki beton bojen fasadnom bojom. Prozori su pvc i od alu plastificiranih profila u boji. Ostakljenje je izo staklo 6+16+4mm. Vanjska vrata su metalna, sekcijaska podizna za prolaz vozila, te zaokretna za prolaz osoba, te u sebi sadržavaju još i manja zaokretna vrata za prolaz osoba. Također postoje i samostalna



zaokretna metalna vrata za prolaz osoba, raspoređena prema uputama iz Elaborata zaštite od požara. Unutrašnja vrata su drvena, standardna. Prostorije hale prirodno su osvijetljene, a površina prozorskih otvora adekvatna je djelatnosti i površini prostorija. Za prostorije bez prirodnog osvijetljenja (sanitarije) predviđeno je adekvatno umjetno osvijetljenje i ventilacija.

Izolacije

Građevina je osigurana od prevelikih gubitaka topline te od prodora zemne vlage i atmosferilija kvalitetnom hidroizolacijom i termoizolacijom. Pod proizvodnog prostora na tlu zaštićen je slojem tvrde termoizolacije za veća opterećenja (kao XPS URSA XPS N-V-L), debljine 8 cm koja se polaže neposredno na višeslojnu polimernu hidroizolaciju, a koja se pak izvodi na podložnom betonu debljine 10 cm. Na xps izolaciji izvodi se podna armiranobetonska ploča. Fasada hale predviđena je od tipskih ab fasadnih termoizoliranih panela debljine 20 cm s termoizolacijom debljine 7 cm. S unutrašnje strane fasadni su paneli obloženi gipskartonskom oblogom ukupne debljine 10 cm, sa slojem termoizolacije debljine 8 cm. Fasada aneksa hale je od blok opeke debljine 20 cm obložena s vanjske strane toplinskom fasadom debljine 12 cm. Krov hale je pokriven tipskim metalnim termoizoliranim krovnim panelima s pur termoizolacijom debljine 12 cm.

Uređenje okoliša i zbrinjavanje otpada

Pri projektiranju i izvedbi građevine i opreme, te uređenju parcele provode se i provodit će se propisi o zaštiti tla, vode i zraka. Manipulativne površine parcele - a to je područje oko cijele građevine - je postojeće, dijelom asfaltirano ili obloženo betonskim pločama odnosno betonskim poligonalnim elementima - tlakovcima. Dijelovi parcele na svim stranama hale su ozelenjen travom i niskim raslinjem, cca 30% površine parcele. Po završetku svih građevinskih, obrtničkih i instalaterskih radova potrebno je prostor koji je služio za uskladištenje građevinskog materijala, opreme i mehanizacije očistiti i dovesti u prvobitno stanje. Sve privremene građevine na gradilištu ili na prilazima gradilištu treba ukloniti. Koriste se materijali, tehnologije, energetski izvori koji su prihvatljivi po važećim standardima i smanjuju emisije štetnih supstanci iz građevine. Svo uobičajeno smeće koje nastaje u građevini skuplja se u standardnom kontejneru i periodički odvozi. Prilikom projektiranja i izvedbe građevine, odnosno njenog okoliša na parceli poštuju se sve važeće zakonske relevantne odredbe Zakona o vodama (NN RH br. 153/09, 63//11, 130/11, 56/13, 14/14), Zakona o zaštiti zraka (NN br.130/11, 47/14), Uredbe o graničnim vrijednostima emisija onečišćujućih tvari u zrak iz stacionarnih izvora (2012), Zakona o otpadu (NN br. 178/04, 111/06, 110/07, 60/08, 87/09), te Zakona o zaštiti okoliša (NN RH br. 80/13, 153/13)

Predmet nabave nije podijeljen na grupe i nudi se cjelokupni predmet nabave. Ponuditelji su obvezni ponuditi sve stavke navedene u Prilogu IV. Troškovnik. U suprotnom ponuda Ponuditelja će se ocijeniti neprihvatljivom.

2. PODACI O NARUČITELJU

Naziv Naručitelja:	DUO STEP obrt za proizvodnju sanitarne robe vl. Zdravko
Sjedište:	Jurovo 10, 47 276 Žakanje
OIB:	17569225279
IBAN:	HR4323400091140079352
Broj telefona:	+385 47 579 903
Internetska adresa:	http://www.duo-step.com/
Elektronička pošta:	info@duo-step.com



Naručitelj je u sustavu PDV-a.

3. EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE
KK.03.2.1.05-01/2017

4. DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE I DODATNA DOKUMENTACIJA

Dokumentacija za nadmetanje bit će stavljena na raspolaganje Ponuditeljima na internetskoj stranici www.strukturnifondovi.hr (poveznica: <http://www.strukturnifondovi.hr/nabave-u-sklopu-projekata-financiranih-iz-operativnog-programa-konkurentnost-i-kohezija-2014-2020>) i na internetskoj stranici www.duo-step.com (poveznica: <http://www.duo-step.com/hr/home>) od dana objave Obavijesti o nadmetanju.

Komunikacija i svaka druga razmjena informacija između Naručitelja i Ponuditelja će se obavljati isključivo u pisanom obliku putem elektroničke pošte Naručitelja i internetske stranice www.strukturnifondovi.hr (poveznica: <http://www.strukturnifondovi.hr/nabave-u-sklopu-projekata-financiranih-iz-operativnog-programa-konkurentnost-i-kohezija-2014-2020>) i internetske stranice www.duo-step.com (poveznica: <http://www.duo-step.com/hr/home>).

Osoba zadužena za komunikaciju sa ponuditeljima:

Kontakt: Zdravko Jurinčić

Telefon: +385 47 579 903

E-mail: zdravko@duo-step.com

5. ROK ZA DOSTAVU PONUDA

Rok za dostavu ponuda je **27.03.2017. do 11:30 sati** prema srednjoeuropskom vremenu.

Ponuditelj ponudu dostavlja neposredno ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu Jurovo 10, 47 276 Žakanje, u vremenu od 08:00 do 12:00 sati radnim danom, u zatvorenoj omotnici, kako bi se spriječila mogućnost neovlaštenog uvida u sadržaj ponuda. Ponude se mogu predati svakim radnim danom na gore navedenu adresu u vremenu od 08:00 do 12:00, osim na dan roka za dostavu ponuda kada ponude moraju biti dostavljene do 11:30 sati. Smatrat će se da su pravovremeno dostavljene ponude one koje do navedenog roka budu zaprimljene od strane Naručitelja. Ponude se dostavljaju osobno ili poštom u zatvorenoj omotnici.

6. JEZIK I PISMO

Ponuda se izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. Ukoliko je neki dokument izvorno na stranom jeziku, potrebno je priložiti prijevod na hrvatski jezik s ovjerom ovlaštenog sudskog tumača.