

Naručitelj: DINOP d.o.o., Sesvete

Evidencijski broj nabave: Nabava 01-2017

Predmet nabave: Dogradnja postojećeg proizvodnog pogona metalne galanterije

Naziv projekta: „Dogradnja i opremanje postojećeg proizvodnog pogona metalne galanterije“

PITANJA I ODGOVORI

Pitanje (27.10.2017.)

Molim sljedeć pojašnjenje:

Stavka troškovnika:

- 6.1. Dobava i ugradnja betona C25/30 , granulacije 0-16mm, te dodavanje armature u vidu metalnih vlakana i posipavanje kvarcnom smjesom kao Sikafloor-3 QuartzTop ili _____ jednakovrijedno _____ kao gotove mješavine suhog posipa za ojačanje industrijskih podova na svježi, tek lagano prohodnu betonsku površinu ravnomjernim posipavanje i strojnom ugradnjom. Sikafloor- 3 QuartzTop ili _____ jednakovrijedno _____ zadovoljava smjernice prema EN 13813-CT-C70-F10-AR0,5. Strojno utrljavanje i zaglađivanje površine se izvodi višekratnom obradom tanjurastim i krilastim gleterima do postizanja tražene površinske structure. Potrošnja: cca. 4 – 5 kg/m² m² 840

S obzirom da je betoniranje ploče već obrađeno u betonskim radovima pretpostavljam da je ovdje predviđeno samo zaglađivanje helikopterima vlakna za beton i kvarcni posip. Stoga molim da se pojasni da li je u cijeni i beton i ako je koje debljine beton ili je riječ samo o obradi helikopterima i kvarcnom posipu.

Odgovor (30.10.2017.)

Radi se o drugoj betonskoj ploči debljine 12 cm, beton sa dodatkom vlakana (čelične iglice). Zaglađivanje površine "helikopterom" uz posipanje kvarcnim pijeskom, te po završetku zaglađivanja prskanje zaštitnog premaza te rezanje i zapunjavanje dilatacija. Dakle beton svakako uključiti u cijenu.
