Rbr	OPIS
2.8	ORC Uređaj kao proizvod: **Turboden** tip: **TD 6 CHP** Nel=32kW - vlastita potrošnja N= 400 kWe / 690V / 50 Hz
3.1 3.1.1. 3.1.2.	Elektronički regulirana pumpa za toplu vodu kao proizvod **Grundfos** tip **TPE 125-300/4** N = 18,5 kW / 380 V; 50 Hz tip **TPED 150-200/4** N = 2x15,0 kW / 3 x 400 V; 50 Hz
3.2 3.2.2.	Hidraulička skretnica kao proizvod **Pireko** tip **HS-700** za Q=10MW, Δt=20°C, 440m³/h Dimenzije priključaka 2xNO150, 2xNO200, 2xNO250
3.4	Suhi rashladnik (2kom) kao proizvod **Thermokey** tip **SJGH2790.B5/03 W3EEpAF(EC)S** Q=2,75 MW, 80/60°C voda pri 35°C N =28,6/40,3 kW / 3 x 400 V; 50 Hz
3.6	Jedinica za održavanje tlaka u sustavu tople vode kao proizvod **Reflex** tip **Variomat VS 2-2-/60**
3.7	Ultrazvučno mjerilo toplinske energije kao proizvod **Danfoss** tip **SONO 3500 CT; DN125** + pretvornik toplinske energije

Hrvatska komora inženjera strojarstva
Igor Laknar
dipl. ing. stroj.
Ovlašteni inženjer strojarstva
S 1424

Projektant:	Igor Laknar, dip.ing.str.		Investitor: SPIN VALIS d.d. OIB: 39070040029 Industrijska 24, HR-34000 Požega
Izradio:	Igor Laknar, dip.ing.str.		
Odobrio:	Marijan Hohnjec,dip.ing.str.		Građevina: Kogeneracija na biomasu 499 kW za vlastite potrebe SPIN VALIS d.d.
Format: A0	Mjerilo:	Datum: prosinac 2018.	
Jedinstveni broj projekta: PM-27-2/17-IZ	Naziv crteža: **SHEMA VODENA STRANA**		Faza projekta: IZVEDBENI PROJEKT / Vrsta projekta: STROJARSKI
Rev. br. 0 / Broj projekta: PM-27-2/17-IZ-S01	Broj crteža: IZ-S01-08		Naziv knjige: STROJARSKO-TEHNOLOŠKI PROJEKT

PRIMUM MOBILE doo pridržava sva prava na ovom dokumentu i Naručitelj nije ovlašten ustupiti ga u cjelini ili djelomično na upotrebu trećim osobama bez posebne suglasnosti

PRIMUM MOBILE d.o.o. Dotoršćinska 34, 10040 Zagreb
tel. 012985734, fax.012984839 primum.mobile.doo@gmail.com