

P-MTČ d.o.o.
Josipa Broza 88,
40 315 Mursko Središće
OIB: 70145829173

Naziv projekta:

„Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja OIE tvrtke P-MTČ”

KK.04.1.1.01.0022

POSTUPAK NABAVE ZA OSOBE KOJI NISU OBVEZNICI
ZAKONA O JAVNOJNABAVI (NOJN)

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE
ZA PREDMET NABAVE
IZVOĐENJE ENERGETSKE OBNOVE OVOJNICE ZGRADE

DODATNE INFORMACIJE
U VEZI S DOKUMENTACIJOM ZA NADMETANJE

Evidencijski broj nabave: KK.04.1.1.01.0022/2

Mursko Središće, 22. svibanj 2019. godine

Projekt je financiran iz Europskog fonda za regionalni razvoj



U skladu s dokumentacijom na nadmetanje u sklopu nabave EVB KK.04.1.1.01.0022/2, Naručitelj ovim putem objavljuje dodatne informacije u vezi s dokumentacijom za nadmetanje vezano za upit zainteresiranog gospodarskog subjekta.

DODATNE INFORMACIJE U VEZI S DOKUMENTACIJOM ZA NADMETANJE

Vežano uz troškovnik, a konkretno stavku „A – SANACIJA KROVIŠTE I PROČELJA“, pojašnjava se kako slijedi:

Stavke koje su povezane na gromobransku instalaciju su stavke II.3 i II.4, dok se stavke II.5 i II.6 ne odnose na gromobransku instalaciju.

Vrsta radova je opisana u troškovniku za svaku od stavki:

- II.3 – vrsta radova su demontaža i postava poprečnog gromobrana koji na sebi nema betonske nosače, te dobava novog gromobrana gdje je potrebno zamijeniti stari
- II.4 – vrsta radova je premještanje gromobrana (koji na sebi ima betonske nosače) tijekom radova i ponovna postava nakon obavljanja radova (zamjena samo gdje izvođač uzrokuje oštećenje prilikom radova)
- II.5 – vrsta radova je demontaža, prijenos i odlaganje opreme, pravilno skladištenje, te ponovna montaža navedene opreme
- II.6 – vrsta radova je demontaža i ponovna montaža metalne konstrukcije, uz privremeno odlaganje na deponij tijekom radova

Količina radova se pojašnjava na sljedeći način:

- II.3 i II.4 - gromobranska instalacija po projektantskoj procjeni ima 970 metara, od čega 420 metara nema betonske nosače, a 550 ima.
- II.5 – stavka pokriva ostale sitne radove koji nisu dovoljno značajni iznosom da bi zahtijevali vlastitu stavku. Broj prozorskih klupčica je definiran u odgovarajućoj stavki troškovnika, te iznosi 260 metara. Na objektu ima samo jedna split-klima koja spada u ovaj obračun. Ostali dijelovi stavke su dovoljno sitni da se mogu standardno paušalno ponuditi.
- II.6 – stavka pokriva cca. 100 m² čelične konstrukcije

Podsjećamo ponuditelje da imaju pravo i obići objekt ako žele steći izravan uvid o stanju na lokaciji.

Projekt je financiran iz Europskog fonda za regionalni razvoj

