Respect-ing

PROJEKTNI URED:	**RESPECT-ING d.o.o.** Ilirska 27,31000 Osijek OIB 72061576990
INVESTITOR:	**HOTEL SOLITUDO - LASTOVO d.o.o.** Uvala Pasadur bb, 20289 Uble, Lastovo OIB: 25439742099
NAZIV GRAĐEVINE:	**HOTEL ALFIR**
LOKACIJA GRAĐEVINE:	**na k.č.br. 27714/1 i 4649 k.o. Blato**
ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA:	**033/2018**
RAZINA RAZRADE PROJEKTA:	**GLAVNI PROJEKT ENERGETSKE OBNOVE**
VRSTA PROJEKTA:	**ARHITEKTONSKI PROJEKT**
BROJ MAPE:	**MAPA 1/5**
OZNAKA MAPE:	033-06A/2018
MJESTO I DATUM IZRADE PROJEKTA:	Osijek, srpanj 2018.

GLAVNI PROJEKTANT: Andrea Čagalj Tomac, dipl.ing.arh.

ANDREA ČAGALJ TOMAC
dipl.ing.arh.
OVLAŠTENA ARHITEKTICA
A 4547

PROJEKTANT: Andrea Čagalj Tomac, dipl.ing.arh.

ANDREA ČAGALJ TOMAC
dipl.ing.arh.
OVLAŠTENA ARHITEKTICA
A 4547

ODGOVORNA OSOBA U UREDU: Darko Ojvan, OIB:07448605118

RESPECT-ING d.o.o.
za inženjering u graditeljstvu
Bele Bartoka 29, Osijek
OIB: 72061576990
3

SURADNICI:

Maja Kuna Mandić, bacc.ing.aedif.

Emilija Krstanović, dipl.ing.građ.

Filip Glavaš, mag.ing.aedif.

Vlado Tokić, mag.ing.aedif.

Kristina Radunović, mag.ing.arch.

Margareta Kopić, mag.ing.aedif.

Krešimir Anetić, arh.teh.

Nikola Hrnjak, el.teh.

Tomislav Mihaljević, građ.teh.

SADRŽAJ GLAVNOG PROJEKTA
POPIS MAPA

Glavni projekt sastoji se iz sljedećih mapa :

MAPA 1/5 **Respect-ing d.o.o. Osijek**	**GLAVNI PROJEKT ENERGETSKE OBNOVE** **ARHITEKTONSKI PROJEKT** Projektant: ovlašteni inženjer arhitekture **ANDREA ČAGALJ TOMAC, dipl.ing.arh.**
MAPA 2/5 **Respect-ing d.o.o. Osijek**	**GLAVNI PROJEKT ENERGETSKE OBNOVE** **PROJEKT RACIONALNE UPORABE ENERGIJE I TOPLINSKE ZAŠTITE ZGRADE** Projektant: ovlašteni inženjer građevinarstva **DARKO OJVAN, dipl.ing.građ.**
MAPA 3/5 **Harmonik d.o.o. Mokošica**	**GLAVNI PROJEKT ENERGETSKE OBNOVE** **ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT** Projektant: ovlašteni inženjer elektrotehnike **SLAVENKO PENDO, mag. ing.el.**
MAPA 4/5 **Geneza d.o.o. Martin**	**GLAVNI PROJEKT ENERGETSKE OBNOVE** **STROJARSKI PROJEKT** Projektant: ovlašteni inženjer strojarstva **MARIN MARINOVIĆ, mag.ing.mech.**
MAPA 5/5 **Eligo d.o.o. Osijek**	**GLAVNI PROJEKT ENERGETSKE OBNOVE** **STROJARSKI PROJEKT UGRADNJE DIZALA** Projektant: ovlašteni inženjer strojarstva **JOZO LEKO, dipl.ing.stroj.**

Te iz sljedećih elaborata, podloga za izradu glavnog projekta:

E 1/1 **Respect-ing d.o.o. Osijek**	**ELABORAT ZAŠTITE NA RADU** Projektant: ovlašteni inženjer građevinarstva **EMILIJA KRSTANOVIĆ, dipl.ing.građ.**

PROJEKTNI URED:	Respect-ing d.o.o. za inženjering u graditeljstvu Ilirska 27, 31000 OSIJEK OIB 72061576990
INVESTITOR:	HOTEL SOLITUDO - LASTOVO d.o.o. Uvala Pasadur bb, Uble, Lastovo OIB 25439742099
NAZIV GRAĐEVINE: LOKACIJA GRAĐENJA:	**HOTEL ALFIR** na k.č.br. 27714/1 i 4649, k.o. Blato
RAZINA RAZRADE PROJEKTA:	**GLAVNI PROJEKT ENERGETSKE OBNOVE**
VRSTA PROJEKTA:	**ARHITEKTONSKI PROJEKT**
BROJ PROJEKTA I MAPE:	**033-06A/2018 – MAPA 1/5**

SADRŽAJ

1. OPĆI DIO PROJEKTA

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA
RJEŠENJE O IMENOVANJU GLAVNOG PROJEKTANTA
RJEŠENJE O IMENOVANJU PROJEKTANTA
IZJAVA GLAVNOG PROJEKTANTA O CJELOVITOSTI I MEĐUSOBNOJ USKLAĐENOSTI GLAVNOG PROJEKTA
IZJAVA PROJEKTANTA O USKLAĐENOSTI PROJEKTA SA ZAKONIMA, PROPISIMA I DOKUMENTIMA PROSTORNOG UREĐENJA

2. TEHNIČKI DIO PROJEKTA

TEHNIČKI OPIS
PRIKAZ MJERA KOJIMA SE OSTVARUJU UŠTEDE
DOKAZI O ISPUNJAVANJU TEMELJNIH I DRUGIH ZAHTJEVA
PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE
POSEBNI TEHNIČKI UVJETI GRADNJE I POSTUPANJE S OTPADOM

3. PRIKAZ OSTVARENIH UŠTEDA ISPORUČENE ENERGIJE PROJEKTNIM PRIJEDLOGOM

4. PROCJENJENA VRIJEDNOST RADOVA

PROCJENJENA VRIJEDNOST RADOVA
SHEME STOLARIJE

4. GRAFIČKI PRILOZI

	POSTOJEĆE STANJE	
01	**SITUACIJA NA KOPIJI KATASTARSKOG PLANA**	**1 : 1000**
02	**TLORIS PRIZEMLJA**	**1 : 100**
03	**TLORIS 1. KATA**	**1 : 100**
04	**TLORIS 2. KATA**	**1 : 100**
05	**TLORIS 3. KATA**	**1 : 100**
06	**TLORIS 4. KATA**	**1 : 100**
07	**POGLED NA KROV**	**1 : 100**
08	**PRESJEK A-A I D-D**	**1 : 100**
09	**PRESJEK B-B I C-C**	**1 : 100**
10	**JUŽNO PROČELJE**	**1 : 100**
11	**SJEVERNO PROČELJE**	**1 : 100**
12	**ISTOČNO I ZAPADNO PROČELJE**	**1 : 100**

	NOVOPROJEKTIRANO STANJE	
13	**SITUACIJA NA KOPIJI KATASTARSKOG PLANA**	**1 : 1000**
14	**TLORIS PRIZEMLJA**	**1 : 100**
15	**TLORIS 1. KATA**	**1 : 100**
16	**TLORIS 2. KATA**	**1 : 100**
17	**TLORIS 3. KATA**	**1 : 100**
18	**TLORIS 4. KATA**	**1 : 100**
19	**POGLED NA KROV**	**1 : 100**
20	**PRESJEK A-A I B-B**	**1 : 100**
21	**PRESJEK C-C**	**1 : 100**
22	**JUŽNO PROČELJE**	**1 : 100**
23	**SJEVERNO PROČELJE**	**1 : 100**
24	**ISTOČNO I ZAPADNO PROČELJE**	**1 : 100**
25	**DETALJ 1**	**1 : 10**
26	**DETALJ 2**	**1 : 10**
27	**DETALJ 3**	**1 : 10**
28	**DETALJ 4**	**1 : 10**
29	**DETALJ 5**	**1 : 10**

U Osijeku, srpanj 2018.

IME, POTPIS I PEČAT PROJEKTANTA:
Andrea Čagalj Tomac, dipl.ing.arh.

ANDREA ČAGALJ TOMAC
dipl.ing.arh.
OVLAŠTENA ARHITEKTICA
A 454

PROJEKTNI URED:	Respect-ing d.o.o. za inženjering u graditeljstvu Ilirska 27, 31000 OSIJEK OIB 72061576990
INVESTITOR:	HOTEL SOLITUDO - LASTOVO d.o.o. Uvala Pasadur bb, Uble, Lastovo OIB 25439742099
NAZIV GRAĐEVINE: LOKACIJA GRAĐENJA:	**HOTEL ALFIR** na k.č.br. 27714/1 i 4649, k.o. Blato
RAZINA RAZRADE PROJEKTA:	**GLAVNI PROJEKT ENERGETSKE OBNOVE**
VRSTA PROJEKTA:	**ARHITEKTONSKI PROJEKT**
BROJ PROJEKTA I MAPE:	**033-06A/2018 – MAPA 1/5**

SADRŽAJ

1. OPĆI DIO PROJEKTA

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA
RJEŠENJE O IMENOVANJU GLAVNOG PROJEKTANTA
RJEŠENJE O IMENOVANJU PROJEKTANTA
IZJAVA GLAVNOG PROJEKTANTA O CJELOVITOSTI I MEĐUSOBNOJ USKLAĐENOSTI GLAVNOG PROJEKTA
IZJAVA PROJEKTANTA O USKLAĐENOSTI PROJEKTA SA ZAKONIMA, PROPISIMA I DOKUMENTIMA PROSTORNOG UREĐENJA

U Osijeku, srpanj 2018.

IME, POTPIS I PEČAT PROJEKTANTA:
Andrea Čagalj Tomac, dipl.ing.arh.

ANDREA ČAGALJ TOMAC
dipl.ing.arh.
OVLAŠTENA ARHITEKTICA
A 4541

REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

MBS:
030091827

OIB:
72061576990

TVRTKA:
1 RESPECT-ING. d.o.o. za inženjering u graditeljstvu

1 RESPECT-ING. d.o.o.

SJEDIŠTE/ADRESA:
1 Osijek (Grad Osijek)
Bele Bartoka 39

PRAVNI OBLIK:
1 društvo s ograničenom odgovornošću

PREDMET POSLOVANJA:

1	*	- Poslovanje nekretninama
1	*	- Projektiranje, građenje, nadzor
1	*	- Promidžba (reklama i propaganda)
1	*	- Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mijenja
1	*	- Računalne i srodne djelatnosti
1	*	- Savjetovanje s poslovanjem i upravljanjem
1	*	- Računovodstvene i knjigovodstvene usluge
1	*	- Skladištenje robe
1	*	- Javni cestovni prijevoz putnika i tereta u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prijevozu
1	*	- Izdavačka djelatnost
1	*	- Tiskanje časopisa i drugih periodičnih publikacija
1	*	- Umnožavanje video zapisa
1	*	- Umnožavanje zvučnih zapisa
1	*	- Fotokopiranje
1	*	- Pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane
1	*	- Pripremanje i usluživanje pića i napitaka i pružanje usluga smještaja
1	*	- Pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu i opskrba tom hranom (catring)
1	*	- Pružanje usluga u nautičkom, zdravstvenom, kongresnom, sportskom i drugim oblicima turizma, pružanje ostalih turističkih usluga
1	*	- Kupnja i prodaja robe, osim oružja i streljiva, lijekova i otrova
1	*	- Trgovačko posredovanje na domaćem i inozemnom tržištu
1	*	- Zastupanje stranih tvrtki
1	*	- Pružanje savjeta u računalnoj opremi (hardveru)
1	*	- Savjetovanje i pribavljanje programske opreme

Republika Hrvatska - Trgovački sud u Osijeku 21

19 -07- 2018

REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PREDMET POSLOVANJA:

		(softvera)
1	*	- Obrada podataka
1	*	- Izrada i upravljanje bazom podataka
1	*	- Čišćenje svih vrsta objekata
2	*	- procjena nekretnina
2	*	- djelatnost vještačenja u području građevinarstva
2	*	- energetsko certificiranje i energetski pregled zgrada
2	*	- kontrola izvješća o energetskim pregledima i izdanih certifikata
2	*	- pružanje usluga savjetovanja i inženjeringa u području građenja
2	*	- obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA:

1 Darko Ojvan, OIB: 07448605118
Osijek, Bele Bartoka 39
1 - jedini osnivač d.o.o.

OSOBE OVLAŠTENE ZA ZASTUPANJE:

1 Darko Ojvan
Osijek, Bele Bartoka 39
1 - direktor
1 - zastupa samostalno i pojedinačno

TEMELJNI KAPITAL:
3 1.020.000,00 kuna

PRAVNI ODNOSI:
Osnivački akt:
1 Izjava o osnivanju d.o.o. od 28. 03. 2007. godine.
2 Izjava o izmjeni Izjave o osnivanju od 05. ožujka 2014. godine koja se odnosi na promjenu predmeta poslovanja i kojom je izmijenjen čl.4. temeljnog akta
3 Izjava o izmjeni Izjave o osnivanju od 10.srpnja 2014.god. koja se odnosi na promjenu odredbe o temeljnom kapitalu i kojom je izmijenjen čl.5. Izjave o osnivanju

Promjene temeljnog kapitala:
3 Odlukom osnivača od 10.srpnja 2014.godine temeljni kapital je povećan sa iznosa od 20.000,00 kn za iznos od 1.000.000,00 kn iz dobiti te nakon povećanja iznosi 1.020.000,00 kn.

FINANCIJSKA IZVJEŠĆA:

Predano	God.	Za razdoblje	Vrsta izvještaja

Republika Hrvatska - 21 - TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU

19 -07- 2018

REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

FINANCIJSKA IZVJEŠĆA:
eu 29.06.18 2017 01.01.17 - 31.12.17 GFI-POD izvještaj

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU	Tt	Datum	Naziv suda
0001	Tt-07/565-2	05.04.2007	Trgovački sud u Osijeku
0002	Tt-14/1236-4	24.03.2014	Trgovački sud u Osijeku
0003	Tt-14/3633-2	17.07.2014	Trgovački sud u Osijeku
eu	/	13.05.2009	elektronički upis
eu	/	16.06.2010	elektronički upis
eu	/	27.06.2011	elektronički upis
eu	/	29.06.2012	elektronički upis
eu	/	26.06.2013	elektronički upis
eu	/	27.06.2014	elektronički upis
eu	/	25.05.2015	elektronički upis
eu	/	17.06.2016	elektronički upis
eu	/	30.06.2017	elektronički upis
eu	/	29.06.2018	elektronički upis

U Osijeku, 19. srpnja 2018.

Ovlaštena osoba

OVAJ IZVADAK VJERAN JE IZVORNIKU
BROJ UPISNIKA POD KOJIM JE IZVADAK
IZDAN R3-4152/18 -2
TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU
Osijek, 19 -07- 2018
UPRAVA SUDSKOG REGISTRA

Republika Hrvatska - TRGOVAČKI SUD u OSIJEKU - 21

REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA

Klasa: UP/I-034-02/18-01/13
Urbroj: 505-04-18-02
Zagreb, 5. veljače 2018.

Hrvatska komora arhitekata odlučujući o zahtjevu, Andrea Čagalj Tomac, dipl.ing.arh., iz Osijeka, Kozjačka ulica 113 A, OIB: 17436286403 u predmetu upisa u Imenik ovlaštenih arhitekata na temelju članka 26. Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (Narodne novine broj 78/15), i članka 37. Statuta Hrvatske komore arhitekata (Narodne novine broj 140/15, 43/17), po zahtjevu stranke donosi

RJEŠENJE

1. U **Imenik ovlaštenih arhitekata** upisuje se Andrea Čagalj Tomac, dipl.ing.arh., iz Osijeka, Kozjačka ulica 113 A u stručni smjer za: **ovlaštena arhitektica** pod rednim brojem **4547**, s danom upisa **05.02.2018.** godine.

2. Upisom u **Imenik ovlaštenih arhitekata**, Andrea Čagalj Tomac, dipl.ing.arh., stječe pravo na uporabu strukovnog naziva **"ovlaštena arhitektica"** i pravo na obavljanje stručnih poslova temeljem članka 49., 53. i 55. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje i članka 49. Statuta Hrvatske komore arhitekata, te pravo na pečat i iskaznicu ovlaštene arhitektice.

3. Upisom u Imenik ovlaštenih arhitekata, Andrea Čagalj Tomac, dipl.ing.arh., Komora izdaje pečat i iskaznicu ovlaštene arhitektice.

4. Upisnina u iznosu od 1.000.00, kuna uplaćena je na račun Hrvatske komore arhitekata.

Obrazloženje

Andrea Čagalj Tomac, dipl.ing.arh., iz Osijeka, Kozjačka ulica 113 A podnijela je ovom javnopravnom tijelu zahtjev za upis u Imenik ovlaštenih arhitekata Hrvatske komore arhitekata dana 29.01.2018. godine.

Hrvatska komora arhitekata provela je postupak razmatranja dostavljenog potpunog zahtjeva imenovane sukladno članku 4. Pravilnika o upisima u imenike, upisnike i evidencije Hrvatske komore arhitekata, te je utvrđeno da je Andrea Čagalj Tomac:

- završila odgovarajući studij i stekla akademski naziv diplomirani inženjer arhitekture,
- da je stekla odgovarajuće stručno iskustvo u trajanju od dvije godine,
- da je položila stručni ispit za poslove sudionika i gradnji,
- da ima prebivalište na teritoriju Republike Hrvatske,
- da protiv nje nije pokrenuta istraga, odnosno da se ne vodi kazneni postupak zbog kaznenog djela koje se vodi po službenoj dužnosti,
- da je uplatila upisninu sukladno Odluci o visini upisnine i članarine Hrvatske komore arhitekata.

Temeljem ovako utvrđenog činjeničnog stanja ispunjeni su uvjeti propisani u članku 27. Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju i članku 4. Pravilnika o upisima u imenike, upisnike i evidencije Hrvatske komore arhitekata i zahtjev imenovane je osnovan.

Andrea Čagalj Tomac, dipl.ing.arh., upisom u Imenik ovlaštenih arhitekata Hrvatske komore arhitekata od dana 05.02.2018. godine stječe pravo na uporabu strukovnog naziva ovlaštena arhitektica, pravo na pečat i iskaznicu, te sva prava i obveze sukladno Zakonu o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju, Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje i Statutu Hrvatske komore arhitekata.

Slijedom ovako utvrđenog činjeničnog stanja zahtjevu je valjalo udovoljiti, te primjenom odredbi Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju, Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje i Statuta Hrvatske komore arhitekata riješiti kao u izreci.

Upravna pristojba u iznosu od 70,00 kuna po Tar. br. 1. i 2. Tarife upravnih pristojbi Zakona o upravnim pristojbama (Narodne novine broj 115/16) je plaćena.

Uputa o pravnom lijeku:
Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja u roku od 15 dana od njegova prijema. Žalba se predaje neposredno ili putem pošte ovom tijelu, a može se izjaviti usmeno na zapisnik. Upravna pristojba na žalbu plaća se u državnim biljezima u iznosu od 35,00 kuna po Tar. br. 3. Tarife upravnih pristojbi Zakona o upravnim pristojbama.

Predsjednica Hrvatske komore arhitekata
Željka Jurković, dipl.ing.arh.
Jurković

ZAGREB

Dostaviti:
1. Andrea Čagalj Tomac, 31000 Osijek, Kozjačka ulica 113 A,
2. Pismohrana, ovdje.

Respect-ing

Respect-ing d.o.o.
za inženjering u graditeljstvu
iban HR74 25000091102184314
oib 72061576990

a.os Ilirska 27
31000 Osijek

t +385.31.368.052
f +385.31.300.211
e respect-ing@respect-ing.hr
w www.respect-ing.hr

SUKLADNO ZAKONU O GRADNJI (NN 153/13, 20/17) DONOSIM SLIJEDEĆE:

RJEŠENJE
o imenovanju glavnog projektanta

kojim se imenuje:

Andrea Čagalj Tomac, dipl.ing.arh.

za glavnog projektanta:

GLAVNI PROJEKT
033/2018

GRAĐEVINA: HOTEL ALFIR
na k.č.br. 27714/1 i 4649 k.o. Blato
INVESTITOR: HOTEL SOLITUDO - LASTOVO d.o.o.
Uvala Pasadur bb, 20289 Uble, Lastovo
OIB: 25439742099

Imenovani posjeduje potrebnu stručnu spremu i praksu za izradu tehničke dokumentacije koja je predmet ovog projekta te posjeduje Rješenje o upisu u Imenik ovlaštenih arhitekata pod rednim brojem A 4547.

Imenovani je odgovoran da projekt zadovoljava uvjete iz Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17) te druge posebne zakone i propise za ovu vrstu građevine.

U Osijeku, srpanj 2018.

Direktor:
Darko Ojvan,dipl.ing.građ.

RESPECT-ING d.o.o.
za inženjering u graditeljstvu
Bele Bartoka 30, Osijek
OIB: 72061576990
3

Respect-ing

Respect-ing d.o.o.
za inženjering u graditeljstvu
iban HR74 2500009110218431 4
oib 72061576990

a.os Ilirska 27
31000 Osijek

t +385.31.368.052
f +385.31.300.211
e respect-ing@respect-ing.hr
w www.respect-ing.hr

SUKLADNO ZAKONU O GRADNJI (NN 153/13, 20/17) DONOSIM SLIJEDEĆE:

RJEŠENJE
o imenovanju projektanta

kojim se imenuje:

Andrea Čagalj Tomac, dipl.ing.arh.

za projektanta:

GLAVNI PROJEKT – ARHITEKTONSKI PROJEKT
br. 033-06A/2018

GRAĐEVINA: HOTEL ALFIR
na k.č.br. 27714/1 i 4649 k.o. Blato
INVESTITOR: HOTEL SOLITUDO - LASTOVO d.o.o.
Uvala Pasadur bb, 20289 Uble, Lastovo
OIB: 25439742099

Imenovani posjeduje potrebnu stručnu spremu i praksu za izradu tehničke dokumentacije koja je predmet ovog projekta te posjeduje Rješenje o upisu u Imenik ovlaštenih arhitekata pod rednim brojem A 4547.

Imenovani je odgovoran da projekt zadovoljava uvjete iz Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17) te druge posebne zakone i propise za ovu vrstu građevine.

U Osijeku, srpanj 2018.

Direktor:
Darko Ojvan,dipl.ing.građ.

RESPECT-ING d.o.o.
za inženjering u graditeljstvu
Bele Bartoka 39, Osijek
OIB: 72061576990
3

Respect-ing

Respect-ing d.o.o.
za inženjering u graditeljstvu
iban HR74 25000091102184314
oib 72061576990

a.os Ilirska 27
31000 Osijek

t +385.31.368.052
f +385.31.300.211
e respect-ing@respect-ing.hr
w www.respect-ing.hr

SUKLADNO ZAKONU O GRADNJI (NN 153/13, 20/17) DAJEM

IZJAVU GLAVNOG PROJEKTANTA

O CJELINI GLAVNOG PROJEKTA KOJEG ČINE SLIJEDEĆE MEĐUSOBNO USKLAĐENE MAPE

Glavni projekt sastoji se iz sljedećih mapa :

MAPA 1/5 **Respect-ing d.o.o. Osijek**	**GLAVNI PROJEKT ENERGETSKE OBNOVE** **ARHITEKTONSKI PROJEKT** Projektant: ovlašteni inženjer arhitekture **ANDREA ČAGALJ TOMAC, dipl.ing.arh.**
MAPA 2/5 **Respect-ing d.o.o. Osijek**	**GLAVNI PROJEKT ENERGETSKE OBNOVE** **PROJEKT RACIONALNE UPORABE ENERGIJE I TOPLINSKE ZAŠTITE ZGRADE** Projektant: ovlašteni inženjer građevinarstva **DARKO OJVAN, dipl.ing.građ.**
MAPA 3/5 **Harmonik d.o.o. Mokošica**	**GLAVNI PROJEKT ENERGETSKE OBNOVE** **ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT** Projektant: ovlašteni inženjer elektrotehnike **SLAVENKO PENDO, mag. ing.el.**
MAPA 4/5 **Geneza d.o.o. Martin**	**GLAVNI PROJEKT ENERGETSKE OBNOVE** **STROJARSKI PROJEKT** Projektant: ovlašteni inženjer strojarstva **MARIN MARINOVIĆ, mag.ing.mech.**
MAPA 5/5 **Eligo d.o.o. Osijek**	**GLAVNI PROJEKT ENERGETSKE OBNOVE** **STROJARSKI PROJEKT UGRADNJE DIZALA** Projektant: ovlašteni inženjer strojarstva **JOZO LEKO, dipl.ing.stroj.**

Te iz sljedećih elaborata, podloga za izradu glavnog projekta:

E 1/1 **Respect-ing d.o.o. Osijek**	**ELABORAT ZAŠTITE NA RADU** Projektant: ovlašteni inženjer građevinarstva **EMILIJA KRSTANOVIĆ, dipl.ing.građ.**

Projekti su međusobno usklađeni te izrađeni u skladu sa Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17), drugim posebnim zakonima i propisima za ovu vrstu građevine.

U Osijeku, srpanj 2018.

IME, POTPIS I PEČAT PROJEKTANTA:
Andrea Čagalj Tomac, dipl.ing.arh.

ANDREA ČAGALJ TOMAC
dipl.ing.arh.
OVLAŠTENA ARHITEKTICA
A 4541

Respect-ing

Respect-ing d.o.o.
za inženjering u graditeljstvu
iban HR74 2500009110218431 4
oib 72061576990

a.os Ilirska 27
31000 Osijek

t +385.31.368.052
f +385.31.300.211
e respect-ing@respect-ing.hr
w www.respect-ing.hr

SUKLADNO ZAKONU O GRADNJI (NN 153/13, 20/17) DAJEM

IZJAVU PROJEKTANTA O USKLAĐENOSTI GLAVNOG PROJEKTA S ODREDBAMA POSEBNIH ZAKONA, DRUGIH PROPISA I DOKUMENTIMA PROSTORNOG UREĐENJA

GRAĐEVINA: HOTEL ALFIR
na k.č.br. 27714/1 i 4649 k.o. Blato
INVESTITOR: HOTEL SOLITUDO - LASTOVO d.o.o.
Uvala Pasadur bb, 20289 Uble, Lastovo
OIB: 25439742099

MAPA 1/5 - GLAVNI PROJEKT - ARHITEKTONSKI PROJEKT 033-06A/2018

Ovaj projekt je usklađen sa sljedećim dokumentima prostornog uređenja: : **Prostorni plan uređenja Općine Blato** (Službeni glasnik Općine Blato br. 3/03, 5/04, 3/07, 4/07-ispravak teksta, 7/07-ispravak teksta, 2/09, 7/2013 i 4/2014), **Urbanistički plan uređenja Gršćica-Prižba** (Službeni glasnik Općine Blato 7/16); ispunjava temeljne zahtjeve za građevinu, zahtjeve propisane za energetska svojstva zgrada, te sljedeće zakone i propise:

GRAĐEVINE

Zakon o gradnji	NN 153/13, 20/17
Zakon o prostornom uređenju	NN 153/13, 65/17
Zakon o građevinskoj inspekciji	NN 153/13
Tehnički propis o građevnim proizvodima	NN 35/18
Pravilnik o energetskim pregledimna građevina i energetskom certificiranju zgrada	NN 88/17
Zakon o energetskoj učinkovitosti	NN 127/14
Zakon o građevnim proizvodima	NN 76/13, 30/14, 130/17
Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju	NN 78/15
Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje	NN 78/15
Pravilnik o načinu zatvaranja i označavanja zatvorenog gradilišta	NN 42/14
Zakon o energiji	NN 120/12, 14/14, 102/15
Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima	NN 112/17
Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama	NN 128/15
Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti	NN 78/13
Pravilnik o tehničkom pregledu građevine	NN 108/04
Zakon o postupanju sa nezakonito izgrađenim zgradama	NN 86/12, 143/13, 65/17
Zakon o upravnim pristojbama	NN 115/16
Tehnički propis za građevinske konstrukcije	NN 17/17
Pravilnik o tehničkim normativima za nosive čelične konstrukcije	Sl. list br. 61/86
Zakon o cestama	NN 84/11, 18/13, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14
Pravilnik o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i uređivanju prostora	NN 23/83, 29/83, 36/85, 42/86
Pravilnik o tehničkim normativima za temeljenje građevinskih objekata	Sl list br. 15/90
Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za montažu čeličnih konstrukcija	Sl. list br. 29/70
Pravilnik o tehničkim propisima za jednostavne konstrukcije zgrada kod nosećih čeličnih konstrukcija	Sl. list br. 06/65
Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za zaštitu čeličnih konstrukcija od korozije	Sl. list br. 32/70
Pravilnik o tehničkim propisima o djelovanju vjetra na noseće čelične konstrukcije	Sl. list br. 41/64
Tehnički propisi za toleranciju mjera i oblika kod nosivih čeličnih konstrukcija	Sl. list br. 41/64
Pravilnik o tehničkim normativima za beton i armirani beton	Sl. list br. 11/87
Pravilnik o osobama ovlaštenim za energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi	NN 73/15, 133/15
Tehnički propis za prozore i vrata	NN 69/06
Tehnički propis za dimnjake u građevinama	NN 03/07
Tehnički propis o sustavima grijanja i hlađenja zgrada	NN 110/08
Tehnički propis kojim se utvrđuju tehničke specifikacije za građevne proizvode u usklađenom području	NN 4/15, 24/15, 93/15, 133/15, 36/16, 58/16, 104/16, 28/17, 88/17
Pravilnik o obveznom sadržaju idejnog projekta	NN 55/14, 41/15, 67/16, 23/17
Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina	NN 64/14, 41/15, 105/15, 61/16, 20/17
Pravilnik o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje završnih radova u građevinarstvu	Sl. br. 21/90
Pravilnik o održavanju građevina	NN 122/14

ZAŠTITA OD BUKE

Zakon o zaštiti od buke	NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16
Pravilnik o mjerama zaštite od buke izvora na otvorenom prostoru	NN 156/08
Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti buci na radu	NN 46/08
Pravilnik o uvjetima glede prostora, opreme i zaposlenika pravnih osoba koje obavljaju stručne poslove zaštite od buke	NN 91/07
Pravilnik o djelatnostima za koje je potrebno utvrditi provedbu mjera za zaštitu od buke	NN 91/07
Pravilnik o načinu izrade i sadržaju karata buke i akcijskih planova te o načinu izračuna dopuštenih indikatora buke	NN 75/09, 60/16
Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave	NN 145/04

ZAŠTITA OD POŽARA

Zakon o zaštiti od požara	NN 92/10
Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara	NN 29/13,87/15
Pravilnik o opremi i zaštitnim sustavima namijenjenim za uporabu u potencijalno eksplozivnim atmosferama	NN 33/16
Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije	NN 05/10
Pravilnik o sadržaju, izgledu i načinu vođenja upisnika o eksplozivnim tvarima	NN 178/04, 110/09, 157/09, 47/15, 130/15
Pravilnik o zaštiti od požara u skladištima	NN 93/08
Pravilnik o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zaštiite zdravlja radnika te tehničkom nadgledanju postrojenja, opreme, instalacija i uređaja u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom	NN 39/06, 106/07
Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara	NN 8/06
Pravilnik o tehničkim zahtjevima za eksplozivne tvari	NN 146/05, 119/07, 55/13
Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zaštitu od požara elektroenergetskih postrojenja i uređaja	NN 146/05
Pravilnik o načinu označavanja eksplozivnih tvari	NN 122/12, 51/13, 47/15
Pravilnik o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije	NN 35/94, NN 110/05, 28/10
Pravilnik o zaštiti od požara ugostiteljskih objekata	NN 100/99
Pravilnik o sustavima za dojavu požara	NN 56/99
Pravilnik o zapaljivim tekućinama	NN 54/99
Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima	NN 108/95, 56/10
Pravilnik o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategorije ugroženosti od požara	NN 62/94, 32/97
Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe	NN 35/94, 55/94, 142/03
Pravilnik o sadržaju općeg akta iz područja zaštite od požara	NN 116/11
Pravilnik o mjerama zaštite od požara pri izvođenju radova zavarivanja, rezanja, lemljenja i srodnih tehnika rada	NN 44/88
Pravilnik o vatrogasnim aparatima	NN 101/11, 74/13

ZAŠTITA NA RADU

Zakon o zaštiti na radu	NN 71/14, 118/14
Zakon o zaštiti od neionizirajućeg zračenja	NN 91/10
Zakon o radu	NN 93/14, 127/17
Pravilnik o sigurnosti strojeva	NN 28/11
Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti kemijskim tvarima na radu	NN 91/15
Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti vibracijama na radu	NN 155/08
Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti biološkim agensima pri radu	NN 155/08
Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima	NN 51/08
Pravilnik o zaštiti na radu pri uporabi radne opreme	NN 18/17
Pravilnik o stavljanju na tržište osobne zaštitne opreme	NN 89/10
Pravilnik o uporabi osobnih zaštitnih sredstava	NN 39/06
Zakon o kemikalijama	NN 18/13
Pravilnik o zaštiti na radu pri ručnom prenošenju tereta	NN 42/05
Pravilnik o sigurnosnim znakovima	NN 91/15, 102/15, 61/16
Pravilnik o ispitivanju radnog okoliša	NN 16/16
Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada	NN 29/13

OSTALO

Zakon o zaštiti okoliša	NN 80/13, 78/15
Zakon o zaštiti prirode	NN 83/13
Pravilnik o gospodarenju otpadom	NN 23/14, 51/14, 121/15, 132/15
Zakon o zaštiti prirode	NN 80/13
Zakon o zaštiti zraka	NN 130/11, 47/14, 61/17
Zakon o održivom gospodarenju otpadom	NN 94/13, 73/17
Zakon o vodama	NN 153/09, 130/11, 56/13, 14/14
Tehnički propis o sustavima ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije zgrada	NN 03/2007

U Osijeku, srpanj 2018.

IME, POTPIS I PEČAT PROJEKTANTA:
Andrea Čagalj Tomac, dipl.ing.arh.



PROJEKTNI URED:	Respect-ing d.o.o. za inženjering u graditeljstvu Ilirska 27, 31000 OSIJEK OIB 72061576990
INVESTITOR:	HOTEL SOLITUDO - LASTOVO d.o.o. Uvala Pasadur bb, Uble, Lastovo OIB 25439742099
NAZIV GRAĐEVINE: LOKACIJA GRAĐENJA:	**HOTEL ALFIR** na k.č.br. 27714/1 i 4649, k.o. Blato
RAZINA RAZRADE PROJEKTA:	**GLAVNI PROJEKT ENERGETSKE OBNOVE**
VRSTA PROJEKTA:	**ARHITEKTONSKI PROJEKT**
BROJ PROJEKTA I MAPE:	**033-06A/2018 – MAPA 1/5**

SADRŽAJ

2. TEHNIČKI DIO PROJEKTA

TEHNIČKI OPIS
PRIKAZ MJERA KOJIMA SE OSTVARUJU UŠTEDE
DOKAZI O ISPUNJAVANJU TEMELJNIH I DRUGIH ZAHTJEVA
PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE
POSEBNI TEHNIČKI UVJETI GRADNJE I POSTUPANJE S OTPADOM

U Osijeku, srpanj 2018.

IME, POTPIS I PEČAT PROJEKTANTA:
Andrea Čagalj Tomac, dipl.ing.arh.

ANDREA ČAGALJ TOMAC
dipl.ing.arh.
OVLAŠTENA ARHITEKTICA
A 4541

PROJEKTNI URED:	Respect-ing d.o.o. za inženjering u graditeljstvu Ilirska 27, 31000 OSIJEK OIB 72061576990
INVESTITOR:	HOTEL SOLITUDO - LASTOVO d.o.o. Uvala Pasadur bb, Uble, Lastovo OIB 25439742099
NAZIV GRAĐEVINE: LOKACIJA GRAĐENJA:	**HOTEL ALFIR** na k.č.br. 27714/1 i 4649, k.o. Blato
RAZINA RAZRADE PROJEKTA:	**GLAVNI PROJEKT ENERGETSKE OBNOVE**
VRSTA PROJEKTA:	**ARHITEKTONSKI PROJEKT**
BROJ PROJEKTA I MAPE:	**033-06A/2018 – MAPA 1/6**

TEHNIČKI OPIS

U Osijeku, srpanj 2018.

IME, POTPIS I PEČAT PROJEKTANTA:
Andrea Čagalj Tomac, dipl.ing.arh.



1. Uvod

- Za investitora HOTEL SOLITUDO - LASTOVO d.o.o., Uvala Pasadur bb, Uble, Lastovo, kao naručitelja, izrađen je glavni projekt energetske obnove za zgradu gospodarske (ugostiteljsko-turističke) namjene – hotel Alfir, koji je smješten na k.č.br. 27714/1 i 4649 k.o. Blato. Svrha projekta je energetska obnova i smanjenje potrošnje energije predmetne zgrade.

2. Opis postojećeg stanja zgrade

- Predmetna postojeća zgrada hotela u Prižbi, izgrađena je na k.č.br. 27714/1 i 4649 k.o. Blato, na adresi Prižba 7, u Prižbi na Korčuli. Zgrada je izgrađena 1972. kao jedna funkcionalna i energetska cjelina koja sastoji od prizemlja i tri etaže (prizemlje i četiri kata). Zgrada je izgrađena na kosom terenu te je razina prizemlja dijelom ukopana. Građevinska bruto površine zgrade iznosi P=3163,66 m^2. Rekonstrukcije zgrade bile su 1989. i 1996. godine.

- Za postojeću građevinu javne i društvene namjene - hotel, koja je predmet zahvata energetske obnove izdano je rješenje o građevinskoj dozvoli Broj: 02-UP/I°-795/1970., Korčula, 14.03.1970.godine, građevinska dozvola za rekonstrukciju-dogradnju Broj: UP/I-06-1130/1-88, Korčula 20. siječnja 1989. , dozvola za upotrebu izgrađenog objekta-rekonstruiranog hotela Broj: UP/I-06-501/2-89, Korčula, 28. svibnja 1990.

- Radovi na energetskoj obnovi izvode se prema Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 112/17, 34/18), članak 5. stavak 1.,2.,i 10.

- Zgrada je građena od klasičnih građevnih materijala: beton, armirani beton, puna opeka, blok opeka, te pokrivena dvostrešnim drvenim krovištem sa završnim pokrovom od glinenog crijepa. Međukatna konstrukcija katnog dijela zgrade je ab ploča, a strop prema tavanu je drvena prefabricirana „Marles“ konstrukcija. Zgrada je izgrađena na kosom terenu te je razina prizemlja dijelom ukopana. Postojeća vanjska i unutarnja stolarija izrađene su od drveta.

- Građevni elementi grijanog prostora su toplinski neizolirani, te s fizikalnim i toplinskim karakteristikama ne zadovoljavaju današnje propise i predstavljaju značajan gubitak toplinske energije.

- Zgrada je priključena na komunalnu infrastrukturu: vodovod, odvodnju (sabirna vodonepropusna jama), elektroinstalacije i plinsku instalaciju.

- Sustav grijanja izveden je jedinstvenim toplovodnim radijatorskim sustavom, koje se u kotlovnici smještenoj u prizemlju iz jedne toplovodne grane prema cijevnom razvodu razdvaja u više usponskih vertikala. U prostoriji kotlovnice koja se nalazi u prizemlju, ugrađen je kotao na lož ulje toplinskog učina 250 kW. Ekstra lako ulje za loženje pohranjuje se u podzemnom spremniku zapremine veće od 10.000 l. Temperaturni režim grijanja iznosi 90/70 °C.

- U hotelu je ugrađeno ukupno 135 radijatora ukupnog toplinskog učina 162 kW. Radijatori su većinom pločasti bez ventila s termostatskim glavama.

- Sustava hlađenja u postojećem stanju nema.

- Sustav ventilacije možemo podijeliti u dva sustava: prirodnu i prisilnu. Prirodnu ventilaciju čine ventilacijski kanali s rešetkama za dozračivanje i odzračivanje zraka iz negrijanih prostorija u prizemlju i to spremište i kotlovnice. Kanali završavaju iznad poda terase na katu. Drugi sustav čini prisilno ventiliranje otpadnog zraka iz prostorija sanitarija prizemlja, kata i potkrovlja jer prostorije sanitarija nemaju vanjske otvore. Ugrađeni su jednobrzinski odsisni ventilatori sa zasebnim poteznim prekidačem za uključivanje i isključivanje.

- Sustav zagrijavanja tople vode izveden je kao centralni preko spremnika PTV-a zapremine cca 2.000 l grijanog toplinskom energijom iz kotla na ekstra lako ulje.

- Električna energija se osim kao glavni energent za rasvjetu, koristi i za pogon sustava grijanja, u sanitarnim čvorovima i za ostale električne potrošače u uredima i sobama (računala, pisači, fotokopirni uređaj, hladnjaci).

- Za zgradu je izrađen energetski certifikat i izvješće o provedenom energetskom pregledu. Energetski certifikat je izrađen 10.07.2018., od strane ovlaštene pravne osobe Energetsko efikasni dizajn j.d.o.o., Dario Ilija Rendulić, dipl.ing.el., broj P_883_2015_10083_NSZ4. U predmetnom certifikatu godišnja potrebna toplina za grijanje po jedinici ploštine korisne površine za postojeće stanje iznosi Q"H,nd [kWh/m2a] = 127.33 što zgradu svratava u energetski razred D .

- Podaci o postojećim fizikalnim svojstvima elemenata i konstrukcije dobiveni su iz Projekta racionalne uporabe energije i toplinske zaštite zgrade – MAPA 2/6 koja je sastavni dio ovog glavnog projekta. Računska analiza i ocjena fizikalnih svojstava elemenata i konstrukcije izvršena je prema Tehničkom propisu o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 128/15).

3. Iskaz površina

ISKAZ NETO POVRŠINA:

	ETAŽA	POVRŠINA
1	PRIZEMLJE	437,26
2	1. KAT	766,92
3	2. KAT	733,34
4	3. KAT	644,72
5	4. KAT	534,01
	UKUPNO=	**3116,25**

UKUPNO	**neto m²**
	3116,25 m²

UKUPNO NETO POVRŠINA:

UKUPNO	**bruto m²**
	3116,25 m²

UKUPNO BRUTO POVRŠINA:

UKUPNO	**tlorisna m²**
	3835,59 m²

UKUPNO NETO VOLUMEN:

UKUPNO	**bruto m³**
	8186,21 m³

UKUPNO BRUTO VOLUMEN:

UKUPNO	**tlorisna m³**
	10232,76 m3

4. Mjere zaštite okoliša

- Predmetna energetska obnova neće u budućnosti negativno utjecati na okoliš. Građevinski otpad odlagat će se na za to predviđenim mjestima i odvoziti prema planu.

5. Mjere zaštite od požara

- Klase zapaljivosti materijala, a pogotovo toplinskih izolacija definirane su u skladu s HRN EN 13501-1 sukladno odredbama Pravilnika o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara (NN 29/13, 87/15).

6. Podaci za obračun komunalnog i vodnog doprinosa

- Zahvatom neće biti promijenjen obujam zgrade, te nisu priloženi podaci za obračun vodnog i komunalnog doprinosa.

7. Mogućnost i uvjeti uporabe dijela građevine prije dovršetka građenja

- Zgrada nije projektirana na način da se dio zgrade koristi prije dovršenja cijele zgrade.

8. Projektirani vijek uporabe i uvjeti održavanja građevine

- Sukladno HRN EN 1991-1 ovisno o vrsti konstrukcije razlikuju se četiri razreda s različitim proračunskim uporabnim vijekom prema slijedećoj tablici:

- Razredba proračunskog uporabnog vijeka (prema HRN ENV 1991-1)

Razred	Zahtijevani proračunski uporabni vijek	Primjer
1	1-5	Privremene konstrukcije
2	25	Zamjenjivi dijelovi konstrukcije, npr.:grede,pokretnih kranova, ležajevi
3	50	Konstrukcije zgrada ili druge uobičajene konstrukcije
4	100	Monumentalne građevine, mostovi i druge inženjerske konstrukcije

- Suglasno ovoj normi konstrukciju građevine koja je predmet ovog projekta treba svrstati u treći razred, što znači da je zahtijevani proračunski uporabni vijek ove građevine: **50 godina**.

- Ova vrijednost usvojena za uporabni vijek, predstavlja polazište na osnovu kojega su definirani zahtjevi za konstruktivne elemente, zahtjevi za izvođenje radova te održavanje konstrukcije.

- Zgrada se smije koristiti samo sukladno projektiranoj namjeni.

- Vlasnik zgrade dužan je osigurati održavanje zgrade tako da se tijekom njezina trajanja očuvaju bitni zahtjevi za zgradu odnosno da se tijekom održavanja ne naruše svojstva zgrade. U slučaju oštećenja zgrade zbog kojeg postoji opasnost za život i zdravlje ljudi, okoliš, prirodu, druge zgrade ili stabilnost tla na okolnom zemljištu, vlasnik zgrade dužan je poduzeti hitne mjere za otklanjanje oštećenja zgrade.

9. Zaključak

- Predlaže se primjena ukupnih građevinskih, strojarskih i elektrotehničkih mjera poboljšanja energetskih svojstava opisanih pod prikazom mjera kojima se ostvaruju uštede.


- Temeljem navedenih činjenica te iz grafičkih priloga, vidljivo je da se namjeravanim zahvatom u prostoru ne utječe negativno na životnu i radnu sredinu te da će obnova biti izvedena u skladu sa svim dokumentima prostornog uređenja te posebnim zakonima i propisima.

10. Fotodokumentacija











PROJEKTNI URED:	Respect-ing d.o.o. za inženjering u graditeljstvu Ilirska 27, 31000 OSIJEK OIB 72061576990
INVESTITOR:	HOTEL SOLITUDO - LASTOVO d.o.o. Uvala Pasadur bb, Uble, Lastovo OIB 25439742099
NAZIV GRAĐEVINE: LOKACIJA GRAĐENJA:	**HOTEL ALFIR** na k.č.br. 27714/1 i 4649, k.o. Blato
RAZINA RAZRADE PROJEKTA:	**GLAVNI PROJEKT ENERGETSKE OBNOVE**
VRSTA PROJEKTA:	**ARHITEKTONSKI PROJEKT**
BROJ PROJEKTA I MAPE:	**033-06A/2018 – MAPA 1/5**

PRIKAZ MJERA KOJIMA SE OSTVARUJU UŠTEDE

U Osijeku, srpanj 2018.

IME, POTPIS I PEČAT PROJEKTANTA:
Andrea Čagalj Tomac, dipl.ing.arh.



1. Opis radova potrebnih za postizanje ciljanih energetskih svojstava

- U zimskom i ljetnom periodu zbog klimatskih prilika područja u kojem je zgrada projektirana, potrebno je kondicioniranje prostora u zgradi. Potrebnom toplinskom izolacijom te odgovarajućom zaštitom od insolacije građevnih elemenata koji graniče s vanjskim prostorom spriječit će se nepotrebni gubici i prekomjerni dobici topline kroz obodne konstrukcije.

  Zgrada je koncepcijski zamišljena kao jedna energetski troškovna cjelina koju smo nazvali Hotel-osnovna zona .Samostojeća je sa duljom osi u smjeru Istok – Zapad.
  Zgrada se sastoji od 5 etaža, izgrađena je u stjenovitom terenu. Prizemna etaža jednim je dijelom ukopana što je vidljivo na grafičkim prilozima ovog projekta.

  Zgrada je građena od klasičnih građevnih materijala: beton, armirani beton, puna opeka, blok opeka, te pokrivena dvostrešnim drvenim krovištem sa završnim pokrovom od glinenog crijepa. Međukatna konstrukcija katnog dijela zgrade je ab ploča, a strop prema tavanu je drvena prefabricirana „Marles“ konstrukcija. Zgrada je izgrađena na kosom terenu te je razina prizemlja dijelom ukopana. Postojeća vanjska i unutarnja stolarija izređene su od drveta.

  Od energenata u objektu se koriste električna energija, voda, ukapljeni naftni plin i lož ulje. Električna energija se koristi za rasvjetu i rad ostalih trošila električne energije. Voda se koristi za piće, kuhanje i higijenske potrebe. Ukaplljeni naftni plin se koristi za portrebe kuhanja. Lož ulje se koristi za pripremu potrebne topline za grijanje.

- Projektnim prijedlogom u skladu sa glavnim ciljevima prioritetne osi SC 4b2 : „Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u privatnom uslužnom sektoru (turizam)“ predviđene su slijedeće mjere :

1) U svrhu *povećanja energetske učinkovitosti* predviđena je :
   - toplinska izolacija vanjske ovojnice(zida, stropa,poda)
   - zamjena vanjske stolarije,
   - zamjena postojeće rasvjete energetski učinkovitijom led rasvjetom.
2) U svrhu *korištenja energije iz obnovljivih izvora energije*, projektnim je prijedlogom predviđeno:
   - tehničko rješenje instalacije visokoučinkovitih dizalica topline zrak-voda
   - ugradnja solarnih kolektora za pripremu potrošne tople vode

Navedenim mjerama zadovoljili smo *Svrhu poziva* - podupiranje smanjenja potrošnje isporučene energije u poduzećima registriranima za obavljanje djelatnosti turizma, kroz provedbu aktivnosti energetske učinkovitosti i aktivnosti za korištenje obnovljivih izvora energije koje energetski troškovnoj cjelini poduzeća donose smanjenje potrošnje isporučene energije od minimalno 20% .
Detaljne mjere opisane su u nastavku projekta prikazom postojećeg i novoprojektiranog stanja.
Mjere koje su vezane za termotehnički sustav opisane su u strojarskom projektu.

- Projektom je osim mjera na poboljšanju energetske učinkovitosti, predviđena i horizontalna mjera koja se odnosi na provedbu novih elemenata pristupačnosti kojima se omogućava neovisan pristup, kretanje i korištenje prostora u skladu s Pravilnikom o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti.
  Zahvati koji se odnose na navedeni Pravilnik a predviđen ovim projektnim prijedlogom su:
  - Ugradnja dva dizala za prijevoz osoba sa smanjenom pokretljivosti i invaliditetom, dizala su prikazana u glavnom projektu arhitekture u grafičkim prilozima na listovima 14,15,16,17,18, te u troškovniku dizala stavka 1 i 2
    Detaljno prikazano u MAPI 5/5 – STROJARSKI PROJEKT UGRADNJE DIZALA
  - Ugradnja koso podizne platforme na postojeće stubište od ceste prema etaži na kojoj se nalazi recepcija, platforma je prikazana u glavnom projektu arhitekture u grafičkim prilozima na listovima 14, 15, te u troškovniku dizala stavka 3
  - Sanitarni čvor za osobe smanjene pokretljivosti i invalide na etaži recepcije (1. kat), prikazan u glavnom projektu arhitekture u grafičkim prilozima na listu 15
  - Sanitarni čvor za osobe smanjene pokretljivosti i invalide na etaži restorana (prizemlje), prikazan u glavnom projektu arhitekture u grafičkim prilozima na listu 14

- Sobu prilagođenu za osobe smanjene pokretljivosti i invalide na najnižoj etaži koja je dostupna dizalom (2. kat), soba 212 prikazana u glavnom projektu arhitekture u grafičkim prilozima na listu 16

2. Tehničke karakteristike vanjske ovojnice zgrade PRIJE provedenih mjera :

- Predmetna postojeća zgrada hotela u Prižbi, izgrađena je na k.č.br. 27714/1 i 4649 k.o. Blato, na adresi Prižba 7, u Prižbi na Korčuli. Zgrada je izgrađena 1972. kao jedna funkcionalna i energetska cjelina koja sastoji od prizemlja i tri etaže (prizemlje i četiri kata). Zgrada je izgrađena na kosom terenu te je razina prizemlja dijelom ukopana. Građevinska bruto površine zgrade iznosi P=3163,66 m^2. Rekonstrukcije zgrade bile su 1989. i 1996. godine.

- Radovi na energetskoj obnovi izvode se prema Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 112/17, 34/18), članak 5. stavak 1.,2.,i 10.

- Zgrada je građena od klasičnih građevnih materijala: beton, armirani beton, puna opeka, blok opeka, te pokrivena dvostrešnim drvenim krovištem sa završnim pokrovom od glinenog crijepa. Međukatna konstrukcija katnog dijela zgrade je ab ploča, a strop prema tavanu je drvena prefabricirana „Marles“ konstrukcija. Zgrada je izgrađena na kosom terenu te je razina prizemlja dijelom ukopana. Postojeća vanjska i unutarnja stolarija izrađene su od drveta.

- Građevni elementi grijanog prostora su toplinski neizolirani, te s fizikalnim i toplinskim karakteristikama ne zadovoljavaju današnje propise i predstavljaju značajan gubitak toplinske energije.

Naziv građevnog dijela	A [m2]	U [W/m2K]	Umax [W/m2K]	Zadovoljava
Z1	279.95	2.06	0.45	Ne
Z2	315.03	2.21	0.45	Ne
Z3	151.64	2.45	0.45	Ne
Z4	34.58	3.94	0.45	Ne
Z5	1263.01	1.66	0.45	Ne
Z6	18.18	2.81	0.45	Ne
P2 - Pod terase	182.51	0.99	0.30	Ne
K1 - Kosi krov	145.27	0.96	0.30	Ne
S1 - Strop prema negrijanom tavanu	690.01	1.04	0.30	Ne
K2 - Kosi krov	55.00	2.68	0.30	Ne
P1 - Pod na tlu	1132.52	1.12	0.50	Ne
Z2N	0.00	2.21	---	--- *
Z3N	0.00	2.45	---	--- *
Z5N	0.00	1.66	---	--- *
ZPN - zid prema negrijanom	18.30	2.97	0.60	Ne
P3 - Pod sobe	25.86	0.93	0.60	Ne

Slojevi građevnih elemenata postojećeg stanja :

- **Vanjski zidovi**

Vanjski zidovi izvedeni su djelomično blok opekom bez toplinske izolacije, s unutarnje i vanjske strane ožbukani vapneno cementnom žbukom, a mjestimično sa vanjske strane obloženi oblogom od prirodnog kamena . Zidovi su međusobno povezani armiranim betonskim vertikalnim i horizontalnim serklažima. Armirani beton izveden je kao MB30, armiran sa RA400/500. Preporuka za smanjenje toplinskih gubitaka kroz vanjski zid je rekonstrukcija vanjske fasade sa termoizolacijskim materijalima.

- Koeficijent prolaska topline obodnih zidova kreće se od U = 1,66 – 3,94 W/m2K








- **Stropna konstrukcija / međukatna konstrukcija**

Stropna i međukatna konstrukcija građevine izvedena je kao armiranobetonska. S gornje strane međukatna konstrukcija obložena je zaštitnim materijalima ovisno o namjeni prostorije (parket, keramičke pločice). Stropna konstrukcija s unutarnje strane ožbukana je vapneno cementnom žbukom. Na stropu nema toplinske izolacije. Preporuka za smanjenje toplinskih gubitaka kroz stropnu konstrukciju je postavljanje toplinske izolacije

- Koeficijent prolaska topline obodnih zidova kreće se od U = 0,93 – 2,10 W/m2K







- **Pod na tlu :**

Podovi su izvedeni teškim betonom te obloženi zaštitnim materijalima ovisno o namjeni prostorije (tepison, keramičke pločice).

- Koeficijent prolaska topline poda na tlu iznosi od U = 1,12 W/m2K

- **Kosi krov iznad grijanog prostora :**

Pokrov građevine izveden je drvenom konstrukcijom sa pokrovom. od utorenog crijepa. Krov se održava prema potrebi i financijskim mogućnostima.

- Koeficijent prolaska topline kosog krova kreće se od U = 0,53 – 2,68 W/m2K










- **Ravni krov iznad grijanog prostora**

Konstrukcijski se sastoji od armirano betonske ploče sa unutarnje strane obložen gipskartonom, a sa vanjske strane kamenom oblogom jer krov ima funkciju terase.

- Koeficijent prolaska topline kosog krova kreće se od U = 0,99 W/m2K






- **Drvena stolarija**

Stolarija : Drveni okviri sa 2-strukim staklom

Vanjska stolarija i vrata izvedena su drvenim profilima sa dvostrukim staklom (4+16+4mm) sa jednim međuslojem. Prozori su izrazito loše kvalitete izvedbe. Veliku većina prozora teško je otvoriti i zatvoriti, propuštaju znatne količine zraka kroz pukotine u drvetu i na spojevima elemenata. U prostorijama garderobe i kuhinje, na izlazu u vanjski prostor ugrađena su drvena sobna vrata kroz koja dolazi do znatnog gubitka energije. Koeficijent prolaska topline je U = 3,52 W/m2K. Preporuka za smanjenje toplinskih gubitaka kroz prozore je zamjena prozora sa energetski učinkovitijim







Termotehnički sustav, sustav za pripremu potrošne tople vode,hlađenje

Zgrada je priključena na komunalnu infrastrukturu: vodovod, odvodnju, elektroinstalacije i plinsku instalaciju.

- Sustav grijanja izveden je jedinstvenim toplovodnim radijatorskim sustavom, koje se u kotlovnici smještenoj u prizemlju iz jedne toplovodne grane prema cijevnom razvodu razdvaja u više usponskih vertikala. U prostoriji kotlovnice koja se nalazi u prizemlju, ugrađen je kotao na lož ulje toplinskog učina 250 kW. Ekstra lako ulje za loženje pohranjuje se u podzemnom spremniku zapremine veće od 10.000 l. Temperaturni režim grijanja iznosi 90/70 °C.

- U hotelu je ugrađeno ukupno 135 radijatora ukupnog toplinskog učina 162 kW. Radijatori su većinom pločasti bez ventila s termostatskim glavama.

- Sustava hlađenja u postojećem stanju nema.

- Sustav ventilacije možemo podijeliti u dva sustava: prirodnu i prisilnu. Prirodnu ventilaciju čine ventilacijski kanali s rešetkama za dozračivanje i odzračivanje zraka iz negrijanih prostorija u prizemlju i to spremište i kotlovnice. Kanali završavaju iznad poda terase na katu. Drugi sustav čini prisilno ventiliranje otpadnog zraka iz prostorija sanitarija prizemlja, kata i potkrovlja jer prostorije sanitarija nemaju vanjske otvore. Ugrađeni su jednobrzinski odsisni ventilatori sa zasebnim poteznim prekidačem za uključivanje i isključivanje.

- Sustav zagrijavanja tople vode izveden je kao centralni preko spremnika PTV-a zapremine cca 2.000 l grijanog toplinskom energijom iz kotla na ekstra lako ulje.

Godišnja potrebna toplina za grijanje po jedinici ploštine korisne površine za postojeće stanje iznosi **Q''H,nd [kWh/m2a] = 127.33 što** zgradu svratava u energetski razred D.

Energetski pokazatelji prije primjenjenih mjera

Potrebna energija za grijanje prije obnove	
Energetska zona	**Qh,nd prije obnove [kWh]**
Hotel Alfir	**322.341,65**

Isporučena energija Edel energije prije obnove	
Energetska zona	**Edel prije obnove [kWh]**
Hotel Alfir	**1.470.208,34**
Ukupno:	**1.470.208,34**

Primarna energija Eprim prije obnove	
Energetska zona	**Eprim prije obnove [kWh]**
Hotel Alfir	**1.830.544,48**

Smanjanje emisije CO2 spram Qhnd-a nakon obnove	
Energetska zona/energent	**CO2 prije obnove [t/god.]**
Hotel Alfir	**429,19**

Udio obnovljivih izvora energije prije obnove	
	Prije obnove
Energetska zona/energent	**r_{ren_teh} [%]**
Hotel Alfir	**0,00**

3. Opis planiranog zahvata – NOVOPROJEKTIRANO STANJE

Pregledom zgrade, te provedenom analizom i proračunom, utvrđeno je da na predmetnoj zgradi postoji potencijal uštede provedbom mjera energetske učinkovitosti.

Predložene mjere odabrane su s obzirom na njihovu izvodljivost na analiziranoj zgradi, te su procijenjene energetske, ekonomske i ekološke uštede. Pri tome je važno naglasiti da se najbolji rezultati postižu kombinacijom mjera, te su analizirane i izabrane kombinacije onih mjera koje dovode do najvećih ušteda uz ekonomski prihvatljivo vrijeme povrata investicije. Posebno kod mjera poboljšanja toplinske zaštite vanjske ovojnice dan je naglasak na one mjere koje su povezane s ulaganjima u nužnu rekonstrukciju pri održavanju zgrade.

Računska analiza i ocjena fizikalnih svojstava elemenata i konstrukcije izvršena je prema Tehničkom propisu o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 128/15) računalnim programom Thorium A+.

- Projektom su predviđene slijedeće GRAĐEVINSKE mjere:

  Planiraju se slijedeće građevinske mjere:

  1. Toplinska izolacija vanjskih zidova mineralnom vunom
  2. Toplinska izolacija stropova prema tavanu,kosog i ravnog krova
  3. Zamjena postojeće vanjske stolarije novom energetski učinkovitijom

- Projektom su predviđene slijedeće STROJARSKE mjere:

  Za podmirenje ukupnih toplinskih dobitaka i gubitaka projektiraju se dvije dizalice topline zrak/voda

  1. Dizalica topline zrak/voda (2 komada) za grijanje/hlađenje građevine
  2. Instalacija solarnih kolektora na južnoj strani krova građevine za priprema potrošne tople vode.
  3. Prislina ventilacija dijela prostora s ventilacijskim jedinicima s povratom topline min. st. djelovanja 70%

- Projektom su predviđene slijedeće Elektrotehničke mjere:

  1. Zamjena postojeće rasvjete energetski učinkovitijom rasvjetom.
  2. Sustav upravljanja i kontrole energije smještajnih jedinica (SUAZ).

4. Tehničke karakteristike vanjske ovojnice zgrade NAKON provedenih mjera :

Građevinske mjere :

- **Vanjski zidovi**

Vanjski zidovi izvedeni su djelomično blok opekom bez toplinske izolacije, s unutarnje i vanjske strane ožbukani vapneno cementnom žbukom, a mjestimično sa vanjske strane obloženi oblogom od prirodnog kamena . Zidovi su međusobno povezani armiranim betonskim vertikalnim i horizontalnim serklažima. Armirani beton izveden je kao MB30, armiran sa RA400/500. Preporuka za smanjenje toplinskih gubitaka kroz vanjski zid je rekonstrukcija vanjske fasade sa termoizolacijskim materijalima mineralnom vunom debljine 10 cm..

- Koeficijent prolaska topline obodnih zidova U = 0,29 W/m2K

- **Stropna konstrukcija prema negrijanom tavanu**

Postojeća konstrukcija krovišta građevine izvedena je kao drvena konstrukcija. Predviđa se razgradnja krova do konstrukcije, zamjena dotrajalih dijelova te izvedba novih slojeva krova Preporuka za smanjenje toplinskih gubitaka kroz stropnu konstrukciju je postavljanje toplinske izolacije s gornje strane stropne konstrukcije prema negrijanom tavanu

- Koeficijent prolaska topline stropa prema tavanu iznosi U = 0,18 W/m2K

- **Kosi krov iznad grijanog prostora :**

Pokrov građevine izveden je drvenom konstrukcijom sa pokrovom. od utorenog crijepa. Krov se održava prema potrebi i financijskim mogućnostima.

- Koeficijent prolaska topline kosog krova kreće se od U = 0,13 – 0,16 W/m2K

- **Ravni krov iznad grijanog prostora**

Konstrukcijski sastoji se od armirano betonske ploče sa unutarnje strane obložen gipskartonom, a sa vanjske strane kamenom oblogom jer krov ima funkciju terase.

- Koeficijent prolaska topline ravnog krova iznosi U = 0,99 W/m2K

- **Aluminijska stolarija**

Stolarija : Drveni okviri sa 2-strukim staklom

Predlaže se ugradnja stolarije od aluminijskih profila s prekidom toplinskog mosta, Ostakljenje prozora LowE izolacijskim staklima (kaljeno), punjenje plemenitim plinom (argon).

(Prema grafičkim prilozima GP, MAPA 1/5 u dijelu grafički prilozi-novoprojektirano stanje, Listovi: 14,15,16,17,18,22,23,24 i prema shemi aluminijske stolarije; Prema grafičkim prilozima GP, MAPA 2/5 u dijelu grafički prilozi-novoprojektirano stanje, Listovi: 08,09,10)

Koeficijent prolaska topline je U = 0,8 W/m2K. Preporuka za smanjenje toplinskih gubitaka kroz prozore je zamjena prozora sa energetski učinkovitijim

Detaljno obrađeno u MAPI 2/5 – PROJEKT RACIONALNE UPORABE ENERGIJE I TOPLINSKE ZAŠTITE

Strojarske mjere :

1.Dizalica topline zrak/voda (2 komada) za grijanje/hlađenje građevine

Dizalice topline spojene su na akumulacijski spremnik hladne/tople vode kapaciteta 5.000 l, te se po hotelu razvode preko razdjelnika i sabirnika po krugovima za svaku etažu hotela.
Projektira se dvocijevni ventilokonvektorski sustav hlađenja i grijanja, a razvod je cjevovodima iz C-čelika. Ukupno se projektira 84 kanalske jedinice koje se ugrađuju u spušteni strop soba i i soba u apartmanima, 7 kazetnih jedinica za salu i caffe-bar u prizemlju, 20 podstropnih jedinica za hodnike i jedna kanalska jedinica za kuhinju.

2.Instalacija solarnih kolektora na južnoj strani krova građevine za priprema potrošne tople vode.

Za pripremu PTV-a projektira se ukupno 40 komada solarnih kolektora kao proizvod:Hoval UltraSol Eco horizontal.Ukupna bruto površina svih 40 kolektora iznosi 100,80 m^2, a neto površina: 96 m^2.Instalirana snaga kolektora iznosi: 70,56 kW.

Za dogrijavanje PTV-a projektiraju se dvije dizalice topline u izvedbi razdvojenih vanjskih i unutarnjih jedinica.

3.Prislina ventilacija dijela prostora s ventilacijskim jedinicima s povratom topline min. st. djelovanja 70%.

U sali restorana u prizemlju moguće je boravak ukupno 120 gostiju.Projektiraju se 3 ventilacijske jedinice s povratom topline kapaciteta po 1.000 m^3/h dobave svježeg zraka svaka, koje osiguravaju:= 3.000 / 120 = 25 m^3/h svježeg zraka po osobi.Stupanj učinkovitosti rekuperatora iznosi min. 70%

Primjenjene mjere detaljno su obrađene u MAPI 4/5 – STROJARSKI PROJEKT

Elektrotehničke mjere:

1. *Zamjena postojeće rasvjete energetski učinkovitijom rasvjetom.*

Predložena tehnologija LED rasvjete ima veću učinkovitost i značajno duži vijek trajanja te je neosjetljiva na često paljenje i gašenje. Rasvjeta prostora hodnika je upravljana senzorski te su u razvodnim ormarima predviđeni sklopovi za prekretnje na ručno paljenje rasvjete.

2. Sustav upravljanja i kontrole energije smještajnih jedinica (SUAZ).

U predmetnoj građevini je predviđena ugradnja sustava upravljanja i kontrole energije smještajnih jedinica (tzv.inteligentna soba) odnosno ugradnja elektroničkih modula u razdjelnike soba, dodatnih senzora u prostoru sobe, međusobnog povezivanja modula sa centralnim nadzorno-upravljačkim mjestom (računalom) na kojem se „vrti“ software za parametriranje, nadzor i upravljanje uvjetima u sobi, te je predviđena veza sa software-om poslovanja kompleksa.

Primjenjene mjere detaljno su obrađene u MAPI 3/5 – ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT

Godišnja potrebna toplina za grijanje po jedinici ploštine korisne površine za novoprojektirano stanje nakon provedenih mjera je iznosi **Q''H,nd [kWh/m2a] = 37.68 što** zgradu svratava u energetski razred B .

Smanjenje potrebne energije za grijanje nakon obnove

Energetska zona	Qh,nd prije obnove [kWh]	Qh,nd nakon obnove [kwh]	Qh,nd razlika [kWh]	Ušteda Q,hnd [%]
Hotel Alfir	322.341,65	95.227,84	227.113,81	70,46

Smanjanje Edel energije nakon obnove

Energetska zona	Edel prije obnove [kWh]	Edel nakon obnove [kwh]	Edel razlika [kWh]	Ušteda Edel [%]
Hotel Alfir	1.470.208,34	133.178,19	1.337.030,15	90,94
Ukupno:	1.470.208,34	133.178,19	1.337.030,15	90,94

Smanjanje Eprim energije nakon obnove

Energetska zona	Eprim prije obnove [kWh]	Eprim nakon obnove [kwh]	Eprim razlika [kWh]	Ušteda Eprim [%]
Hotel Alfir	1.830.544,48	146.474,43	1.684.070,05	92,00

Smanjanje emisije CO2 spram Qhnd-a nakon obnove

Energetska zona/energent	CO2 prije obnove [t/god.]	CO2 nakon obnove [t/god]	CO2 razlika [t/god]	Smanjenje emisije CO2 [%]
Hotel Alfir	429,19	21,24	13,92	95,05

Udjeli obnovljivih izvora energije prije i nakon obnove

	Prije obnove		Nakon obnove	
Energetska zona/energent	ƒren_teh [%]	ƒren_termo [%]	ƒren_teh [%]	ƒren_termo [%]
Hotel Alfir	0,00	0,00	407,95	83,11

NAPOMENA:	Energent	Faktor primarne energije	Emisija CO2 [kg CO2/kWh]
	Prirodni plin	1,095	0,2202
	Ekstra loživo ulje	1,130	0,234
	El. energija	1,614	0,23481

U Osijeku, srpanj 2018.

IME, POTPIS I PEČAT PROJEKTANTA:
Andrea Čagalj Tomac, dipl.ing.arh.

ANDREA ČAGALJ TOMAC
dipl.ing.arh.
OVLAŠTENA ARHITEKTICA
A 4541

PROJEKTNI URED:	Respect-ing d.o.o. za inženjering u graditeljstvu Ilirska 27, 31000 OSIJEK OIB 72061576990
INVESTITOR:	HOTEL SOLITUDO - LASTOVO d.o.o. Uvala Pasadur bb, Uble, Lastovo OIB 25439742099
NAZIV GRAĐEVINE: LOKACIJA GRAĐENJA:	**HOTEL ALFIR** na k.č.br. 27714/1 i 4649, k.o. Blato
RAZINA RAZRADE PROJEKTA:	**GLAVNI PROJEKT ENERGETSKE OBNOVE**
VRSTA PROJEKTA:	**ARHITEKTONSKI PROJEKT**
BROJ PROJEKTA I MAPE:	**033-06A/2018 – MAPA 1/5**

DOKAZI O ISPUNJAVANJU TEMELJNIH I DRUGIH ZAHTJEVA

U Osijeku, srpanj 2018.

IME, POTPIS I PEČAT PROJEKTANTA:
Andrea Čagalj Tomac, dipl.ing.arh.



Temeljni zahtjevi za građevinu su:
1. mehanička otpornost i stabilnost
2. sigurnost u slučaju požara
3. higijena, zdravlje i okoliš
4. sigurnost i pristupačnost tijekom uporabe
5. zaštita od buke
6. gospodarenje energijom i očuvanje topline
7. održiva uporaba prirodnih izvora.

1. Mehanička otpornost i stabilnost
Građevina je projektirana tako da opterećenja koja na nju mogu djelovati tijekom građenja i uporabe ne mogu dovesti do:
1. rušenja cijele građevine ili nekog njezina dijela
2. velikih deformacija u stupnju koji nije prihvatljiv
3. oštećenja na drugim dijelovima građevine, instalacijama ili ugrađenoj opremi kao rezultat velike deformacije nosive konstrukcije
4. oštećenja kao rezultat nekog događaja, u mjeri koja je nerazmjerna izvornom uzroku.

2. Sigurnost u slučaju požara
Građevine je projektirana tako da u slučaju izbijanja požara:
1. nosivost građevine može biti zajamčena tijekom određenog razdoblja
2. nastanak i širenje požara i dima unutar građevine je ograničeno
3. širenje požara na okolne građevine je ograničeno
4. korisnici mogu napustiti građevinu ili na drugi način biti spašeni
5. sigurnost spasilačkog tima je uzeta u obzir.

3. Higijena, zdravlje i okoliš
Građevina je projektirana tako da tijekom svog vijeka trajanja ne predstavlja prijetnju za higijenu ili zdravlje i sigurnost korisnika ili susjeda te da tijekom cijelog svog vijeka trajanja nema iznimno velik utjecaj na kvalitetu okoliša ili klimu, tijekom građenja, uporabe ili uklanjanja, a posebno kao rezultat bilo čega od dolje navedenog:
1. istjecanja otrovnog plina
2. emisije opasnih tvari, hlapljivih organskih spojeva (VOC), stakleničkih plinova ili opasnih čestica u zatvoreni i otvoreni prostor
3. emisije opasnog zračenja
4. ispuštanja opasnih tvari u podzemne vode, morske vode, površinske vode ili tlo
5. ispuštanja opasnih tvari u pitku vodu ili tvari koje na drugi način negativno utječu na pitku vodu
6. pogrešno ispuštanje otpadnih voda, emisije dimnih plinova ili nepropisno odlaganje krutog ili tekućeg otpada
7. prisutnost vlage u dijelovima građevine ili na površini unutar građevine.

4. Sigurnost i pristupačnost tijekom uporabe
Građevina je projektirana i izgrađena tako da ne predstavlja neprihvatljive rizike od nezgoda ili oštećenja tijekom uporabe ili funkcioniranja, kao što su proklizavanje, pad, sudar, opekline, električni udari, ozljede od eksplozija i provale. U građevini nije predviđen boravak osoba smanjene pokretljivosti.

5. Zaštita od buke
Građevina je projektirana tako da buka koju zamjećuju korisnici ili osobe koje se nalaze u blizini ostaje na razini koja ne predstavlja prijetnju njihovu zdravlju i koja im omogućuje spavanje, odmor i rad u zadovoljavajućim uvjetima.

6. Gospodarenje energijom i očuvanje topline
Građevina i njezine instalacije za grijanje, hlađenje, osvjetljenje i provjetravanje projektirane su tako da količina energije koju zahtijevaju ostane na niskoj razini, uzimajući u obzir korisnike i klimatske uvjete smještaja građevine. Građevina također mora biti energetski učinkovita, tako da koristi što je moguće manje energije tijekom građenja i razgradnje.

Detaljno obrađeno u MAPI 2/5 – PROJEKT RACIONALNE UPORABE ENERGIJE I TOPLINSKE ZAŠTITE

7. Održiva uporaba prirodnih izvora

Građevine je projektirana tako da je uporaba prirodnih izvora održiva, a posebno moraju zajamčiti sljedeće:

1. ponovnu uporabu ili mogućnost reciklaže građevine, njezinih materijala i dijelova nakon uklanjanja
2. trajnost građevine
3. uporabu okolišu prihvatljivih sirovina i sekundarnih materijala u građevinama.

U Osijeku, srpanj 2018.

IME, POTPIS I PEČAT PROJEKTANTA:
Andrea Čagalj Tomac, dipl.ing.arh.



PROJEKTNI URED:	Respect-ing d.o.o. za inženjering u graditeljstvu Ilirska 27, 31000 OSIJEK OIB 72061576990
INVESTITOR:	HOTEL SOLITUDO - LASTOVO d.o.o. Uvala Pasadur bb, Uble, Lastovo OIB 25439742099
NAZIV GRAĐEVINE: LOKACIJA GRAĐENJA:	**HOTEL ALFIR** na k.č.br. 27714/1 i 4649, k.o. Blato
RAZINA RAZRADE PROJEKTA:	**GLAVNI PROJEKT ENERGETSKE OBNOVE**
VRSTA PROJEKTA:	**ARHITEKTONSKI PROJEKT**
BROJ PROJEKTA I MAPE:	**033-06A/2018 – MAPA 1/5**

PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE

U Osijeku, srpanj 2018.

IME, POTPIS I PEČAT PROJEKTANTA:
Andrea Čagalj Tomac, dipl.ing.arh.

ANDREA ČAGALJ TOMAC
dipl.ing.arh.
OVLAŠTENA ARHITEKTICA
A 4541

- ***OPĆENITO***

Investitor je dužan tijekom gradenja osigurati stručni nadzor izvedbe za građevinu u cijelosti i u pojedinim
segmentima.

Izvođač je dužan prije početka radova proučiti projektnu dokumentaciju i o svim eventualnim primjedbama i uočenim nedostacima obavijestiti investitora, odnosno nadzornog inženjera. U protivnom izvođač preuzima potpunu odgovornost za izbor i usklađenost svojih rješenja s odgovarajućim zakonima, propisima i normama.

Ukoliko se tijekom gradnje ukaže opravdana potreba za manjim odstupanjima od projekta ili njegovim izmjenama, izvođač je dužan prethodno pribaviti suglasnost projektanta i nadzornog inženjera.

Izvodač je obvezan putem dnevnika registrirati sve izmjene i eventualna odstupanja od projekta, a po dovršenju gradnje obvezan je predati investitoru projekt izvedenog stanja objekta.

Izvođač je dužan prije početka svakog od radova projekt provjeriti na licu mjesta, a o eventualnim odstupanjima od projekta upoznati projektanta koji daje rješenje.

Sav materijal koji se upotrijebi mora odgovarati hrvatskim standardima. Po donošenju materijala na gradilište, uz poziv izvodača nadzorni inženjer će ga pregledati i njegovo stanje konstatirati u građevinskom dnevniku. Ako bi izvođač upotrijebio materijal za koji se kasnije ustanovi da nije odgovarao, na zahtjev nadzornog inženjera mora se skinuti s objekta i postaviti drugi koji odgovara propisima.

Pored materijala i sam rad mora biti kvalitetno izveden, ako bi se što u toku rada i poslije pokazalo nekvalitetnim izvođač je dužan o svom trošku ispraviti.

Prije izvođenja svakog rada mora se izvršiti točno razmjeravanje i obilježavanje na zidu, podu ili stropu, pa tek onda prijeći na rad.

Rušenje, dubljenje i bušenje arm.betonske i čelične konstrukcije, smije se vršiti samo uz suglasnost nadzornog inženjera.

Tijekom izvedbe neophodno je izvršiti sva predhodna kontrolna i završna mjerenja na konstrukcijama i načiniti završna atestiranja.

Kvalitetu ugrađenih materijala i gotovih elemenata treba dokazati priloženim atestima ili drugim važećim dokazom o kvaliteti. Prilikom tehničkog pregleda građevine, odnosno njezine primopredaje, izvođač je dužan investitoru predati sve ateste o ispravnosti ugrađenog materijala, elemenata i instalacija.

Tijekom radova izvođač mora osigurati čišćenje gradilišta te završno čišćenje kompletnog objekta, da bi se isti predao investitoru na upotrebu.

Svi ugrađeni materijali moraju odgovarati važećim normama.

- ***ZAMJENA GRAĐEVNIH DIJELOVA I UREĐAJA***

Članak 58. Tehničkog propisa o o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama

(1) Dijelovi zgrade koji čine oplošje grijanog dijela zgrade i uređaji kod kojih je energetska učinkovitost uzeta u obzir kod dokazivanja ispunjavanja zahtjeva iz ovoga propisa ne smiju se tijekom uporabe zgrade zamijeniti na način da se pogoršaju energetska svojstva zgrade.

(2) Dijelovi zgrade koji čine oplošje grijanog dijela zgrade i uređaji kod kojih je energetska učinkovitost uzeta u obzir kod dokazivanja ispunjavanja zahtjeva iz ovoga propisa, moraju nakon njihove zamjene, imati tehnička svojstva propisana ovim propisom.

(3) Iznimno, ako se radi o rekonstrukciji zgrade kojom se ne utječe bitno na tehnička svojstva dijelova zgrade i uređaja iz stavka 1. ovoga članka, isti moraju imati najmanje tehnička svojstva koja su imali prije rekonstrukcije (zatečena tehnička svojstva).

- ***ODRŽAVANJE ZGRADE U ODNOSU NA RACIONALNU UPORABU ENERGIJE I TOPLINSKU ZAŠTITU***

Članak 72. Tehničkog propisa o o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama

(1) Održavanje zgrade u odnosu na racionalnu uporabu energije i toplinsku zaštitu mora biti takvo da se tijekom trajanja zgrade očuvaju njezina tehnička svojstva i ispunjavaju zahtjevi određeni projektom zgrade i ovim propisom, te drugi zahtjevi koje zgrada mora ispunjavati u skladu s posebnim propisom donesenim u skladu sa Zakonom o gradnji

- ***DOPUŠTENA ZRAKOPROPUSNOST OVOJNICE ZGRADE, VENTILIRANJE PROSTORA ZGRADE***

Članak 26. Tehničkog propisa o o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama

(1) Zgrada mora biti projektirana i izgrađena na način da dijelovi zgrade koji čine ovojnicu grijanog prostora zgrade, uključivo spojnice između pojedinih građevnih dijelova i otvora ili prozirnih elemenata koji nemaju mogućnost otvaranja, budu minimalne zrakopropusnosti u skladu s dosegnutim stupnjem razvoja tehnike i tehnologije u vrijeme izrade projekta.

(2) Zrakopropusnost prozora, balkonskih vrata i krovnih prozora mora ispuniti zahtjeve iz tablice 4. iz Priloga »B« Tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka dopuštena je i veća zrakopropusnost od propisane ako je to potrebno:
- da se ne ugrozi higijena i zdravstveni uvjeti, i/ili
- zbog uporabe uređaja za grijanje i/ili kuhanje s otvorenim plamenom.

Članak 27. Tehničkog propisa o o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama

(1) Kod stambenih zgrada broj izmjena unutarnjeg zraka s vanjskim zrakom u kojoj borave ili rade ljudi treba iznositi najmanje n = 0,5 h-1.

(2) Kod nestambenih zgrada broj izmjena unutarnjeg zraka s vanjskim zrakom utvrđuje se prema Algoritmu, tablici 2.1 Standardne vrijednosti vremena rada sustava mehaničke ventilacije za nestambene zgrade, ako propisom donesenim u skladu sa zakonom kojim se uređuje gradnja to područje nije drukčije propisano.

(3) U vrijeme kada ljudi ne borave u dijelu zgrade koji je namijenjen za rad i/ili boravak ljudi, potrebno je osigurati izmjenu unutarnjeg zraka od najmanje n = 0,2 h-1.

(4) Za izračun ventilacijskih gubitaka za potrebe izračuna QH,nd prilikom projektiranja novih zgrada i rekonstrukcije postojećih zgrada, koriste se metode proračuna navedene u Algoritmu.

(5) Najmanji broj izmjena zraka iz stavka 1., 2. i stavka 3. ovoga članka mora biti veći u pojedinim dijelovima zgrade ako je to potrebno:
– da se ne ugrozi higijena i zdravstveni uvjeti, i/ili
– zbog uporabe uređaja za grijanje i/ili kuhanje s otvorenim plamenom.

Članak 29. Tehničkog propisa o o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama

(1) Ako se za ventiliranje zgrade osim prozora ili umjesto njih koriste i posebni uređaji s otvorima za ventiliranje, tada mora postojati mogućnost njihova jednostavnog ugađanja sukladno potrebama korisnika zgrade.

(2) Odredba iz stavka 1. ovoga članka ne primjenjuje se kod ugradnje uređaja za ventiliranje s automatskom regulacijom propusnosti vanjskog zraka.

(3) Uređaji za ventiliranje u zatvorenom stanju moraju ispuniti zahtjeve utvrđene u tablici 4. iz Priloga B ovoga propisa.

Članak 30. Tehničkog propisa o o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama

(1) Ispunjavanje zahtjeva o zrakopropusnosti iz odredbi članka 27. ovoga propisa dokazuje se ispitivanjem na izgrađenoj novoj ili rekonstruiranoj postojećoj zgradi prema HRN EN 13829:2002, metoda određivanja A, prije tehničkog pregleda zgrade.

(2) Prilikom ispitivanja iz stavka 1. ovoga članka, za razliku tlakova između unutarnjeg i vanjskog zraka od 50 Pa, izmjereni protok zraka, sveden na obujam unutarnjeg zraka, ne smije biti veći od vrijednosti n50 = 3,0 h-1 kod zgrada bez mehaničkog uređaja za ventilaciju, odnosno n50 = 1,5 h-1 kod zgrada s mehaničkim uređajem za ventilaciju.

(3) Obvezna primjena zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka odnosi se na zgrade gotovo nulte energije i zgrade koje se projektiraju na:

– Q''H,nd ≤ 50 kWh/(m2·a) kada srednja mjesečna temperatura vanjskog zraka najhladnijeg mjeseca na lokaciji zgrade jest ≤ 3 °C prema podacima iz Meteoroloških podataka, odnosno
– Q''H,nd ≤ 25 kWh/(m2 ·a) kada srednja mjesečna temperatura vanjskog zraka najhladnijeg mjeseca na lokaciji zgrade jest > 3 °C prema podacima iz Meteoroloških podataka.

- ***PROZORI I VRATA***

Prema Tehničkom propisu za prozore i vrata (NN 69/06)

Članak 4.
Tehnička svojstva prozora i vrata moraju biti takva da, u predviđenom roku trajanja građevine, uz propisanu odnosno projektom određenu ugradnju i održavanje, oni podnesu sve utjecaje uobičajene uporabe i utjecaje okoline, tako da građevina u koju su ugrađeni ispunjava bitne zahtjeve.

Članak 6.
(1) Prozori i vrata smiju se ugraditi u građevinu ako ispunjavaju zahtjeve propisane Tehničkim propisom za prozore i vrata i ako su za prozor odnosno vrata izdane izjave o sukladnosti u skladu s odredbama posebnog propisa.
(4) Dokumentacija s kojom se isporučuju prozori i/ili vrata mora sadržavati:
- podatke koji povezuju radnje i dokumentaciju o sukladnosti prozora odnosno vrata i izjave o sukladnosti, odnosno potvrde o sukladnosti prema Tehničkom propisu za prozore i vrata (NN 69/06)
- podatke u vezi s označavanjem prozora odnosno vrata propisane u Prilogu iz članka 7. stavka 1. Tehničkog propisa za prozore i vrata (NN 69/06)
- druge podatke značajne za rukovanje, prijevoz, pretovar, skladištenje, ugradnju, uporabu i održavanje prozora i/ili vrata te za njihov utjecaj na bitna svojstva i trajnost građevine.
(5)U slučaju nesukladnosti prozora odnosno vrata s tehničkim specifikacijama ili projektom za taj građevni proizvod, proizvođač prozora i/ili vrata mora odmah prekinuti njihovu proizvodnju i poduzeti mjere radi utvrđivanja i otklanjanja grešaka koje su nesukladnost uzrokovale.
(6) Ako dođe do isporuke nesukladnog prozora i/ili vrata proizvođač odnosno uvoznik mora, bez odgode, o nesukladnosti toga građevnog proizvoda obavijestiti sve kupce, distributere, ovlaštenu pravnu osobu koja je sudjelovala u potvrđivanju sukladnosti i Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja.
(7) Proizvođač odnosno uvoznik i distributer prozora i/ili vrata, te izvođač građevine, dužni su poduzeti odgovarajuće mjere u cilju održavanja svojstava prozora odnosno vrata tijekom rukovanja, prijevoza, pretovara, skladištenja i njihove ugradnje u građevinu.

- ***GRAĐEVINSKI RADOVI***

Termo i zvučne izolacije
Potrebno je provjeravati da li se upotrebljavaju materijali predviđeni projektom te dostaviti ateste proizvođača, kako za izolacijski materijal, tako i za sidra kojima se učvršćuje na konstrukciju.
O ugrađenoj debljini toplinske izolacije u podu i stropu mora postojati zapis nadzornog inženjera u građevinski dnevnik.
Za toplinsku izolaciju ravnih krovova izvođač je obvezan dostaviti atest o zahtijevanoj tlačnoj čvrstoći materijala, a polaganje u svemu izvesti prema uputama proizvođača.

- ***ZAVRŠNI RADOVI***

PVC stolarija
Sve radove izvođač mora izvoditi prema troškovniku i izvedbenoj projektnoj dokumentaciji, solidno i stručno, prema pravilima dobrog zanata i mjerama uzetima na licu mjesta, Pravilniku o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevinskih proizvoda, Pravilniku o tehničkim mjerama i uvjetima za završne radove u zgradarstvu, Tehničkom propisu o racionalnoj upotrebi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama sa pripadajućim normama, Tehničkom propisu o građevnim proizvodima, prema Tehničkim propisima za prozore i vrata sa pripadajućim noramama i ostalim normama prema Odluci o popisu normi bitnih za primjenu Tehničkog propisa za prozore i vrata, te svim ostalim tehničkim propisima, priznatim tehničkim pravilima i HR normama, a osobito:
HRN EN 14351-1:2006, prozori i vrata - norma za proizvod, izvedbene značajke
HRN EN 12207:2001, prozori i vrata - propusnost zraka
HRN EN 12208:2001, prozori i vrata - vodonepropusnost

HRN EN 12210:2001+AC:2005, prozori i vrata - otpornost na opterećenje vjetrom
HRN EN ISO 140-3, akustika - mjerenje razine zvuka u zgradama i elementima zgrada
HRN EN ISO 717-1, akustika - određivanje razine zvuka u zgradama
HRN EN 410:1998, staklo u graditeljstvu - određivanje svjetlosnih i sunčanih značajka ostakljenja
HRN EN 572-9:2005, staklo u graditeljstvu - proizvodi od osnovnog natrij-kalcij-silikatnog stakla
HRN D.E1.012, vanjska stolarija
HRN D.E8.193. i 235., vodonepropusnost i hermetičnost
Ukoliko ne postoje adekvatni standardi za materijale koji se ugrađuju, obavezno je pribaviti odgovarajući atest kao dokaz kvalitete.

Soboslikarski i ličilački radovi
Radovi se izvode prema podacima iz projektne dokumentacije, prema Pravilniku o tehničkim mjerama i uvjetima za završne radove u građevinarstvu, prema Tehničkim uvjetima za izvođenje soboslikarskih radova HRN U.F2.013, Tehničkim uvjetima za izvođenje ličilačkih radova HRN U.F2.012, Svi upotrebljeni materijali trebaju kvalitetom odgovarati važećim standardima. Zidovi se boje disperzivnim odnosno silikatnim premazima za unutarnje radove.
Površine koje se boje moraju sa završnom obradom biti jednolične, bez mrlja i tragova od rada alatima te ujednačenih tonova.
- izvođenje ličilačkih radova HRN U.F2.012
- izvođenje soboslikarskih radova HRN U.F2.013
- gips HRN B.C1.030
- kalijev sapun HRN H.K2.015
- hidratizirano vapno HRN B.C1.020
- firnis lanenog ulja HRN H.C5.020
- olovni minij HRN H.C0.002
- cinkov kromat HRN H.C1.034
- uljanebojeilakovi HRN H.C0.002

❑ *UPUTE ZA ENERGETSKI UČINKOVITO KORIŠTENJE OBJEKTA*

Da bi se ostvarile proračunate uštede potrebno je da djelatnici i korisnici budu upoznati s uputama za energetski učinkovito korištenje objekta, te dosljedni u njihovu provođenju. Pojedine upute mogu se u slikovnom ili tekstualnom obliku postaviti na prikladna mjesta, kako bi se dodatno upozorilo korisnike na potrebu racionalnog korištenja energije i vode.
Upute se odnose na grijanje i prozračivanje prostora, potrošnju vode i električne energije.
Potrebno je:
- Prilagoditi temperaturu zraka u prostorijama njihovoj namjeni, vanjskim uvjetima, te izbjegavati pojavu prejakog strujanja zraka (propuha).
- Ne zaklanjati radijatore zavjesama ili namještajem.
- Prozračivanje je najefikasnije vršiti na način da se u jednakim vremenskim intervalima (npr. svakih sat vremena) širom otvori prozor na 5-10 minuta i time izmijeni kompletna količina staroga zraka.
U međuvremenu prozore držati zatvorenima.
- Paziti da se rasvjeta i električni uređaju ne ostavljaju uključenima kad za to nema potrebe.
- Paziti na racionalno korištenje vode, ne puštati vodu da stalno teče, paziti na ispravnost slavina.

U Osijeku, srpanj 2018.

IME, POTPIS I PEČAT PROJEKTANTA:
Andrea Čagalj Tomac, dipl.ing.arh.

ANDREA ČAGALJ TOMAC
dipl.ing.arh.
OVLAŠTENA ARHITEKTICA
A 4541

PROJEKTNI URED:	Respect-ing d.o.o. za inženjering u graditeljstvu Ilirska 27, 31000 OSIJEK OIB 72061576990
INVESTITOR:	HOTEL SOLITUDO - LASTOVO d.o.o. Uvala Pasadur bb, Uble, Lastovo OIB 25439742099
NAZIV GRAĐEVINE: LOKACIJA GRAĐENJA:	**HOTEL ALFIR** na k.č.br. 27714/1 i 4649, k.o. Blato
RAZINA RAZRADE PROJEKTA:	**GLAVNI PROJEKT ENERGETSKE OBNOVE**
VRSTA PROJEKTA:	**ARHITEKTONSKI PROJEKT**
BROJ PROJEKTA I MAPE:	**033-06A/2018 – MAPA 1/5**

POSEBNI TEHNIČKI UVJETI GRADNJE I POSTUPANJE S OTPADOM

U Osijeku, srpanj 2018.

IME, POTPIS I PEČAT PROJEKTANTA:
Andrea Čagalj Tomac, dipl.ing.arh.



❑ OPĆENITO

Za potrebe organizacije gradilišta - deponiranje građevinskog materijala, manipulativne površine za prijevoz i za djelatnike - koristit će se prvenstveno prostor građevinske parcele.

Sva oštećenja prometnih ili ostalih javnih i ostalih površina parcele investitor će po završetku radova o svom trošku dovesti u prvobitno stanje.

Sav otpadni materijal koji se bude deponirao na površini parcele u tijeku izvođenja radova investitor će nakon dovršenja radova o vlastitom trošku odvesti na obližnju deponiju.

❑ *OPĆE ODREDBE*

Prema uvjetima ovog troškovnika izvoditelj radova daje jedinične cijene svih radova, a one obuhvaćaju:
a) organizaciju gradilišta i sve potrebne pripremne i završne radove, koji osiguravaju u cjelini kvalitetnu izvedbu
b) sve potrebne troškove za izvršenje samih radova i to za: rad, materijal, alat, skele, režiju, troškove montaže, troškove HTZ, troškove transporta, izdatke za društvene doprinose kao i sve druge izdatke po važećim propisima.

Svi radovi moraju biti potpuno gotovi kako je predviđeno po ugovorenom elaboratu, izvedeni pravilno po tehničkim propisima i standardima, s kvalitetnim materijalom i kvalitetnom stručnom radnom snagom. Za sve materijale, poluproizvode i gotove dijelove, koji će se upotrijebiti na svim radovima, izvoditelj je dužan podnijeti nadzornom inženjeru uzorke na odobrenje, odnosno izvršiti sistematsko ispitivanje i da o tome ispitivanju podnese nadzornom inženjeru ili naručitelju mjerodavne dokaze. Ovo ispitivanje pada na teret izvoditelja radova.

Materijali koji ne odgovaraju tehničkim uvjetima, propisima i standardima, ne smiju se ugraditi, a izvoditelj ih je dužan otkloniti s gradilišta bez naknade.

Ukoliko tehnički elaborat nije potpun, izvoditelj radova je obavezan pravovremeno tražiti dopunu istoga kao i sva potrebna tumačenja. Izvoditelj je dužan sve mjere u planu kontrolirati na licu mjesta.

Izvoditelj je dužan na gradilištu zatrpati i nabiti sve jame koje je u tijeku radova morao otvoriti u zemljištu oko objekta, da zemljište raščisti i poravna, da objekt preda očišćen od otpadaka građevinskog materijala, sa čistim podovima, bravarijom, stolarijom i prozorskim staklom, da u tijeku rada i sve do predaje objekta održava red i čistoću na gradilištu. Svi ovi radovi trebaju biti uračunati u cijene odgovarajućih pozicija i posebno se neće plaćati, osim onih koji su troškovnikom predviđeni.

Izvoditelj je dužan čuvati i sačuvati sve izvršene radove do primopredaje objekta i u tu svrhu mora izvršiti potrebna osiguranja po uputama nadzornog inženjera, što je uračunato u jedinične cijene i neće se posebno plaćati.

Izvoditelj je dužan osigurati higijensko-tehničke zaštitne mjere na gradilištu po postojećim propisima, što je uračunato u cijene i neće se posebno plaćati.

Obračun izvršenih radova izvršit će se prema pogodbenoj dokumentaciji, a na osnovu mjera unijeti u građevinsku knjigu i potvrđenih od strane nadzornog inženjera. Ukoliko izvoditelj radova bez suglasnosti investitora, prilikom izvođenja radova, odstupi od dimenzija predviđenih projektom, sve posljedice u vezi s tim padaju na teret izvoditelja.

Ukoliko se stavkom troškovnika traži materijal, koji nije obuhvaćen propisima, mora se u potpunosti izvesti prema uputama proizvođača te garancijom i atestima za to ovlaštenih ustanova.

Eventualne izmjene materijala te načina izvedbe tijekom gradnje moraju se izvršiti isključivo pismenim dogovorom s projektantom i nadzornim inženjerom. Sav rad, koji neće biti na taj način utvrđen, neće se priznati u obračunu.

Obračun svih izvršenih radova obavlja se prema postojećim normama u graditeljstvu za tu vrstu radova.

- ***ZEMLJANI RADOVI***

Pri izvedbi zemljanih radova potrebno je u potpunosti primjenjivati postojeće propise – Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu, norme i ove tehničke uvjete.

Svi iskopi zemlje vrše se ručno i strojevima, te miniranjem u živoj stijeni, sve prema projektu.

Propisane mjere presjeka-profila ne smiju se prekoračiti bez odobrenja nadzornog inženjera.

Prije početka radova na iskopu i nasipavanju potrebno je raščistiti teren. Posebnu pažnju treba posvetiti odvodnjavanju iskopanih površina kako bi se radovi izvodili na relativno suhom terenu.

Iskopani materijal upotrijebiti za nasipavanje. Nasipavanje unutar i oko objekta izvesti kvalitetno do tražene zbijenosti.

Po završetku radova (gradnje) izvoditelj radova dužan je izvršiti planiranje terena oko objekta, uklanjanje svega preostalog materijala. Ovi radovi ne plaćaju se posebno – uključiti u faktor u okviru režije gradilišta.

Prije početka betoniranja temelja statičar treba pregledati kvalitetu tla i odobriti početak betoniranja.

Iskop zemlje vrši se ručno i mehanizacijom, prema nacrtima na predviđenu dubinu, s poravnanjem dna i vertikalnim zidovima gdje to bude potrebno. Iskope treba odmah obavezno snimiti i uvesti u građevinsku knjigu s potrebnim skicama i oznakom kategorije zemlje. Primanje iskopa vrši se u prisustvu nadzornog inženjera. Iskop na određenu dubinu definitivno dovršiti neposredno pred početak izvedbe temelja, da se ležajna ploha temelja ne bi eventualno nakvasila.

Ukoliko je dotok podzemne vode posebno velik i traži upotrebu posebno snažnih crpki i veće troškove, takvi radovi obračunavaju se posebno po stvarno učinjenim troškovima prema ugovorenim uvjetima za nepredviđene radove.

Ako se iskopane jame oštete, odrone i zatrpaju nepažnjom ili uslijed nedovoljnog podupiranja, izvoditelj ih dovodi u ispravno stanje o svom trošku.

Otkopanu zemlju upotrijebiti za nasipavanje između zidova i temeljnih stopa i planiranje terena, a svu preostalu zemlju treba odvesti na gradsku deponiju. Za nasipavanje, naročito unutar objekta, mora se koristiti zdrava zemlja, a građevinska šuta može se koristiti, ali prethodno mora biti otklonjen otpad koji truli (drvena građa, papirnate vreće, prerađevine drveta i sl).

Jediničnom cijenom je obuhvaćeno: iskop prema opisu stavaka troškovnika, troškovi za obično podupiranje i razupiranje, ručno crpljenje vode s dotokom do 30 l/min kao i crpljenje vode zbog prokvašenosti zemlje uslijed oborina.

Obračun iskopanog materijala izvršiti po metru kubnom u sraslom stanju s tim što količina iskopa mora biti jednaka zbroju količina ugradbe i odvoza odnosno dovoza materijala

- ***TESARSKI RADOVI***

Oplata za betonske i armirano-betonske konstrukcije mora biti izvedena točno prema mjerama označenim u planovima oplate, za pojedine dijelove koji će se betonirati i to sa svim potrebnim podupiračima. Oplate moraju biti tako izrađene da se mogu skidati lako i bez potresa i oštećenja konstrukcije. Podupirači oplate se moraju raspoređivati tako da se teret gornjih podupirača prenese neposredno na podupirače koji leže ispod njih. Skidanje oplate raditi pažljivo da ne dođe do oštećenja konstrukcije, naročito rubova, zubaca ili utora. Po skidanju oplata se mora očistiti i propisno složiti na određeno mjesto.

Popravci na konstrukcijama od betona nastalih uslijed nepažljivog skidanja oplate ili uslijed greške pri betoniranju mogu se izvesti samo po odobrenju nadzornog inženjera, a na trošak izvoditelja.

Skele za rad moraju se postaviti čvrsto i stabilno, solidno među sobom vezane, ukrućene i osigurane protiv bilo kakvog pomicanja. Skele povezati dijagonalno te horizontalnom ogradom

Krovna konstrukcija mora biti solidno izvedena od čvrstog, zdravog i suhog drveta, propisno utvrđena i fiksirana na osloncima te premazana insekticidno- fungicidnim premazom.

Tesarske radove izvesti prema opisu u troškovniku i planu oplate te u skladu s važećim normativima za izvedbu i materijale.

Posebno obratiti pažnju na pravilan spoj oplate uz usječene ležajeve u zidovima.

Svu oplatu izvesti točno prema detaljima, nacrtima i uputama projektanta. Obračun se radi prema postojećim normama GN-601.

Jedinična cijena tesarskih radova sadrži:

- sav potreban materijal za izvedbu oplate, s transportom na gradilište
- sav potreban rad na krojenju i ugradbi oplate s unutarnjim transportom do mjesta krojenja i ugradbe
- izrada radne skele
- poduzimanje mjera Zaštite na radu i drugih propisa
- dovod vode, struje do priključka na gradilištu
- isporuku pogonskog materijala
- čišćenje nakon završetka radova

Ovi tehnički uvjeti mijenjaju se ili nadopunjavaju opisom pojedinih stavki troškovnika i programom kontrole i osiguranja kvalitete

- ***ZIDARSKI RADOVI***

Zidarske radove izvesti prema opisu u troškovniku te u skladu s važećim standardima. Sav upotrjebljeni materijal mora odgovarati svim postojećim propisima i standardima.

Opeka mora biti dobro pečena, jasnog zvuka, jednolične boje, pravilnog oblika, zahtijevane čvrstoće, otporna na vlagu, bez primjese vapna i soli. Ukoliko marka opeke nije označena u pojedinoj stavci pretpostavlja se MO-15, a mora odgovarati postojećim propisima.

Vapno mora biti odležano za žbukanje i zidanje min. 3 tjedna, da ne sadrži neugašene čestice i nečistoće. Hidratizirano vapno ili vapno u prahu treba miješati s vodom 24 sata prije upotrebe.

Pijesak mora biti čist, oštar, bez primjesa humusnih ili drugih organskih tvari.

Voda mora biti čista, bez primjesa humusa i drugih organskih tvari.

Cement mora biti svjež, tražene marke čvrstoće, bez grudvica, da odgovara standardima.

Mort se mora spravljati u traženim markama, dobro izmiješan, bez grudvica, za žbukanje procijeđen kroz propisano sito.

Zidanje mora biti čisto i s pravilnim vezama u potpuno horizontalnim slojevima, bez sitnih komada manjih od 1/2 opeke. Spojnice moraju biti dobro zalivene mortom, a mort u spojnicama ne smije biti deblji od 1,2 cm.

Zidove koji se žbukaju žbukati kada se osuše. Zidovi prije žbukanja moraju biti čisti, a fuge udubljene da se mort može dobro primiti. Prije žbukanja zidove treba navlažiti. Plohe trebaju biti potpuno ravne, bez valova, a spojevi precizni i ravni.
Svježe ozidane zidove zaštiti od utjecaja visoke i niske temperature.

Zgrada i gradilište moraju biti uredno očišćeni i šuta odvezena na gradsku deponiju.

Jedinična cijena zidarskih radova sadrži:
- sav rad uključujući i prijevoz
- sav materijal
- zaštitu zidova od utjecaja vrućine, hladnoće i atmosferskih nepogoda

- čišćenje prostorija i zidnih površina po završetku zidanja, te uklanjanje otpadaka
- sva priručna pomagala prema propisima HTZ mjera

Ovi tehnički uvjeti mijenjaju se ili nadopunjavaju opisom pojedinih stavki troškovnika i programom kontrole i osiguranja kvalitete

❑ *HIDROIZOLATERSKI RADOVI*

Hidroizolacijske radove izvesti prema opisu iz troškovnika, te u skladu sa svim važećim normativima i propisima.

Sav materijal za hidroizolacije mora biti prvorazredne kvalitete, te u skladu sa svim važećim propisima.

Hidroizolacija se izvodi na termoizolaciji krova sa padom od 3%, kao trajna zaštita od atmosferskih oborina.

Eventualne izmjene materijala ili načina izvedbe hidroizolacije tijekom gradnje, mogu se obaviti isključivo pismenim odobrenjem projektanta i nadzornog inženjera.

Ako se stavkom troškovnika traži materijal koji nije obuhvaćen važećim normativima, mora se izvesti u svemu prema naputku proizvođača, te garancijom i atestima ovlaštenih ustanova.

Ukoliko se naknadno ustanovi nesolidna izvedba, tj. pojave se prodori vode, izvoditelj mora obaviti sanaciju hidroizolacije o svom trošku. Ako izvoditelj tijekom sanacije hidroizolacije na bilo koji način ošteti ili mora oštetiti pojedine dijelove građevine, snosi sve troškove sanacije.
Obračun se vrši prema postojećim normama GN 301-500.

Jedinična cijena hidroizolaterskih radova sadrži:

- sav materijal s troškovima transporta, te alat i strojeve
- sav rad, uključivo i unutarnji transport na mjestu ugradbe
- pripremu vrućeg bitumena na mjestu ugradbe
- čišćenje ploha prije izvedbe hidroizolacije s zalijevanjem reški
- poduzimanje svih mjera zaštite na radu i drugih važećih propisa
- isporuka pogonskog materijala
- čišćenje nakon završetka radova

Ovi tehnički uvjeti mijenjaju se ili nadopunjavaju opisom pojedinih stavki troškovnika i programom kontrole i osiguranja kvalitete.

❑ *STOLARSKI RADOVI*

Svu stolariju izraditi prema danoj shemi stolarije od suhe, zimi sječene građe, bez pukotina i ispadajućih čvorova. Građa mora odgovarati uvjetima predviđenim u standardu za rezano drvo. Stolariju izraditi prema mjerama označenim u planu, a po prethodnoj kontroli na gradilištu. Profilacija pojedinih dijelova treba biti čista, oštra i besprijekorna, glatko obrađena i brušena tako da se ne poznaju tragovi alata. Spoj pojedinih dijelova mora biti čvrst i jak te lijepljen najboljim ljepilom otpornim na vlagu. Okivanje stolarije mora biti izvedeno u radionici, a prišivanje opšava izvodi se na gradilištu po ugradbi stolarije. Na svakom komadu stolarije treba biti označen broj odnosno pozicija prema shemi stolarije.
Dužnost je izvoditelja da stolariju zaštiti, naročito pri ugradnji.

Za sve uvjete za radove na izvedbi i ugradnji stolarije, koji nisu ovdje upisani, primjenjivat će se:

-Posebni propisi o građenju (Sl. list br. 13/67)
-Tehnički uvjeti za izvođenje građevinske stolarije
-Pravilnik o tehničkim normama i uvjetima za završne radove u zgradarstvu (Sl. list br. 49/70).

Prilikom izvedbe stolarskih radova opisanih ovim troškovnikom izvođač radova mora se pridržavati svih uvjeta i opisa iz troškovnika, kao i važećih propisa.

Sav upotrjebljeni materijal mora odgovarati svim postojećim propisima i standardima.

Građevinska stolarija HRN D. E1.001, HRN D.E1011 – 192
HRN D.E8.001, HRN D.E8.193
HRN D.E8.235

Okov za građevinsku stolariju HRN M.K3.010 -324

Ponuditelj je dužan izvesti solidan i ispravan rad na temelju shema i troškovnika, te pregleda postojećih elemenata na građevini.
Prije pristupa izradi stolarije, izvoditelj je obvezan izvršiti pojedinačne izmjere na građevini i prema tim izmjerama izraditi stolarske elemente.

Prije početka izvedbe stolarskih elemenata sve potrebne radioničke nacrte izrađuje izvoditelj stolarskih radova te s predloženim okovom dostavlja ih na usuglašavanje projektantu – investitoru.

Sva stolarija kod dostave kao i na gradilištu mora biti zaštićena.

Obračun se vrši po komadu.

Jedinična cijena stolarskih radova sadrži:

- sve troškove nabave i dopreme svog potrebnog materijala odgovarajuće kvalitete
- sav rad u radionici s dostavom na zgradu
- stolarsku montažu na zgradi
- sve horizontalne i vertikalne transporte do mjesta ugradbe
- ostakljenje vrstom stakla naznačenom u pojedinoj stavci
- prvoklasan okvir za funkcionalnu upotrebu s naznakom proizvoditelja
- ličenje sa svim predradnjama
- svu štetu nastalu nepažnjom u radu
- sva priručna pomagala prema propisima HTZ mjera

Ovi tehnički uvjeti mijenjaju se ili nadopunjavaju opisom pojedinih stavki troškovnika i programom kontrole i osiguranja kvalitete.

- ***LIMARSKI RADOVI***

Svi prethodni radovi moraju biti završeni u potpunosti do te mjere da se limarski radovi mogu obaviti pod normalnim uvjetima. Željezni dijelovi koji dolaze u neposredni dodir s pocinčanim limom moraju biti pocinčani. Čavli i vijci moraju biti od istog materijala kao i lim.
Za uskladištenje materijala na gradilištu izvoditelj građevinskih radova osigurat će odgovarajuću prostoriju za skladište.
Potrebne skele ne plaćaju se posebno, nego treba koristiti skele od prethodnih radova. Jediničnom cijenom obuhvaćeno je sve potrebno mjerenje prije rada, u toku rada i po završetku rada te uklanjanje nečistoća nastalih tokom rada. Kod odvodnih cijevi, dok se ne montiraju odvodne cijevi, postaviti koljena dužine 1,00 m radi privremenog odvodnjavanja.

Sve limarske radove izvesti točno prema opisu u troškovniku i tamo gdje je to projektom predviđeno.

Prilikom izvedbe limarskih radova opisanih ovim troškovnikom izvoditelj radova mora se pridržavati svih uvjeta i opisa iz troškovnika, kao i važećih propisa, a u skladu s postojećim standardima TU-XVII/76.
Upotrjebljeni materijali moraju zadovoljavati odgovarajućim propisima i standardima.

Pravilnik o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje završnih radova u građevinarstvu (Sl. list 21/90)

- HRN U.N9.053 – Građ.prefabr.elementi:Odvodnjavanje krovova i dijelova zgrada limenim elementima
- HRN U. N9.055 - Građ.prefabr.elementi:Opšivanja vanjskih dijelova zgrada limom
- Svi ostali materijali koji nisu obuhvaćeni standardima moraju imati ateste od za to ovlaštenih instituta i poduzeća.

Ugrađeni materijali moraju biti kvalitetni i odgovarati važećim standardima i to:

Pocinčani lim	HRN C.B4.081
Limovi od aluminija i od aluminijskih legura	HR C.C4.020
	HR C.C4.025
	HR C.C4.050-051
	HR C.C4.060-062
	HR C.C4.120
	HR C.C4.150
	HR C.C4.160

Ako je opis stavke izvoditelju nejasan treba prije predaje ponude tražiti objašnjenje od projektanta.

Eventualne izmjene materijala, te načina izvedbe tijekom gradnje mogu se obaviti isključivo na temelju pismenog odobrenja projektanta i nadzornog inženjera.

Ispod svih opšava treba položiti sloj bitumenske krovne ljepenke ukoliko je to u stavci troškovnika tako naznačeno.

Izvoditelj je dužan prije izrade limarije uzeti sve izmjere u naravi, a također je dužan prije početka montaže ispitati sve dijelove gdje se imaju izvesti limarski radovi, te na eventualnu neispravnost istih upozoriti nadzornog inženjera, jer će se u protivnom naknadni popravci izvršiti na račun izvoditelja limarskih radova.
Jedinična cijena limarskih radova sadrži:

- uzimanje mjera na zgradi za izvedbu i obračun
- sav materijal uključivo i pomoćni
- sav rad na zgradi i u radionici
- poduzimanje mjera zaštite po HTZ i drugim postojećim propisima
- transport materijala na gradilište, uskladištenje te dopremu na mjesto ugradbe
- čišćenje od otpadaka nakon izvršenih radova
- zaštitu izvedenih radova primopredaje
- korištenje skele do 2 m visine, te kuke, užad i ljestve
- označavanje mjesta za bušenje (štemanje)
- dobava i ugradba pakni odnosno ugradba limarije upucavanjem
- čišćenje i miniziranje željeznih dijelova
- dobava i polaganje podložne ljepenke

Ovi tehnički uvjeti mijenjaju se ili nadopunjavaju opisom pojedinih stavki troškovnika i programom kontrole i osiguranja kvalitete.

- ***POKRIVAČKI RADOVI***

Sve pokrivačke radove izvesti prema važećim tehničkim propisima i standardima.

Prilikom izvedbe pokrivačkih radova opisanih ovim troškovnikom izvođač radova mora se pridržavati svih uvjeta i opisa iz troškovnika, kao i važećih propisa.

Sav upotrjebljeni materijal mora odgovarati svim postojećim propisima i standardima.

Obračun radova vrši se prema postojećim normama GN-361 i GN-561.

Jedinična cijena pokrivačkih radova sadrži:

- sve troškove nabave i dopreme svog potrebnog materijala odgovarajuće kvalitete
- troškove rada, horizontalnog i vertikalnog transporta
- sve režijske troškove sadržane u faktoru
- svu štetu nastalu nepažnjom u radu
- sva priručna pomagala prema propisima HTZ mjera

Ovi tehnički uvjeti mijenjaju se ili nadopunjavaju opisom pojedinih stavki troškovnika i programom kontrole i osiguranja kvalitete.

- ***STAKLARSKI RADOVI***

Ostakljenje stolarije i bravarije ima se izvesti od prvoklasnog stakla bez boje i čisto, i ako je u boji da bude u određenoj boji jednoličnog tona, a kvalitete stakla moraju) odgovarati važećim standardima i to:

ravno prozorsko staklo, vučeno	HRN B.El.011
ravno liveno, brazdasto i ornament staklo	HRN B.El.050
ravno armirano staklo	HRN B.El.080
staklarski kitovi	HRN H.C6.050

Materijali koji nisu obuhvaćeni HRN-om moraju biti najbolje kvalitete.

Za takve materijale izvođač je dužan da podnese naručitelju atest o ispitivanju kvalitete materijala, a pri izvedbi mora postupati i po uputama proizvođača materijala. Kitanje izvršiti odgovarajućim trajnoplastičnim kitovima koji moraju biti postojani na promjenu temperature i na vodu. Površina kita poslije sušenja mora biti bez pukotina. Ako je materijal ili karakteristika materijala uvjetovana izborom od strane projektanta, izvođač mu je prije izvedbe dužan dostaviti uzorak na odobrenje.

Staklarske radove izvesti prema:

HR U.F2.025 -Tehnički uvjeti za izvođenje staklarskih radova

- ***SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI***

Soboslikarsko-ličilačke radove izvesti po pravilima struke, primjenjivajući važeće propise i standarde, naročito "Pravilnik o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje završnih radova u građevinarstvu" (SI. list SFRJ br .21/90.) i odgovarajuće standarde:

-HRN U.FI.012 Tehnički uvjeti za izvođenje bojadisarskih radova -HRN U.F2.013 Tehnički uvjeti za izvođenje ličilačkih radova
Materijali moraju odgovarati propisima HRN-a za kvalitetu. Materijali koji nisu obuhvaćeni HRN-om moraju biti najbolje kvalitete i atestirani.
Nestandardizirane izvedbe vanjskih slojeva na konstrukcijama trebaju biti ispitane od stručne institucije, a rad treba izvoditi po stručnom uputama.
Ako je u stavci troškovnika uključena izvedba radova za koje je potrebna radna snaga posebne kvalifikacije (struke), treba ih povjeriti radnicima tražene struke.

Ako je opisu radova spomenut određen materijal, može se upotrijebiti i drugi dokazano istovjetan proizvod, ali uz odobrenje nadzornog organa. Ako u opisu radova nije izričito propisan određeni materijal, izvođač treba da na vlastitu odgovornost izabere i pripremi materijal prema vrsti podloge, zahtijevanom izvođenju i uvjetima u kojima se podloga nalazi u vrijeme izvođenja i eksploatacijskim uvjetima. Materijali se mogu primjenjivati samo na onim površinama za koje su prema svojim fizičko kemijskim i mehaničkim osobinama namijenjeni.

Gotovi, tvornički proizvedeni materijali moraju se upotrijebiti prema uputama proizvođača. Posebno voditi računa o dozvoljenoj temperaturi zraka za primjenu pojedine vrste materijala. Premazivanje može biti ručno ili strojno, ako u opisu radova nije strojno izvođenje radova isključeno.

Premazi moraju čvrsto prianjati na podlogu i imati jednoličnu površinu bez tragova četke, odnosno valjka. Boja mora biti ujednačenog intenziteta i tona, bez mrlja, tragova kitanja i oštećenja.
Unutarnji uljani premazi moraju biti postojani na svjetlo i otporni na pranje. Vanjski premazi moraju biti otporni na atmosferilije. Podloga za sve radove mora biti u pravilu čista i bez prljavština (prašina, smola, ulje, mast, čađa, hrđa, bitumen i sl.).
Opće je pravilo da prije završne obrade treba sve metalne dijelove ugrađene u podlozi zaštiti premazivanjem antikorozivnim sredstvom.

Svi ostali materijali moraju zadovoljiti uvjete propisana Tehničkim uvjetima za ličilačke radove HRN. U.F2.012.

Jedinična cijena stavaka ovog troškovnika pored opisanih radova svake stavke troškovnika i ovih uvjeta, treba obuhvaćati, a neće se posebno plaćati, prema Tehničkim uvjetima za izvođenje soboslikarskih radova HRN. U.F2.012 i Tehničkim uvjetima za ličilačke radove HRN. U.F2.013. za Prateće radove tj. sve one radove koji bez posebnog navođenja spadaju u soboslikarske i ličilačke radove i obavezni su za izvoditelja.

Ovi tehnički uvjeti nadopunjavaju se opisom pojedinih stavki troškovnika i programom kontrole i osiguranja kvalitete troškovnika i programom kontrole i osiguranja kvalitete.

U Osijeku, srpanj 2018.

IME, POTPIS I PEČAT PROJEKTANTA:
Andrea Čagalj Tomac, dipl.ing.arh.

ANDREA ČAGALJ TOMAC
dipl.ing.arh.
OVLAŠTENA ARHITEKTICA
A 4541

PROJEKTNI URED:	Respect-ing d.o.o. za inženjering u graditeljstvu Ilirska 27, 31000 OSIJEK OIB 72061576990
INVESTITOR:	HOTEL SOLITUDO - LASTOVO d.o.o. Uvala Pasadur bb, Uble, Lastovo OIB 25439742099
NAZIV GRAĐEVINE: LOKACIJA GRAĐENJA:	**HOTEL ALFIR** na k.č.br. 27714/1 i 4649, k.o. Blato
RAZINA RAZRADE PROJEKTA:	**GLAVNI PROJEKT ENERGETSKE OBNOVE**
VRSTA PROJEKTA:	**ARHITEKTONSKI PROJEKT**
BROJ PROJEKTA I MAPE:	**033-06A/2018 – MAPA 1/5**

PRIKAZ OSTVARENIH UŠTEDA ISPORUČENE ENERGIJE PROJEKTNIM PRIJEDLOGOM

U Osijeku, srpanj 2018.

IME, POTPIS I PEČAT PROJEKTANTA:
Andrea Čagalj Tomac, dipl.ing.arh.



1. PRIKAZ UŠTEDA NAKON IZVEDENIH GRAĐEVINSKIH MJERA

PRIJE PROVEDENIH GRAĐEVINSKIH MJERA

Godišnja potrebna primarna energija za stvarne klimatske podatke Eprim [kWh/a]	1830544.48	
Godišnja potrebna primarna energija po jedinici ploštine korisne površine zgrade za stvarne klimatske podatke Eprim [kWh/(m2·a)] (za stambene ili nestambene zgrade)	najveća dopuštena	izračunata
	115.00	723.12
Godišnja potrebna isporučena energija za stvarne klimatske podatke Edel [kWh/a]	1470208.34	
Godišnja potrebna isporučena energija po jedinici ploštine korisne površine zgrade za stvarne klimatske podatke Edel [kWh/(m2·a)] (za stambene ili nestambene zgrade)	najveća dopuštena	izračunata
	80.00	580.77
Godišnja potrebna toplinska energija za grijanje za stvarne klimatske podatke QH,nd [kWh/a]	322341.65	
Godišnja potrebna toplinska energija za grijanje po jedinici ploštine korisne površine zgrade za stvarne klimatske podatke Q''H,nd [kWh/(m2·a)] (za stambene ili nestambene zgrade)	najveća dopuštena	izračunata
	19.54	127.33
Godišnja potrebna toplinska energija za hlađenje QC,nd [kWh/a] (za zgrade sa sustavom hlađenja	81854.01	
Godišnja potrebna toplinska energija za hlađenje po jedinici ploštine korisne površine zgrade Q''C,nd [kWh/(m2·a)] (za zgrade sa sustavom hlađenja)	najveća dopuštena	izračunata
	50.00	32.33

NAKON PRIMJENJENIH GRAĐEVINSKIH MJERA MJERA

Godišnja potrebna primarna energija za stvarne klimatske podatke Eprim [kWh/a]	1288075.00	
Godišnja potrebna primarna energija po jedinici ploštine korisne površine zgrade za stvarne klimatske podatke Eprim [kWh/(m2·a)] (za stambene ili nestambene zgrade)	najveća dopuštena	izračunata
	115.00	508.82
Godišnja potrebna isporučena energija za stvarne klimatske podatke Edel [kWh/a]	1054713.96	
Godišnja potrebna isporučena energija po jedinici ploštine korisne površine zgrade za stvarne klimatske podatke Edel [kWh/(m2·a)] (za stambene ili nestambene zgrade)	najveća dopuštena	izračunata
	80.00	416.64
Godišnja potrebna toplinska energija za grijanje za stvarne klimatske podatke QH,nd [kWh/a]	143682.17	
Godišnja potrebna toplinska energija za grijanje po jedinici ploštine korisne površine zgrade za stvarne klimatske podatke Q''H,nd [kWh/(m2·a)] (za stambene ili nestambene zgrade)	najveća dopuštena	izračunata
	19.54	56.76
Godišnja potrebna toplinska energija za hlađenje QC,nd [kWh/a] (za zgrade sa sustavom hlađenja	64930.64	
Godišnja potrebna toplinska energija za hlađenje po jedinici ploštine korisne površine zgrade Q''C,nd [kWh/(m2·a)] (za zgrade sa sustavom hlađenja)	najveća dopuštena	izračunata
	50.00	25.65

PRIKAZ UŠTEDA NAKON IZVEDENIH GRAĐEVINSKIH MJERA :

Qh,nd prije obnove [kWh]	Qh,nd nakon obnove [kwh]	Qh,nd razlika [kWh]	Ušteda Q,hnd [%]
322.341,65	143.682.17	178.659.48	55,43

Edel prije obnove [kWh]	Edel nakon obnove [kwh]	Edel razlika [kWh]	Ušteda Edel [%]
1.470.208,34	1.054.713,96	415.494,38	28,26

Eprim prije obnove [kWh]	Eprim nakon obnove [kwh]	Eprim razlika [kWh]	Ušteda Eprim [%]
1.830.544,48	1.288.075,00	542.469,48	29,63

Energetska zona/energent	CO2 prije obnove [t/god.]	CO2 nakon obnove [t/god]	CO2 razlika [t/god]	Smanjenje emisije CO2 [%]
Hotel Alfir	360.27	311.47	48.87	13,55

UDIO OIE			
Prije obnove		Nakon obnove	
ƒren_teh [%]	ƒren_termo [%]	ƒren_teh [%]	ƒren_termo [%]
0,00	0,00	0,00	0,00

ISKAZ OMJERA OSTVARENE GODIŠNJE UŠTEDE ISPORUČENE ENERGIJE I UKUPNE VRIJEDNOSTI PRIHVATLJIVIH TROŠKOVA

415.494,38 [kWh] / 8.186.854,40 kn = 0.16

PRIKAZ UŠTEDA NAKON IZVEDENIH STROJARSKIH MJERA

- početno stanje je zgrada na kojoj su već izvedene mjere povećanja energetske učinkovitosti kroz realizaciju građevinskih mjera.

POSTOJEĆE STANJE PRIJE PROVEDBE STROJARSKIH MJERA

Godišnja potrebna primarna energija za stvarne klimatske podatke Eprim [kWh/a]	1288075.00	
Godišnja potrebna primarna energija po jedinici ploštine korisne površine zgrade za stvarne klimatske podatke Eprim [kWh/(m2·a)] (za stambene ili nestambene zgrade)	najveća dopuštena	izračunata
	115.00	508.82
Godišnja potrebna isporučena energija za stvarne klimatske podatke Edel [kWh/a]	1054713.96	
Godišnja potrebna isporučena energija po jedinici ploštine korisne površine zgrade za stvarne klimatske podatke Edel [kWh/(m2·a)] (za stambene ili nestambene zgrade)	najveća dopuštena	izračunata
	80.00	416.64
Godišnja potrebna toplinska energija za grijanje za stvarne klimatske podatke QH,nd [kWh/a]	143682.17	
Godišnja potrebna toplinska energija za grijanje po jedinici ploštine korisne površine zgrade za stvarne klimatske podatke Q''H,nd [kWh/(m2·a)] (za stambene ili nestambene zgrade)	najveća dopuštena	izračunata
	19.54	56.76
Godišnja potrebna toplinska energija za hlađenje QC,nd [kWh/a] (za zgrade sa sustavom hlađenja	64930.64	
Godišnja potrebna toplinska energija za hlađenje po jedinici ploštine korisne površine zgrade Q''C,nd [kWh/(m2·a)] (za zgrade sa sustavom hlađenja)	najveća dopuštena	izračunata
	50.00	25.65

NOVOPROJEKTIRANO STANJE NAKON PROVEDBE STROJARSKIH MJERA

Godišnja potrebna primarna energija za stvarne klimatske podatke Eprim [kWh/a]	**146474.43**	
Godišnja potrebna primarna energija po jedinici ploštine korisne površine zgrade za stvarne klimatske podatke Eprim [kWh/(m2·a)] (za stambene ili nestambene zgrade)	najveća dopuštena	izračunata
	115.00	57.86
Godišnja potrebna isporučena energija za stvarne klimatske podatke Edel [kWh/a]	**133178.19**	
Godišnja potrebna isporučena energija po jedinici ploštine korisne površine zgrade za stvarne klimatske podatke Edel [kWh/(m2·a)] (za stambene ili nestambene zgrade)	najveća dopuštena	izračunata
	80.00	52.61
Godišnja potrebna toplinska energija za grijanje za stvarne klimatske podatke QH,nd [kWh/a]	**95227.84**	
Godišnja potrebna toplinska energija za grijanje po jedinici ploštine korisne površine zgrade za stvarne klimatske podatke Q''H,nd [kWh/(m2·a)] (za stambene ili nestambene zgrade)	najveća dopuštena	izračunata
	19.27	**37.62**
Godišnja potrebna toplinska energija za hlađenje QC,nd [kWh/a] (za zgrade sa sustavom hlađenja	65744.32	
Godišnja potrebna toplinska energija za hlađenje po jedinici ploštine korisne površine zgrade Q''C,nd [kWh/(m2·a)] (za zgrade sa sustavom hlađenja)	najveća dopuštena	izračunata
	50.00	25.97

PRIKAZ UŠTEDA NAKON IZVEDENIH STROJARSKIH MJERA :

Qh,nd prije obnove [kWh]	Qh,nd nakon obnove [kwh]	Qh,nd razlika [kWh]	Ušteda Q,hnd [%]
143.682,17	95.227,84	48.454,33	33,72

Edel prije obnove [kWh]	Edel nakon obnove [kwh]	Edel razlika [kWh]	Ušteda Edel [%]
1.054.713,96	133.178,19	921.535,77	87,37

Eprim prije obnove [kWh]	Eprim nakon obnove [kwh]	Eprim razlika [kWh]	Ušteda Eprim [%]
1.288.075,00	146.474,43	1.141.600,57	88,63

Energetska zona/energent	CO2 prije obnove [t/god.]	CO2 nakon obnove [t/god]	CO2 razlika [t/god]	Smanjenje emisije CO2 [%]
Hotel Alfir	360.27	11,63	348,64	96,77

UDIO OIE			
Prije obnove		Nakon obnove	
ŕren_teh [%]	ŕren_termo [%]	ŕren_teh [%]	ŕren_termo [%]
0,00	0,00	72,93	83,11

ISKAZ OMJERA OSTVARENE GODIŠNJE UŠTEDE ISPORUČENE ENERGIJE I UKUPNE VRIJEDNOSTI PRIHVATLJIVIH TROŠKOVA

921.535,77 [kWh] / 2.989.683,00 kn = 0.31

2. PRIKAZ UŠTEDA NAKON IZVEDENIH ELEKTROTEHNIČKIH MJERA

POSTOJEĆE STANJE PRIJE PROVEDBE ELEKTROTEHNIČKIH MJERA

Godišnja potrebna primarna energija za stvarne klimatske podatke Eprim [kWh/a]	1830544.48	
Godišnja potrebna primarna energija po jedinici ploštine korisne površine zgrade za stvarne klimatske podatke Eprim [kWh/(m2·a)] (za stambene ili nestambene zgrade)	najveća dopuštena	izračunata
	115.00	723.12
Godišnja potrebna isporučena energija za stvarne klimatske podatke Edel [kWh/a]	1470208.34	
Godišnja potrebna isporučena energija po jedinici ploštine korisne površine zgrade za stvarne klimatske podatke Edel [kWh/(m2·a)] (za stambene ili nestambene zgrade)	najveća dopuštena	izračunata
	80.00	580.77
Godišnja potrebna toplinska energija za grijanje za stvarne klimatske podatke QH,nd [kWh/a]	322341.65	
Godišnja potrebna toplinska energija za grijanje po jedinici ploštine korisne površine zgrade za stvarne klimatske podatke Q''H,nd [kWh/(m2·a)] (za stambene ili nestambene zgrade)	najveća dopuštena	izračunata
	19.54	127.33
Godišnja potrebna toplinska energija za hlađenje QC,nd [kWh/a] (za zgrade sa sustavom hlađenja	81854.01	
Godišnja potrebna toplinska energija za hlađenje po jedinici ploštine korisne površine zgrade Q''C,nd [kWh/(m2·a)] (za zgrade sa sustavom hlađenja)	najveća dopuštena	izračunata
	50.00	32.33

NOVOPROJEKTIRANO STANJE PRIJE PROVEDBE ELEKTROTEHNIČKIH MJERA

Godišnja potrebna primarna energija za stvarne klimatske podatke Eprim [kWh/a]	146474.43	
Godišnja potrebna primarna energija po jedinici ploštine korisne površine zgrade za stvarne klimatske podatke Eprim [kWh/(m2·a)] (za stambene ili nestambene zgrade)	najveća dopuštena	izračunata
	115.00	57.86
Godišnja potrebna isporučena energija za stvarne klimatske podatke Edel [kWh/a]	133178.19	
Godišnja potrebna isporučena energija po jedinici ploštine korisne površine zgrade za stvarne klimatske podatke Edel [kWh/(m2·a)] (za stambene ili nestambene zgrade)	najveća dopuštena	izračunata
	80.00	52.61
Godišnja potrebna toplinska energija za grijanje za stvarne klimatske podatke QH,nd [kWh/a]	95227.84	
Godišnja potrebna toplinska energija za grijanje po jedinici ploštine korisne površine zgrade za stvarne klimatske podatke Q''H,nd [kWh/(m2·a)] (za stambene ili nestambene zgrade)	najveća dopuštena	izračunata
	19.27	37.62
Godišnja potrebna toplinska energija za hlađenje QC,nd [kWh/a] (za zgrade sa sustavom hlađenja	65744.32	
Godišnja potrebna toplinska energija za hlađenje po jedinici ploštine korisne površine zgrade Q''C,nd [kWh/(m2·a)] (za zgrade sa sustavom hlađenja)	najveća dopuštena	izračunata
	50.00	25.97

PRIKAZ UŠTEDA NAKON IZVEDENIH ELEKTROTEHNIČKIH MJERA :

Smanjenje potrebne energije za grijanje nakon obnove				
Energetska zona	**Qh,nd prije obnove [kWh]**	**Qh,nd nakon obnove [kwh]**	**Qh,nd razlika [kWh]**	**Ušteda Q,hnd [%]**
Hotel Alfir	**322.341,65**	**95.227,84**	**227.113,81**	**70,46**

Smanjanje Edel energije nakon obnove				
Energetska zona	**Edel prije obnove [kWh]**	**Edel nakon obnove [kwh]**	**Edel razlika [kWh]**	**Ušteda Edel [%]**
Hotel Alfir	**150.268,06**	**41.068,04**	**109.200,02**	**72,67**
Ukupno:	**150.268,06**	**41.068,04**	**109.200,02**	**72,67**

Smanjanje Eprim energije nakon obnove				
Energetska zona	**Eprim prije obnove [kWh]**	**Eprim nakon obnove [kwh]**	**Eprim razlika [kWh]**	**Ušteda Eprim [%]**
Hotel Alfir	**242.532,65**	**66.283,81**	**176.248,84**	**72,67**

Smanjanje emisije CO2 spram Qhnd-a nakon obnove				
Energetska zona/energent	**CO2 prije obnove [t/god.]**	**CO2 nakon obnove [t/god]**	**CO2 razlika [t/god]**	**Smanjenje emisije CO2 [%]**
Hotel Alfir	**35,16**	**9,61**	**25,55**	**72,67**
Udjeli obnovljivih izvora energije prije i nakon obnove				
	Prije obnove		Nakon obnove	
Energetska zona/energent	**ƒren_teh [%]**	**ƒren_termo [%]**	**ƒren_teh [%]**	**ƒren_termo [%]**
Hotel Alfir	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ISKAZ OMJERA OSTVARENE GODIŠNJE UŠTEDE ISPORUČENE ENERGIJE I UKUPNE VRIJEDNOSTI PRIHVATLJIVIH TROŠKOVA

109.200,02 [kWh] / 1.156.306,46 kn = 0.1

UKUPAN IZRAČUN KONKRETNIH VRIJEDNOSTI SMANJENJA ISPORUČENE ENERGIJE PRIMJENOM

MJERA PREDVIĐENIH PROJEKTNIM PRIJEDLOGOM :

Smanjenje potrebne energije za grijanje nakon obnove				
Energetska zona	**Qh,nd prije obnove [kWh]**	**Qh,nd nakon obnove [kwh]**	**Qh,nd razlika [kWh]**	**Ušteda Q,hnd [%]**
Hotel Alfir	**322.341,65**	**95.227,84**	**227.113,81**	**70,46**


Smanjanje Edel energije nakon obnove				
Energetska zona	**Edel prije obnove [kWh]**	**Edel nakon obnove [kwh]**	**Edel razlika [kWh]**	**Ušteda Edel [%]**
Hotel Alfir	**1.470.208,34**	**133.178,19**	**1.337.030,15**	**90,94**
Ukupno:	**1.470.208,34**	**133.178,19**	**1.337.030,15**	**90,94**


Smanjanje Eprim energije nakon obnove				
Energetska zona	**Eprim prije obnove [kWh]**	**Eprim nakon obnove [kwh]**	**Eprim razlika [kWh]**	**Ušteda Eprim [%]**
Hotel Alfir	**1.830.544,48**	**146.474,43**	**1.684.070,05**	**92,00**


Smanjanje emisije CO2 spram Qhnd-a nakon obnove				
Energetska zona/energent	**CO2 prije obnove [t/god.]**	**CO2 nakon obnove [t/god]**	**CO2 razlika [t/god]**	**Smanjenje emisije CO2 [%]**
Hotel Alfir	**429,19**	**21,24**	**407,95**	**95,05**

Udjeli obnovljivih izvora energije prije i nakon obnove		
	Prije obnove	Nakon obnove

Energetska zona/energent	ƞren_teh [%]	ƞren_termo [%]	ƞren_teh [%]	ƞren_termo [%]
Hotel Alfir	**0,00**	**0,00**	**72,93**	**83,11**







U Osijeku, srpanj 2018.

IME, POTPIS I PEČAT PROJEKTANTA:
Andrea Čagalj Tomac, dipl.ing.arh.

ANDREA ČAGALJ TOMAC
dipl.ing.arh.
OVLAŠTENA ARHITEKTICA
A 4541

PROJEKTNI URED:	Respect-ing d.o.o. za inženjering u graditeljstvu Ilirska 27, 31000 OSIJEK OIB 72061576990
INVESTITOR:	HOTEL SOLITUDO - LASTOVO d.o.o. Uvala Pasadur bb, Uble, Lastovo OIB 25439742099
NAZIV GRAĐEVINE: LOKACIJA GRAĐENJA:	**HOTEL ALFIR** na k.č.br. 27714/1 i 4649, k.o. Blato
RAZINA RAZRADE PROJEKTA:	**GLAVNI PROJEKT ENERGETSKE OBNOVE**
VRSTA PROJEKTA:	**ARHITEKTONSKI PROJEKT**
BROJ PROJEKTA I MAPE:	**033-06A/2018 – MAPA 1/5**

PROCJENJENA VRIJEDNOST RADOVA

A.	**GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI**	**8.186.854,40 kn**
B.	**STROJARSKE INSTALACIJE**	**2.989.683,00 kn**
C.	**ELEKTROINSTALACIJE**	**1.561.306,46 kn**
	UKUPNO	**12.737.843,86 kn**
	PDV 25%	**3.184.460,97 kn**
	SVEUKUPNO	**15.922.304,83 kn**

U Osijeku, srpanj 2018.

IME, POTPIS I PEČAT PROJEKTANTA:
Andrea Čagalj Tomac, dipl.ing.arh.

ANDREA ČAGALJ TOMAC
dipl.ing.arh.
OVLAŠTENA ARHITEKTICA
A 454

PROJEKTNI URED:	Respect-ing d.o.o. za inženjering u graditeljstvu Ilirska 27, 31000 OSIJEK OIB 72061576990
INVESTITOR:	HOTEL SOLITUDO - LASTOVO d.o.o. Uvala Pasadur bb, Uble, Lastovo OIB 25439742099
NAZIV GRAĐEVINE: LOKACIJA GRAĐENJA:	**HOTEL ALFIR** na k.č.br. 27714/1 i 4649, k.o. Blato
RAZINA RAZRADE PROJEKTA:	**GLAVNI PROJEKT ENERGETSKE OBNOVE**
VRSTA PROJEKTA:	**ARHITEKTONSKI PROJEKT**
BROJ PROJEKTA I MAPE:	**033-06A/2018 – MAPA 1/5**

SHEME STOLARIJE


U Osijeku, srpanj 2018.


IME, POTPIS I PEČAT PROJEKTANTA:
Andrea Čagalj Tomac, dipl.ing.arh.



NAPOMENA:
ZA SVE POZICIJE STOLARIJE I BRAVARIJE TOČNU VELIČINU OTVORA PROVJERITI NA GRAĐEVINI

SHEMA DRVENE STOLARIJE		
1 POZICIJA		POZ. 1
2 NAZIV		JEDNOKRILNA ZAOKRETNA VRATA
3 DIMENZIJE	širina (š)	90 cm
	visina (h)	200 cm
4 MATERIJAL		DRVO
6 RAAL		U BOJI PO IZBORU PROJEKTANTA
KOLIČINA	**kom.**	**54**
		12D + 42L





Respect-ing

RESPECT-ING d.o.o.
za inženjering u graditeljstvu


tel. +385 31 368 052, fax. +385 31 300 211
Ilirska 27, 31000 Osijek


Investitor :	HOTEL SOLITUDO - LASTOVO d.o.o. Uvala Pasadur bb, 20289 Ubli, Lastovo	**Projektant :** Andrea Čagalj Tomac, dipl.ing.arh. ANDREA ČAGALJ TOMAC dipl.ing.arh. OVLAŠTENA ARHITEKTICA A 4541	**Sadržaj :** POZICIJA 1 M 1:50
Građevina :	HOTEL ALFIR		**OZNAKA PROJEKTA :** 033-06A/2018
Lokacija :	na k.č.br. 4649 i 27714/1, k.o.Blato,Korčula		**DATUM :** srpanj 2018.
Projekt :	Glavni projekt - Arhitektonski projekt		**LIST :** 01
Zajednička oznaka :	033/2018		

NAPOMENA:
ZA SVE POZICIJE STOLARIJE I BRAVARIJE TOČNU VELIČINU OTVORA PROVJERITI NA GRAĐEVINI

SHEMA DRVENE STOLARIJE		
1 POZICIJA		POZ. 2
2 NAZIV		JEDNOKRILNA ZAOKRETNA VRATA
3 DIMENZIJE	širina (š)	60 cm
	visina (h)	200 cm
4 MATERIJAL		DRVO
6 RAAL		U BOJI PO IZBORU PROJEKTANTA
KOLIČINA	**kom.**	**7**

5D + 2L





Respect-ing

RESPECT-ING d.o.o.
za inženjering u graditeljstvu


tel. +385 31 368 052, fax. +385 31 300 211
Ilirska 27, 31000 Osijek


Investitor :	HOTEL SOLITUDO - LASTOVO d.o.o. Uvala Pasadur bb, 20289 Ubli, Lastovo	**Projektant :** Andrea Čagalj Tomac, dipl.ing.arh. ANDREA ČAGALJ TOMAC dipl.ing.arh. OVLAŠTENA ARHITEKTICA A 4541	**Sadržaj :** POZICIJA 2 M 1:50
Građevina :	HOTEL ALFIR		**OZNAKA PROJEKTA :** 033-06A/2018
Lokacija :	na k.č.br. 4649 i 27714/1, k.o.Blato,Korčula		**DATUM :** srpanj 2018.
Projekt :	Glavni projekt - Arhitektonski projekt		**LIST :** 02
Zajednička oznaka :	033/2018		

NAPOMENA:
ZA SVE POZICIJE STOLARIJE I BRAVARIJE TOČNU VELIČINU OTVORA PROVJERITI NA GRAĐEVINI

SHEMA DRVENE STOLARIJE		
1 POZICIJA		POZ. 3
2 NAZIV		JEDNOKRILNA ZAOKRETNA VRATA
3 DIMENZIJE	širina (š)	70 cm
	visina (h)	200 cm
4 MATERIJAL		DRVO
6 RAAL		U BOJI PO IZBORU PROJEKTANTA
KOLIČINA	**kom.**	**37**

16D + 21L





Respect-ing


RESPECT-ING d.o.o.
za inženjering u graditeljstvu


tel. +385 31 368 052, fax. +385 31 300 211
Ilirska 27, 31000 Osijek


Investitor :	HOTEL SOLITUDO - LASTOVO d.o.o. Uvala Pasadur bb, 20289 Ubli, Lastovo	**Projektant :** Andrea Čagalj Tomac, dipl.ing.arh. ANDREA ČAGALJ TOMAC dipl.ing.arh. OVLAŠTENA ARHITEKTICA A 4541	**Sadržaj :** POZICIJA 3 M 1:50
Građevina :	HOTEL ALFIR		**OZNAKA PROJEKTA :** 033-06A/2018
Lokacija :	na k.č.br. 4649 i 27714/1, k.o.Blato,Korčula		**DATUM :** srpanj 2018.
Projekt :	Glavni projekt - Arhitektonski projekt		**LIST :** 03
Zajednička oznaka :	033/2018		

NAPOMENA:
ZA SVE POZICIJE STOLARIJE I BRAVARIJE TOČNU VELIČINU OTVORA PROVJERITI NA GRAĐEVINI

SHEMA DRVENE STOLARIJE		
1 POZICIJA		POZ. 4
2 NAZIV		KLIZNA VRATA
3 DIMENZIJE	širina (š)	71 cm
	visina (h)	200 cm
4 MATERIJAL		DRVO
6 RAAL		U BOJI PO IZBORU PROJEKTANTA
KOLIČINA	**kom.**	**1**









Respect-ing
RESPECT-ING d.o.o.
za inženjering u graditeljstvu
tel. +385 31 368 052, fax. +385 31 300 211
Ilirska 27, 31000 Osijek

Investitor :	HOTEL SOLITUDO - LASTOVO d.o.o. Uvala Pasadur bb, 20289 Ubli, Lastovo	**Projektant :** Andrea Čagalj Tomac, dipl.ing.arh. ANDREA ČAGALJ TOMAC dipl.ing.arh. OVLAŠTENA ARHITEKTICA A 4541	**Sadržaj :** POZICIJA 4 M 1:50
Građevina :	HOTEL ALFIR		**OZNAKA PROJEKTA :** 033-06A/2018
Lokacija :	na k.č.br. 4649 i 27714/1, k.o.Blato,Korčula		**DATUM :** srpanj 2018.
Projekt :	Glavni projekt - Arhitektonski projekt		**LIST :** 04
Zajednička oznaka :	033/2018		

NAPOMENA:
ZA SVE POZICIJE STOLARIJE I BRAVARIJE TOČNU VELIČINU OTVORA PROVJERITI NA GRAĐEVINI

SHEMA DRVENE STOLARIJE		
1 POZICIJA		POZ. 5
2 NAZIV		MIMOKRETNA VRATA
3 DIMENZIJE	širina (š)	130 cm
	visina (h)	200 cm
4 MATERIJAL		DRVO
6 RAAL		U BOJI PO IZBORU PROJEKTANTA
KOLIČINA	**kom.**	**1**





Respect-ing

RESPECT-ING d.o.o.
za inženjering u graditeljstvu


tel. +385 31 368 052, fax. +385 31 300 211
Ilirska 27, 31000 Osijek


Investitor :	HOTEL SOLITUDO - LASTOVO d.o.o. Uvala Pasadur bb, 20289 Ubli, Lastovo	**Projektant :** Andrea Čagalj Tomac, dipl.ing.arh. ANDREA ČAGALJ TOMAC dipl.ing.arh. OVLAŠTENA ARHITEKTICA A 4541	**Sadržaj :** POZICIJA 5 M 1:50
Građevina :	HOTEL ALFIR		**OZNAKA PROJEKTA :** 033-06A/2018
Lokacija :	na k.č.br. 4649 i 27714/1, k.o.Blato,Korčula		**DATUM :** srpanj 2018.
Projekt :	Glavni projekt - Arhitektonski projekt		**LIST :** 05
Zajednička oznaka :	033/2018		

NAPOMENA:
ZA SVE POZICIJE STOLARIJE I BRAVARIJE TOČNU VELIČINU OTVORA PROVJERITI NA GRAĐEVINI

SHEMA DRVENE STOLARIJE		
1 POZICIJA		POZ. 6
2 NAZIV		JEDNOKRILNA ZAOKRETNA VRATA
3 DIMENZIJE	širina (š)	95 cm
	visina (h)	200 cm
4 MATERIJAL		DRVO
6 RAAL		U BOJI PO IZBORU PROJEKTANTA
KOLIČINA	**kom.**	**3**

2D + 1L





Respect-ing

RESPECT-ING d.o.o.
za inženjering u graditeljstvu


tel. +385 31 368 052, fax. +385 31 300 211
Ilirska 27, 31000 Osijek


Investitor :	HOTEL SOLITUDO - LASTOVO d.o.o. Uvala Pasadur bb, 20289 Ubli, Lastovo	**Projektant :** Andrea Čagalj Tomac, dipl.ing.arh.	**Sadržaj :** POZICIJA 6
Građevina :	HOTEL ALFIR	ANDREA ČAGALJ TOMAC dipl.ing.arh. OVLAŠTENA ARHITEKTICA A 4541	M 1:50
Lokacija :	na k.č.br. 4649 i 27714/1, k.o.Blato,Korčula		**OZNAKA PROJEKTA :** 033-06A/2018
Projekt :	Glavni projekt - Arhitektonski projekt		**DATUM :** srpanj 2018.
Zajednička oznaka :	033/2018		**LIST :** 06

NAPOMENA:
ZA SVE POZICIJE STOLARIJE I BRAVARIJE TOČNU VELIČINU OTVORA PROVJERITI NA GRAĐEVINI

SHEMA DRVENE STOLARIJE		
1 POZICIJA		POZ. 7
2 NAZIV		JEDNOKRILNA ZAOKRETNA VRATA
3 DIMENZIJE	širina (š)	80 cm
	visina (h)	200 cm
4 MATERIJAL		DRVO
6 RAAL		U BOJI PO IZBORU PROJEKTANTA
KOLIČINA	**kom.**	**45**

30D + 15L





Respect-ing

RESPECT-ING d.o.o.
za inženjering u graditeljstvu


tel. +385 31 368 052, fax. +385 31 300 211
Ilirska 27, 31000 Osijek


Investitor :	HOTEL SOLITUDO - LASTOVO d.o.o. Uvala Pasadur bb, 20289 Ubli, Lastovo	**Projektant :** Andrea Čagalj Tomac, dipl.ing.arh. ANDREA ČAGALJ TOMAC dipl.ing.arh. OVLAŠTENA ARHITEKTICA A 4541	**Sadržaj :** POZICIJA 7 M 1:50
Građevina :	HOTEL ALFIR		**OZNAKA PROJEKTA :** 033-06A/2018
Lokacija :	na k.č.br. 4649 i 27714/1, k.o.Blato,Korčula		**DATUM :** srpanj 2018.
Projekt :	Glavni projekt - Arhitektonski projekt		**LIST :** 07
Zajednička oznaka :	033/2018		


NAPOMENA:
ZA SVE POZICIJE STOLARIJE I BRAVARIJE TOČNU VELIČINU OTVORA PROVJERITI NA GRAĐEVINI

SHEMA DRVENE STOLARIJE		
1 POZICIJA		POZ. 8
2 NAZIV		JEDNOKRILNA ZAOKRETNA VRATA
3 DIMENZIJE	širina (š)	71 cm
	visina (h)	200 cm
4 MATERIJAL		DRVO
6 RAAL		U BOJI PO IZBORU PROJEKTANTA
KOLIČINA	**kom.**	**31**

4D + 27L







Respect-ing


RESPECT-ING d.o.o.
za inženjering u graditeljstvu


tel. +385 31 368 052, fax. +385 31 300 211
Ilirska 27, 31000 Osijek


Investitor :	HOTEL SOLITUDO - LASTOVO d.o.o. Uvala Pasadur bb, 20289 Ubli, Lastovo	**Projektant :** Andrea Čagalj Tomac, dipl.ing.arh.	**Sadržaj :** POZICIJA 8
Građevina :	HOTEL ALFIR	ANDREA ČAGALJ TOMAC dipl.ing.arh. OVLAŠTENA ARHITEKTICA A 4541	M 1:50
Lokacija :	na k.č.br. 4649 i 27714/1, k.o.Blato,Korčula		**OZNAKA PROJEKTA :** 033-06A/2018
Projekt :	Glavni projekt - Arhitektonski projekt		**DATUM :** srpanj 2018.
Zajednička oznaka :	033/2018		**LIST :** 08

NAPOMENA:
ZA SVE POZICIJE STOLARIJE I BRAVARIJE TOČNU VELIČINU OTVORA PROVJERITI NA GRAĐEVINI

SHEMA DRVENE STOLARIJE		
1 POZICIJA		POZ. 9
2 NAZIV		JEDNOKRILNA ZAOKRETNA VRATA
3 DIMENZIJE	širina (š)	81 cm
	visina (h)	200 cm
4 MATERIJAL		DRVO
6 RAAL		U BOJI PO IZBORU PROJEKTANTA
KOLIČINA	**kom.**	**1D**







Respect-ing


RESPECT-ING d.o.o.
za inženjering u graditeljstvu


tel. +385 31 368 052, fax. +385 31 300 211
Ilirska 27, 31000 Osijek

Investitor :	HOTEL SOLITUDO - LASTOVO d.o.o. Uvala Pasadur bb, 20289 Ubli, Lastovo	**Projektant :** Andrea Čagalj Tomac, dipl.ing.arh.	**Sadržaj :** POZICIJA 9
Građevina :	HOTEL ALFIR	ANDREA ČAGALJ TOMAC dipl.ing.arh. OVLAŠTENA ARHITEKTICA A 4547	M 1:50
Lokacija :	na k.č.br. 4649 i 27714/1, k.o.Blato,Korčula		**OZNAKA PROJEKTA :** 033-06A/2018
Projekt :	Glavni projekt - Arhitektonski projekt		**DATUM :** srpanj 2018.
Zajednička oznaka :	033/2018		**LIST :** 09

NAPOMENA:
ZA SVE POZICIJE STOLARIJE I BRAVARIJE TOČNU VELIČINU OTVORA PROVJERITI NA GRAĐEVINI

SHEMA DRVENE STOLARIJE		
1 POZICIJA		POZ. 10
2 NAZIV		JEDNOKRILNA ZAOKRETNA VRATA
3 DIMENZIJE	širina (š)	75 cm
	visina (h)	200 cm
4 MATERIJAL		DRVO
6 RAAL		U BOJI PO IZBORU PROJEKTANTA
KOLIČINA	**kom.**	**1D**





Respect-ing


RESPECT-ING d.o.o.
za inženjering u graditeljstvu


tel. +385 31 368 052, fax. +385 31 300 211
Ilirska 27, 31000 Osijek

Investitor :	HOTEL SOLITUDO - LASTOVO d.o.o. Uvala Pasadur bb, 20289 Ubli, Lastovo	**Projektant :** Andrea Čagalj Tomac, dipl.ing.arh. ANDREA ČAGALJ TOMAC dipl.ing.arh. OVLAŠTENA ARHITEKTICA A 4541	**Sadržaj :** POZICIJA 10 M 1:50
Građevina :	HOTEL ALFIR		**OZNAKA PROJEKTA :** 033-06A/2018
Lokacija :	na k.č.br. 4649 i 27714/1, k.o.Blato,Korčula		**DATUM :** srpanj 2018.
Projekt :	Glavni projekt - Arhitektonski projekt		**LIST :** 10
Zajednička oznaka :	033/2018		

NAPOMENA:
ZA SVE POZICIJE STOLARIJE I BRAVARIJE TOČNU VELIČINU OTVORA PROVJERITI NA GRAĐEVINI

SHEMA DRVENE STOLARIJE		
1 POZICIJA		POZ. 11
2 NAZIV		JEDNOKRILNA ZAOKRETNA VRATA
3 DIMENZIJE	širina (š)	100 cm
	visina (h)	200 cm
4 MATERIJAL		DRVO
6 RAAL		U BOJI PO IZBORU PROJEKTANTA
KOLIČINA	**kom.**	**2L**





Respect-ing


RESPECT-ING d.o.o.
za inženjering u graditeljstvu


tel. +385 31 368 052, fax. +385 31 300 211
Ilirska 27, 31000 Osijek

Investitor :	HOTEL SOLITUDO - LASTOVO d.o.o. Uvala Pasadur bb, 20289 Ubli, Lastovo	**Projektant :** Andrea Čagalj Tomac, dipl.ing.arh. ANDREA ČAGALJ TOMAC dipl.ing.arh. OVLAŠTENA ARHITEKTICA A 4541	**Sadržaj :** POZICIJA 11 M 1:50
Građevina :	HOTEL ALFIR		**OZNAKA PROJEKTA :** 033-06A/2018
Lokacija :	na k.č.br. 4649 i 27714/1, k.o.Blato,Korčula		**DATUM :** srpanj 2018.
Projekt :	Glavni projekt - Arhitektonski projekt		**LIST :** 11
Zajednička oznaka :	033/2018		

NAPOMENA:
ZA SVE POZICIJE STOLARIJE I BRAVARIJE TOČNU VELIČINU OTVORA PROVJERITI NA GRAĐEVINI

SHEMA DRVENE STOLARIJE		
1	POZICIJA	POZ. 12
2	NAZIV	JEDNOKRILNA ZAOKRETNA VRATA
3	DIMENZIJE	širina (š) 91 cm visina (h) 200 cm
4	MATERIJAL	DRVO
6	RAAL	U BOJI PO IZBORU PROJEKTANTA
KOLIČINA	**kom.**	**3L**





Respect-ing


RESPECT-ING d.o.o.
za inženjering u graditeljstvu


tel. +385 31 368 052, fax. +385 31 300 211
Ilirska 27, 31000 Osijek


Investitor :	HOTEL SOLITUDO - LASTOVO d.o.o. Uvala Pasadur bb, 20289 Ubli, Lastovo	**Projektant :** Andrea Čagalj Tomac, dipl.ing.arh. ANDREA ČAGALJ TOMAC dipl.ing.arh. OVLAŠTENA ARHITEKTICA A 4541	**Sadržaj :** POZICIJA 12 M 1:50
Građevina :	HOTEL ALFIR		**OZNAKA PROJEKTA :** 033-06A/2018
Lokacija :	na k.č.br. 4649 i 27714/1, k.o.Blato,Korčula		**DATUM :** srpanj 2018.
Projekt :	Glavni projekt - Arhitektonski projekt		**LIST :** 12
Zajednička oznaka :	033/2018		

NAPOMENA:
ZA SVE POZICIJE STOLARIJE I BRAVARIJE TOČNU VELIČINU OTVORA PROVJERITI NA GRAĐEVINI

SHEMA DRVENE STOLARIJE		
1 POZICIJA		POZ. 13
2 NAZIV		JEDNOKRILNA ZAOKRETNA VRATA
3 DIMENZIJE	širina (š)	61 cm
	visina (h)	200 cm
4 MATERIJAL		DRVO
6 RAAL		U BOJI PO IZBORU PROJEKTANTA
KOLIČINA	**kom.**	**3L**







Respect-ing


RESPECT-ING d.o.o.
za inženjering u graditeljstvu


tel. +385 31 368 052, fax. +385 31 300 211
Ilirska 27, 31000 Osijek


Investitor :	HOTEL SOLITUDO - LASTOVO d.o.o. Uvala Pasadur bb, 20289 Ubli, Lastovo	**Projektant :** Andrea Čagalj Tomac, dipl.ing.arh. ANDREA ČAGALJ TOMAC dipl.ing.arh. OVLAŠTENA ARHITEKTICA A 4541	**Sadržaj :** POZICIJA 13 M 1:50
Građevina :	HOTEL ALFIR		**OZNAKA PROJEKTA :** 033-06A/2018
Lokacija :	na k.č.br. 4649 i 27714/1, k.o.Blato,Korčula		**DATUM :** srpanj 2018.
Projekt :	Glavni projekt - Arhitektonski projekt		**LIST :** 13
Zajednička oznaka :	033/2018		

NAPOMENA:
ZA SVE POZICIJE STOLARIJE I BRAVARIJE TOČNU VELIČINU OTVORA PROVJERITI NA GRAĐEVINI

SHEMA ALUMINIJSKE STOLARIJE		
1 POZICIJA		POZ. 1
2 NAZIV		SKLOPIVA VRATA
3 DIMENZIJE	širina (š)	264 cm
	visina (h)	250 cm
4 MATERIJAL		ALUMINIJ
5 STAKLO		IZOSTAKLO
6 RAAL		U BOJI PO IZBORU PROJEKTANTA
KOLIČINA	**kom.**	**4**









Respect-ing
RESPECT-ING d.o.o.
za inženjering u graditeljstvu
tel. +385 31 368 052, fax. +385 31 300 211
Ilirska 27, 31000 Osijek

Investitor :	HOTEL SOLITUDO - LASTOVO d.o.o. Uvala Pasadur bb, 20289 Ubli, Lastovo	**Projektant :** Andrea Čagalj Tomac, dipl.ing.arh. ANDREA ČAGALJ TOMAC dipl.ing.arh. OVLAŠTENA ARHITEKTICA A 4541	**Sadržaj :** POZICIJA 1 M 1:50
Građevina :	HOTEL ALFIR		**OZNAKA PROJEKTA :** 033-06A/2018
Lokacija :	na k.č.br. 4649 i 27714/1, k.o.Blato,Korčula		**DATUM :** srpanj 2018.
Projekt :	Glavni projekt - Arhitektonski projekt		**LIST :** 14
Zajednička oznaka :	033/2018		

NAPOMENA:
ZA SVE POZICIJE STOLARIJE I BRAVARIJE TOČNU VELIČINU OTVORA PROVJERITI NA GRAĐEVINI

SHEMA ALUMINIJSKE STOLARIJE		
1	POZICIJA	POZ. 2
2	NAZIV	DVOKRILNA ZAOKRETNA VRATA
3	DIMENZIJE	širina (š) 160 cm visina (h) 250 cm
4	MATERIJAL	ALUMINIJ
5	STAKLO	IZOSTAKLO
6	RAAL	U BOJI PO IZBORU PROJEKTANTA
KOLIČINA	**kom.**	**1**







Respect-ing
RESPECT-ING d.o.o.
za inženjering u graditeljstvu
tel. +385 31 368 052, fax. +385 31 300 211
Ilirska 27, 31000 Osijek

Investitor :	HOTEL SOLITUDO - LASTOVO d.o.o. Uvala Pasadur bb, 20289 Ubli, Lastovo	**Projektant :** Andrea Čagalj Tomac, dipl.ing.arh. ANDREA ČAGALJ TOMAC dipl.ing.arh. OVLAŠTENA ARHITEKTICA A 4541	**Sadržaj :** POZICIJA 2 M 1:50
Građevina :	HOTEL ALFIR		**OZNAKA PROJEKTA :** 033-06A/2018
Lokacija :	na k.č.br. 4649 i 27714/1, k.o.Blato,Korčula		**DATUM :** srpanj 2018.
Projekt :	Glavni projekt - Arhitektonski projekt		**LIST :** 15
Zajednička oznaka :	033/2018		

NAPOMENA:
ZA SVE POZICIJE STOLARIJE I BRAVARIJE TOČNU VELIČINU OTVORA PROVJERITI NA GRAĐEVINI

SHEMA ALUMINIJSKE STOLARIJE		
1	POZICIJA	POZ. 3
2	NAZIV	JEDNOKRILNA ZAOKRETNA VRATA
3	DIMENZIJE	širina (š) 100 cm visina (h) 250 cm
4	MATERIJAL	ALUMINIJ
5	STAKLO	IZOSTAKLO
6	RAAL	U BOJI PO IZBORU PROJEKTANTA
KOLIČINA	**kom.**	**1L**







Respect-ing
RESPECT-ING d.o.o.
za inženjering u graditeljstvu
tel. +385 31 368 052, fax. +385 31 300 211
Ilirska 27, 31000 Osijek

Investitor :	HOTEL SOLITUDO - LASTOVO d.o.o. Uvala Pasadur bb, 20289 Ubli, Lastovo	**Projektant :** Andrea Čagalj Tomac, dipl.ing.arh. ANDREA ČAGALJ TOMAC dipl.ing.arh. OVLAŠTENA ARHITEKTICA A 4541	**Sadržaj :** POZICIJA 3 M 1:50
Građevina :	HOTEL ALFIR		**OZNAKA PROJEKTA :** 033-06A/2018
Lokacija :	na k.č.br. 4649 i 27714/1, k.o.Blato,Korčula		**DATUM :** srpanj 2018.
Projekt :	Glavni projekt - Arhitektonski projekt		**LIST :** 16
Zajednička oznaka :	033/2018		

NAPOMENA:
ZA SVE POZICIJE STOLARIJE I BRAVARIJE TOČNU VELIČINU OTVORA PROVJERITI NA GRAĐEVINI

SHEMA ALUMINIJSKE STOLARIJE		
1 POZICIJA		POZ. 4
2 NAZIV		ZAOKRETNO/OTKLOPNI PROZOR
3 DIMENZIJE	širina (š)	260 cm
	visina (h)	120 cm
4 MATERIJAL		ALUMINIJ
5 STAKLO		IZOSTAKLO
6 RAAL		U BOJI PO IZBORU PROJEKTANTA
KOLIČINA	**kom.**	**2**





Respect-ing


RESPECT-ING d.o.o.
za inženjering u graditeljstvu


tel. +385 31 368 052, fax. +385 31 300 211
Ilirska 27, 31000 Osijek

Investitor :	HOTEL SOLITUDO - LASTOVO d.o.o. Uvala Pasadur bb, 20289 Ubli, Lastovo	**Projektant :** Andrea Čagalj Tomac, dipl.ing.arh. ANDREA ČAGALJ TOMAC dipl.ing.arh. OVLAŠTENA ARHITEKTICA A 4541	**Sadržaj :** POZICIJA 4 M 1:50
Građevina :	HOTEL ALFIR		**OZNAKA PROJEKTA :** 033-06A/2018
Lokacija :	na k.č.br. 4649 i 27714/1, k.o.Blato,Korčula		**DATUM :** srpanj 2018.
Projekt :	Glavni projekt - Arhitektonski projekt		**LIST :** 17
Zajednička oznaka :	033/2018		

NAPOMENA:
ZA SVE POZICIJE STOLARIJE I BRAVARIJE TOČNU VELIČINU OTVORA PROVJERITI NA GRAĐEVINI

SHEMA ALUMINIJSKE STOLARIJE		
1	POZICIJA	POZ. 5
2	NAZIV	ZAOKRETNO/OTKLOPNI PROZOR
3	DIMENZIJE	širina (š) 80 cm visina (h) 100 cm
4	MATERIJAL	ALUMINIJ
5	STAKLO	IZOSTAKLO
6	RAAL	U BOJI PO IZBORU PROJEKTANTA
KOLIČINA	**kom.**	**1**






Respect-ing
RESPECT-ING d.o.o.
za inženjering u graditeljstvu
tel. +385 31 368 052, fax. +385 31 300 211
Ilirska 27, 31000 Osijek


Investitor :	HOTEL SOLITUDO - LASTOVO d.o.o. Uvala Pasadur bb, 20289 Ubli, Lastovo	**Projektant :** Andrea Čagalj Tomac, dipl.ing.arh. ANDREA ČAGALJ TOMAC dipl.ing.arh. OVLAŠTENA ARHITEKTICA A 4541	**Sadržaj :** POZICIJA 5 M 1:50
Građevina :	HOTEL ALFIR		**OZNAKA PROJEKTA :** 033-06A/2018
Lokacija :	na k.č.br. 4649 i 27714/1, k.o.Blato,Korčula		**DATUM :** srpanj 2018.
Projekt :	Glavni projekt - Arhitektonski projekt		**LIST :** 18
Zajednička oznaka :	033/2018		

NAPOMENA:

ZA SVE POZICIJE STOLARIJE I BRAVARIJE TOČNU VELIČINU OTVORA PROVJERITI NA GRAĐEVINI

SHEMA ALUMINIJSKE STOLARIJE		
1	POZICIJA	POZ. 6
2	NAZIV	ZAOKRETNO/OTKLOPNI PROZOR
3	DIMENZIJE	širina (š) 100 cm visina (h) 85 cm
4	MATERIJAL	ALUMINIJ
5	STAKLO	IZOSTAKLO
6	RAAL	U BOJI PO IZBORU PROJEKTANTA
KOLIČINA	**kom.**	**3**





Respect-ing


RESPECT-ING d.o.o.
za inženjering u graditeljstvu


tel. +385 31 368 052, fax. +385 31 300 211
Ilirska 27, 31000 Osijek

Investitor :	HOTEL SOLITUDO - LASTOVO d.o.o. Uvala Pasadur bb, 20289 Ubli, Lastovo	**Projektant :** Andrea Čagalj Tomac, dipl.ing.arh.	**Sadržaj :** POZICIJA 6 M 1:50
Građevina :	HOTEL ALFIR	ANDREA ČAGALJ TOMAC dipl.ing.arh. OVLAŠTENA ARHITEKTICA A 4541	**OZNAKA PROJEKTA :** 033-06A/2018
Lokacija :	na k.č.br. 4649 i 27714/1, k.o.Blato,Korčula		**DATUM :** srpanj 2018.
Projekt :	Glavni projekt - Arhitektonski projekt		**LIST :** 19
Zajednička oznaka :	033/2018		

NAPOMENA:
ZA SVE POZICIJE STOLARIJE I BRAVARIJE TOČNU VELIČINU OTVORA PROVJERITI NA GRAĐEVINI

SHEMA ALUMINIJSKE STOLARIJE		
1	POZICIJA	POZ. 7
2	NAZIV	DVOKRILNA ZAOKRETNA VRATA
3	DIMENZIJE	širina (š) 190 cm visina (h) 255 cm
4	MATERIJAL	ALUMINIJ
5	STAKLO	IZOSTAKLO
6	RAAL	U BOJI PO IZBORU PROJEKTANTA
KOLIČINA	**kom.**	**1**





Respect-ing


RESPECT-ING d.o.o.
za inženjering u graditeljstvu


tel. +385 31 368 052, fax. +385 31 300 211
Ilirska 27, 31000 Osijek

Investitor :	HOTEL SOLITUDO - LASTOVO d.o.o. Uvala Pasadur bb, 20289 Ubli, Lastovo	**Projektant :** Andrea Čagalj Tomac, dipl.ing.arh. ANDREA ČAGALJ TOMAC dipl.ing.arh. OVLAŠTENA ARHITEKTICA A 4541	**Sadržaj :** POZICIJA 7 M 1:50
Građevina :	HOTEL ALFIR		**OZNAKA PROJEKTA :** 033-06A/2018
Lokacija :	na k.č.br. 4649 i 27714/1, k.o.Blato,Korčula		**DATUM :** srpanj 2018.
Projekt :	Glavni projekt - Arhitektonski projekt		**LIST :** 20
Zajednička oznaka :	033/2018		

NAPOMENA:
ZA SVE POZICIJE STOLARIJE I BRAVARIJE TOČNU VELIČINU OTVORA PROVJERITI NA GRAĐEVINI

SHEMA ALUMINIJSKE STOLARIJE		
1 POZICIJA		POZ. 8
2 NAZIV		JEDNOKRILNA ZAOKRETNA VRATA
3 DIMENZIJE	širina (š)	80 cm
	visina (h)	210 cm
4 MATERIJAL		ALUMINIJ
6 RAAL		U BOJI PO IZBORU PROJEKTANTA
KOLIČINA	**kom.**	**1D**





Respect-ing


RESPECT-ING d.o.o.
za inženjering u graditeljstvu


tel. +385 31 368 052, fax. +385 31 300 211
Ilirska 27, 31000 Osijek

Investitor :	HOTEL SOLITUDO - LASTOVO d.o.o. Uvala Pasadur bb, 20289 Ubli, Lastovo	**Projektant :** Andrea Čagalj Tomac, dipl.ing.arh. ANDREA ČAGALJ TOMAC dipl.ing.arh. OVLAŠTENA ARHITEKTICA A 4541	**Sadržaj :** POZICIJA 8 M 1:50
Građevina :	HOTEL ALFIR		**OZNAKA PROJEKTA :** 033-06A/2018
Lokacija :	na k.č.br. 4649 i 27714/1, k.o.Blato,Korčula		**DATUM :** srpanj 2018.
Projekt :	Glavni projekt - Arhitektonski projekt		**LIST :** 21
Zajednička oznaka :	033/2018		

NAPOMENA:
ZA SVE POZICIJE STOLARIJE I BRAVARIJE TOČNU VELIČINU OTVORA PROVJERITI NA GRAĐEVINI

SHEMA ALUMINIJSKE STOLARIJE		
1 POZICIJA		POZ. 9
2 NAZIV		DVOKRILNA ZAOKRETNA VRATA
3 DIMENZIJE	širina (š)	160 cm
	visina (h)	210 cm
4 MATERIJAL		ALUMINIJ
6 RAAL		U BOJI PO IZBORU PROJEKTANTA
KOLIČINA	**kom.**	**1**







Respect-ing
RESPECT-ING d.o.o.
za inženjering u graditeljstvu
tel. +385 31 368 052, fax. +385 31 300 211
Ilirska 27, 31000 Osijek

Investitor :	HOTEL SOLITUDO - LASTOVO d.o.o. Uvala Pasadur bb, 20289 Ubli, Lastovo	**Projektant :** Andrea Čagalj Tomac, dipl.ing.arh. ANDREA ČAGALJ TOMAC dipl.ing.arh. OVLAŠTENA ARHITEKTICA A 4541	**Sadržaj :** POZICIJA 9 M 1:50
Građevina :	HOTEL ALFIR		**OZNAKA PROJEKTA :** 033-06A/2018
Lokacija :	na k.č.br. 4649 i 27714/1, k.o.Blato,Korčula		**DATUM :** srpanj 2018.
Projekt :	Glavni projekt - Arhitektonski projekt		**LIST :** 22
Zajednička oznaka :	033/2018		

NAPOMENA:
ZA SVE POZICIJE STOLARIJE I BRAVARIJE TOČNU VELIČINU OTVORA PROVJERITI NA GRAĐEVINI

SHEMA ALUMINIJSKE STOLARIJE		
1 POZICIJA		POZ. 10
2 NAZIV		DVOKRILNA ZAOKRETNA VRATA
3 DIMENZIJE	širina (š)	190 cm
	visina (h)	210 cm
4 MATERIJAL		ALUMINIJ
5 STAKLO		IZOSTAKLO
6 RAAL		U BOJI PO IZBORU PROJEKTANTA
KOLIČINA	**kom.**	**1**





Respect-ing


RESPECT-ING d.o.o.
za inženjering u graditeljstvu


tel. +385 31 368 052, fax. +385 31 300 211
Ilirska 27, 31000 Osijek

Investitor :	HOTEL SOLITUDO - LASTOVO d.o.o. Uvala Pasadur bb, 20289 Ubli, Lastovo	**Projektant :** Andrea Čagalj Tomac, dipl.ing.arh.	**Sadržaj :** POZICIJA 10
Građevina :	HOTEL ALFIR	ANDREA ČAGALJ TOMAC dipl.ing.arh. OVLAŠTENA ARHITEKTICA A 4541	M 1:50
Lokacija :	na k.č.br. 4649 i 27714/1, k.o.Blato,Korčula		**OZNAKA PROJEKTA :** 033-06A/2018
Projekt :	Glavni projekt - Arhitektonski projekt		**DATUM :** srpanj 2018.
Zajednička oznaka :	033/2018		**LIST :** 23

NAPOMENA:
ZA SVE POZICIJE STOLARIJE I BRAVARIJE TOČNU VELIČINU OTVORA PROVJERITI NA GRAĐEVINI

SHEMA ALUMINIJSKE STOLARIJE		
1 POZICIJA		POZ. 11
2 NAZIV		KLIZNA VRATA
3 DIMENZIJE	širina (š)	190 cm
	visina (h)	215 cm
4 MATERIJAL		ALUMINIJ
5 STAKLO		IZOSTAKLO
6 RAAL		U BOJI PO IZBORU PROJEKTANTA
KOLIČINA	**kom.**	**63**







Respect-ing
RESPECT-ING d.o.o.
za inženjering u graditeljstvu
tel. +385 31 368 052, fax. +385 31 300 211
Ilirska 27, 31000 Osijek


Investitor :	HOTEL SOLITUDO - LASTOVO d.o.o. Uvala Pasadur bb, 20289 Ubli, Lastovo	**Projektant :** Andrea Čagalj Tomac, dipl.ing.arh. ANDREA ČAGALJ TOMAC dipl.ing.arh. OVLAŠTENA ARHITEKTICA A 4541	**Sadržaj :** POZICIJA 11 M 1:50
Građevina :	HOTEL ALFIR		**OZNAKA PROJEKTA :** 033-06A/2018
Lokacija :	na k.č.br. 4649 i 27714/1, k.o.Blato,Korčula		**DATUM :** srpanj 2018.
Projekt :	Glavni projekt - Arhitektonski projekt		**LIST :** 24
Zajednička oznaka :	033/2018		

NAPOMENA:
ZA SVE POZICIJE STOLARIJE I BRAVARIJE TOČNU VELIČINU OTVORA PROVJERITI NA GRAĐEVINI

SHEMA ALUMINIJSKE STOLARIJE		
1 POZICIJA		POZ. 12
2 NAZIV		KLIZNE GRILJE
3 DIMENZIJE	širina (š)	200 cm
	visina (h)	165 cm
4 MATERIJAL		ALUMINIJ
5 ISPUNA		ALUMINIJSKE LAMELE
6 RAAL		U BOJI PO IZBORU PROJEKTANTA
KOLIČINA	**kom.**	**64**







Respect-ing


RESPECT-ING d.o.o.
za inženjering u graditeljstvu


tel. +385 31 368 052, fax. +385 31 300 211
Ilirska 27, 31000 Osijek

Investitor :	HOTEL SOLITUDO - LASTOVO d.o.o. Uvala Pasadur bb, 20289 Ubli, Lastovo	**Projektant :** Andrea Čagalj Tomac, dipl.ing.arh.	**Sadržaj :** POZICIJA 12
Građevina :	HOTEL ALFIR	ANDREA ČAGALJ TOMAC dipl.ing.arh. OVLAŠTENA ARHITEKTICA A 4541	M 1:50
Lokacija :	na k.č.br. 4649 i 27714/1, k.o.Blato,Korčula		**OZNAKA PROJEKTA :** 033-06A/2018
Projekt :	Glavni projekt - Arhitektonski projekt		**DATUM :** srpanj 2018.
Zajednička oznaka :	033/2018		**LIST :** 25

NAPOMENA:
ZA SVE POZICIJE STOLARIJE I BRAVARIJE TOČNU VELIČINU OTVORA PROVJERITI NA GRAĐEVINI

SHEMA ALUMINIJSKE STOLARIJE		
1 POZICIJA		POZ. 13
2 NAZIV		STAKLENA STIJENA
3 DIMENZIJE	širina (š)	140
	visina (h)	255 cm
4 MATERIJAL		ALUMINIJ
5 STAKLO		IZOSTAKLO
6 RAAL		U BOJI PO IZBORU PROJEKTANTA
KOLIČINA	**kom.**	**2**







Respect-ing
RESPECT-ING d.o.o.
za inženjering u graditeljstvu
tel. +385 31 368 052, fax. +385 31 300 211
Ilirska 27, 31000 Osijek

Investitor :	HOTEL SOLITUDO - LASTOVO d.o.o. Uvala Pasadur bb, 20289 Ubli, Lastovo	**Projektant :** Andrea Čagalj Tomac, dipl.ing.arh. ANDREA ČAGALJ TOMAC dipl.ing.arh. OVLAŠTENA ARHITEKTICA A 4541	**Sadržaj :** POZICIJA 13 M 1:50
Građevina :	HOTEL ALFIR		**OZNAKA PROJEKTA :** 033-06A/2018
Lokacija :	na k.č.br. 4649 i 27714/1, k.o.Blato,Korčula		**DATUM :** srpanj 2018.
Projekt :	Glavni projekt - Arhitektonski projekt		**LIST :** 26
Zajednička oznaka :	033/2018		

NAPOMENA:
ZA SVE POZICIJE STOLARIJE I BRAVARIJE TOČNU VELIČINU OTVORA PROVJERITI NA GRAĐEVINI

SHEMA ALUMINIJSKE STOLARIJE		
1	POZICIJA	POZ. 14
2	NAZIV	ZAOKRETNO/OTKLOPNI PROZOR
3	DIMENZIJE	širina (š) 425 cm visina (h) 165 cm
4	MATERIJAL	ALUMINIJ
5	STAKLO	IZOSTAKLO
6	RAAL	U BOJI PO IZBORU PROJEKTANTA
KOLIČINA	**kom.**	**1**





Respect-ing


RESPECT-ING d.o.o.
za inženjering u graditeljstvu


tel. +385 31 368 052, fax. +385 31 300 211
Ilirska 27, 31000 Osijek

Investitor :	HOTEL SOLITUDO - LASTOVO d.o.o. Uvala Pasadur bb, 20289 Ubli, Lastovo	**Projektant :** Andrea Čagalj Tomac, dipl.ing.arh.	**Sadržaj :** POZICIJA 14 M 1:50
Građevina :	HOTEL ALFIR	ANDREA ČAGALJ TOMAC dipl.ing.arh. OVLAŠTENA ARHITEKTICA A 4541	**OZNAKA PROJEKTA :** 033-06A/2018
Lokacija :	na k.č.br. 4649 i 27714/1, k.o.Blato,Korčula		**DATUM :** srpanj 2018.
Projekt :	Glavni projekt - Arhitektonski projekt		**LIST :** 27
Zajednička oznaka :	033/2018		

NAPOMENA:
ZA SVE POZICIJE STOLARIJE I BRAVARIJE TOČNU VELIČINU OTVORA PROVJERITI NA GRAĐEVINI

SHEMA ALUMINIJSKE STOLARIJE		
1 POZICIJA		POZ. 15
2 NAZIV		STAKLENA STIJENA
3 DIMENZIJE	širina (š)	200 cm
	visina (h)	255 cm
4 MATERIJAL		ALUMINIJ
5 STAKLO		IZOSTAKLO
6 RAAL		U BOJI PO IZBORU PROJEKTANTA
KOLIČINA	**kom.**	**3**






Respect-ing
RESPECT-ING d.o.o.
za inženjering u graditeljstvu
tel. +385 31 368 052, fax. +385 31 300 211
Ilirska 27, 31000 Osijek


Investitor :	HOTEL SOLITUDO - LASTOVO d.o.o. Uvala Pasadur bb, 20289 Ubli, Lastovo	**Projektant :** Andrea Čagalj Tomac, dipl.ing.arh.	**Sadržaj :** POZICIJA 15
Građevina :	HOTEL ALFIR	ANDREA ČAGALJ TOMAC dipl.ing.arh. OVLAŠTENA ARHITEKTICA A 4541	M 1:50
Lokacija :	na k.č.br. 4649 i 27714/1, k.o.Blato,Korčula		**OZNAKA PROJEKTA :** 033-06A/2018
Projekt :	Glavni projekt - Arhitektonski projekt		**DATUM :** srpanj 2018.
Zajednička oznaka :	033/2018		**LIST :** 28

NAPOMENA:

ZA SVE POZICIJE STOLARIJE I BRAVARIJE TOČNU VELIČINU OTVORA PROVJERITI NA GRAĐEVINI

SHEMA ALUMINIJSKE STOLARIJE		
1 POZICIJA		POZ. 16
2 NAZIV		OTKLOPNI PROZOR
3 DIMENZIJE	širina (š)	200 cm
	visina (h)	85 cm
4 MATERIJAL		ALUMINIJ
5 STAKLO		IZOSTAKLO
6 RAAL		U BOJI PO IZBORU PROJEKTANTA
KOLIČINA	**kom.**	**1**





Respect-ing


RESPECT-ING d.o.o.
za inženjering u graditeljstvu


tel. +385 31 368 052, fax. +385 31 300 211
Ilirska 27, 31000 Osijek

Investitor :	HOTEL SOLITUDO - LASTOVO d.o.o. Uvala Pasadur bb, 20289 Ubli, Lastovo	**Projektant :** Andrea Čagalj Tomac, dipl.ing.arh. ANDREA ČAGALJ TOMAC dipl.ing.arh. OVLAŠTENA ARHITEKTICA A 4541	**Sadržaj :** POZICIJA 16 M 1:50
Građevina :	HOTEL ALFIR		**OZNAKA PROJEKTA :** 033-06A/2018
Lokacija :	na k.č.br. 4649 i 27714/1, k.o.Blato,Korčula		**DATUM :** srpanj 2018.
Projekt :	Glavni projekt - Arhitektonski projekt		**LIST :** 29
Zajednička oznaka :	033/2018		

NAPOMENA:
ZA SVE POZICIJE STOLARIJE I BRAVARIJE TOČNU VELIČINU OTVORA PROVJERITI NA GRAĐEVINI

SHEMA ALUMINIJSKE STOLARIJE		
1 POZICIJA		POZ. 17
2 NAZIV		ZAOKRETNO/OTKLOPNI PROZOR
3 DIMENZIJE	širina (š)	105 cm
	visina (h)	85 cm
4 MATERIJAL		ALUMINIJ
5 STAKLO		IZOSTAKLO
6 RAAL		U BOJI PO IZBORU PROJEKTANTA
KOLIČINA	**kom.**	**2**





Respect-ing


RESPECT-ING d.o.o.
za inženjering u graditeljstvu


tel. +385 31 368 052, fax. +385 31 300 211
Ilirska 27, 31000 Osijek


Investitor :	HOTEL SOLITUDO - LASTOVO d.o.o. Uvala Pasadur bb, 20289 Ubli, Lastovo	**Projektant :** Andrea Čagalj Tomac, dipl.ing.arh. ANDREA ČAGALJ TOMAC dipl.ing.arh. OVLAŠTENA ARHITEKTICA A 4541	**Sadržaj :** POZICIJA 17 M 1:50
Građevina :	HOTEL ALFIR		**OZNAKA PROJEKTA :** 033-06A/2018
Lokacija :	na k.č.br. 4649 i 27714/1, k.o.Blato,Korčula		**DATUM :** srpanj 2018.
Projekt :	Glavni projekt - Arhitektonski projekt		**LIST :** 30
Zajednička oznaka :	033/2018		

NAPOMENA:
ZA SVE POZICIJE STOLARIJE I BRAVARIJE TOČNU VELIČINU OTVORA PROVJERITI NA GRAĐEVINI

SHEMA ALUMINIJSKE STOLARIJE		
1	POZICIJA	POZ. 18
2	NAZIV	ZAOKRETNO/OTKLOPNI PROZOR
3	DIMENZIJE	širina (š) 200 cm visina (h) 150 cm
4	MATERIJAL	ALUMINIJ
5	STAKLO	IZOSTAKLO
6	RAAL	U BOJI PO IZBORU PROJEKTANTA
KOLIČINA	**kom.**	**1**









Respect-ing
RESPECT-ING d.o.o.
za inženjering u graditeljstvu
tel. +385 31 368 052, fax. +385 31 300 211
Ilirska 27, 31000 Osijek

Investitor :	HOTEL SOLITUDO - LASTOVO d.o.o. Uvala Pasadur bb, 20289 Ubli, Lastovo	**Projektant :** Andrea Čagalj Tomac, dipl.ing.arh. ANDREA ČAGALJ TOMAC dipl.ing.arh. OVLAŠTENA ARHITEKTICA A 4541	**Sadržaj :** POZICIJA 18 M 1:50
Građevina :	HOTEL ALFIR		**OZNAKA PROJEKTA :** 033-06A/2018
Lokacija :	na k.č.br. 4649 i 27714/1, k.o.Blato,Korčula		**DATUM :** srpanj 2018.
Projekt :	Glavni projekt - Arhitektonski projekt		**LIST :** 31
Zajednička oznaka :	033/2018		

NAPOMENA:
ZA SVE POZICIJE STOLARIJE I BRAVARIJE TOČNU VELIČINU OTVORA PROVJERITI NA GRAĐEVINI

SHEMA ALUMINIJSKE STOLARIJE		
1 POZICIJA		POZ. 19
2 NAZIV		ZAOKRETNO/OTKLOPNI PROZOR
3 DIMENZIJE	širina (š)	110 cm
	visina (h)	85 cm
4 MATERIJAL		ALUMINIJ
5 STAKLO		IZOSTAKLO
6 RAAL		U BOJI PO IZBORU PROJEKTANTA
KOLIČINA	**kom.**	**2**





Respect-ing


RESPECT-ING d.o.o.
za inženjering u graditeljstvu


tel. +385 31 368 052, fax. +385 31 300 211
Ilirska 27, 31000 Osijek


Investitor :	HOTEL SOLITUDO - LASTOVO d.o.o. Uvala Pasadur bb, 20289 Ubli, Lastovo	**Projektant :** Andrea Čagalj Tomac, dipl.ing.arh. ANDREA ČAGALJ TOMAC dipl.ing.arh. OVLAŠTENA ARHITEKTICA A 4541	**Sadržaj :** POZICIJA 19 M 1:50
Građevina :	HOTEL ALFIR		**OZNAKA PROJEKTA :** 033-06A/2018
Lokacija :	na k.č.br. 4649 i 27714/1, k.o.Blato,Korčula		**DATUM :** srpanj 2018.
Projekt :	Glavni projekt - Arhitektonski projekt		**LIST :** 32
Zajednička oznaka :	033/2018		

NAPOMENA:
ZA SVE POZICIJE STOLARIJE I BRAVARIJE TOČNU VELIČINU OTVORA PROVJERITI NA GRAĐEVINI

SHEMA ALUMINIJSKE STOLARIJE		
1	POZICIJA	POZ. 20
2	NAZIV	ZAOKRETNO/OTKLOPNI PROZOR
3	DIMENZIJE	širina (š) 55 cm
		visina (h) 55 cm
4	MATERIJAL	ALUMINIJ
5	STAKLO	IZOSTAKLO
6	RAAL	U BOJI PO IZBORU PROJEKTANTA
KOLIČINA	**kom.**	**6**









Respect-ing
RESPECT-ING d.o.o.
za inženjering u graditeljstvu
tel. +385 31 368 052, fax. +385 31 300 211
Ilirska 27, 31000 Osijek

Investitor :	HOTEL SOLITUDO - LASTOVO d.o.o. Uvala Pasadur bb, 20289 Ubli, Lastovo	**Projektant :** Andrea Čagalj Tomac, dipl.ing.arh. ANDREA ČAGALJ TOMAC dipl.ing.arh. OVLAŠTENA ARHITEKTICA A 4541	**Sadržaj :** POZICIJA 20 M 1:50
Građevina :	HOTEL ALFIR		**OZNAKA PROJEKTA :** 033-06A/2018
Lokacija :	na k.č.br. 4649 i 27714/1, k.o.Blato,Korčula		**DATUM :** srpanj 2018.
Projekt :	Glavni projekt - Arhitektonski projekt		**LIST :** 33
Zajednička oznaka :	033/2018		

NAPOMENA:
ZA SVE POZICIJE STOLARIJE I BRAVARIJE TOČNU VELIČINU OTVORA PROVJERITI NA GRAĐEVINI

SHEMA ALUMINIJSKE STOLARIJE		
1 POZICIJA		POZ. 21
2 NAZIV		OTKLOPNI PROZOR
3 DIMENZIJE	širina (š)	170 cm
	visina (h)	60 cm
4 MATERIJAL		ALUMINIJ
5 STAKLO		IZOSTAKLO
6 RAAL		U BOJI PO IZBORU PROJEKTANTA
KOLIČINA	**kom.**	**1**







Respect-ing
RESPECT-ING d.o.o.
za inženjering u graditeljstvu
tel. +385 31 368 052, fax. +385 31 300 211
Ilirska 27, 31000 Osijek


Investitor :	HOTEL SOLITUDO - LASTOVO d.o.o. Uvala Pasadur bb, 20289 Ubli, Lastovo	**Projektant :** Andrea Čagalj Tomac, dipl.ing.arh. ANDREA ČAGALJ TOMAC dipl.ing.arh. OVLAŠTENA ARHITEKTICA A 4541	**Sadržaj :** POZICIJA 21 M 1:50
Građevina :	HOTEL ALFIR		**OZNAKA PROJEKTA :** 033-06A/2018
Lokacija :	na k.č.br. 4649 i 27714/1, k.o.Blato,Korčula		**DATUM :** srpanj 2018.
Projekt :	Glavni projekt - Arhitektonski projekt		**LIST :** 34
Zajednička oznaka :	033/2018		

NAPOMENA:
ZA SVE POZICIJE STOLARIJE I BRAVARIJE TOČNU VELIČINU OTVORA PROVJERITI NA GRAĐEVINI

SHEMA ALUMINIJSKE STOLARIJE		
1	POZICIJA	POZ. 22
2	NAZIV	ZAOKRETNO/OTKLOPNI PROZOR
3	DIMENZIJE	širina (š) 120 cm visina (h) 150 cm
4	MATERIJAL	ALUMINIJ
5	STAKLO	IZOSTAKLO
6	RAAL	U BOJI PO IZBORU PROJEKTANTA
KOLIČINA	**kom.**	**10**









Respect-ing
RESPECT-ING d.o.o.
za inženjering u graditeljstvu
tel. +385 31 368 052, fax. +385 31 300 211
Ilirska 27, 31000 Osijek

Investitor :	HOTEL SOLITUDO - LASTOVO d.o.o. Uvala Pasadur bb, 20289 Ubli, Lastovo	**Projektant :** Andrea Čagalj Tomac, dipl.ing.arh.	**Sadržaj :** POZICIJA 22 M 1:50
Građevina :	HOTEL ALFIR	ANDREA ČAGALJ TOMAC dipl.ing.arh. OVLAŠTENA ARHITEKTICA A 4541	**OZNAKA PROJEKTA :** 033-06A/2018
Lokacija :	na k.č.br. 4649 i 27714/1, k.o.Blato,Korčula		**DATUM :** srpanj 2018.
Projekt :	Glavni projekt - Arhitektonski projekt		**LIST :** 35
Zajednička oznaka :	033/2018		

NAPOMENA:
ZA SVE POZICIJE STOLARIJE I BRAVARIJE TOČNU VELIČINU OTVORA PROVJERITI NA GRAĐEVINI

SHEMA ALUMINIJSKE STOLARIJE		
1 POZICIJA		POZ. 23
2 NAZIV		ZAOKRETNO/OTKLOPNI PROZOR
3 DIMENZIJE	širina (š)	80 cm
	visina (h)	150 cm
4 MATERIJAL		ALUMINIJ
5 STAKLO		IZOSTAKLO
6 RAAL		U BOJI PO IZBORU PROJEKTANTA
KOLIČINA	**kom.**	**5**







Respect-ing
RESPECT-ING d.o.o.
za inženjering u graditeljstvu
tel. +385 31 368 052, fax. +385 31 300 211
Ilirska 27, 31000 Osijek

Investitor :	HOTEL SOLITUDO - LASTOVO d.o.o. Uvala Pasadur bb, 20289 Ubli, Lastovo	**Projektant :** Andrea Čagalj Tomac, dipl.ing.arh.	**Sadržaj :** POZICIJA 23 M 1:50
Građevina :	HOTEL ALFIR	ANDREA ČAGALJ TOMAC dipl.ing.arh. OVLAŠTENA ARHITEKTICA A 4541	**OZNAKA PROJEKTA :** 033-06A/2018
Lokacija :	na k.č.br. 4649 i 27714/1, k.o.Blato,Korčula		**DATUM :** srpanj 2018.
Projekt :	Glavni projekt - Arhitektonski projekt		**LIST :** 36
Zajednička oznaka :	033/2018		

NAPOMENA:
ZA SVE POZICIJE STOLARIJE I BRAVARIJE TOČNU VELIČINU OTVORA PROVJERITI NA GRAĐEVINI

SHEMA ALUMINIJSKE STOLARIJE		
1	POZICIJA	POZ. 24
2	NAZIV	STAKLENA STIJENA
3	DIMENZIJE	širina (š) 155
		visina (h) 127 cm
4	MATERIJAL	ALUMINIJ
5	STAKLO	IZOSTAKLO
6	RAAL	U BOJI PO IZBORU PROJEKTANTA
KOLIČINA	**kom.**	**1**





Respect-ing


RESPECT-ING d.o.o.
za inženjering u graditeljstvu


tel. +385 31 368 052, fax. +385 31 300 211
Ilirska 27, 31000 Osijek

Investitor :	HOTEL SOLITUDO - LASTOVO d.o.o. Uvala Pasadur bb, 20289 Ubli, Lastovo	**Projektant :** Andrea Čagalj Tomac, dipl.ing.arh. ANDREA ČAGALJ TOMAC dipl.ing.arh. OVLAŠTENA ARHITEKTICA A 4541	**Sadržaj :** POZICIJA 24 M 1:50
Građevina :	HOTEL ALFIR		**OZNAKA PROJEKTA :** 033-06A/2018
Lokacija :	na k.č.br. 4649 i 27714/1, k.o.Blato,Korčula		**DATUM :** srpanj 2018.
Projekt :	Glavni projekt - Arhitektonski projekt		**LIST :** 37
Zajednička oznaka :	033/2018		

NAPOMENA:
ZA SVE POZICIJE STOLARIJE I BRAVARIJE TOČNU VELIČINU OTVORA PROVJERITI NA GRAĐEVINI

SHEMA ALUMINIJSKE STOLARIJE		
1	POZICIJA	POZ. 25
2	NAZIV	ZAOKRETNO/OTKLOPNI PROZOR
3	DIMENZIJE	širina (š) 90 cm visina (h) 120 cm
4	MATERIJAL	ALUMINIJ
5	STAKLO	IZOSTAKLO
6	RAAL	U BOJI PO IZBORU PROJEKTANTA
KOLIČINA	**kom.**	**1**







Respect-ing
RESPECT-ING d.o.o.
za inženjering u graditeljstvu
tel. +385 31 368 052, fax. +385 31 300 211
Ilirska 27, 31000 Osijek


Investitor :	HOTEL SOLITUDO - LASTOVO d.o.o. Uvala Pasadur bb, 20289 Ubli, Lastovo	**Projektant :** Andrea Čagalj Tomac, dipl.ing.arh.	**Sadržaj :** POZICIJA 25
Građevina :	HOTEL ALFIR	ANDREA ČAGALJ TOMAC dipl.ing.arh. OVLAŠTENA ARHITEKTICA A 4541	M 1:50
Lokacija :	na k.č.br. 4649 i 27714/1, k.o.Blato,Korčula		**OZNAKA PROJEKTA :** 033-06A/2018
Projekt :	Glavni projekt - Arhitektonski projekt		**DATUM :** srpanj 2018.
Zajednička oznaka :	033/2018		**LIST :** 38

NAPOMENA:
ZA SVE POZICIJE STOLARIJE I BRAVARIJE TOČNU VELIČINU OTVORA PROVJERITI NA GRAĐEVINI

SHEMA ALUMINIJSKE STOLARIJE		
1 POZICIJA		POZ. 26
2 NAZIV		STAKLENA STIJENA
3 DIMENZIJE	širina (š)	130 cm
	visina (h)	255 cm
4 MATERIJAL		ALUMINIJ
5 STAKLO		IZOSTAKLO
6 RAAL		U BOJI PO IZBORU PROJEKTANTA
KOLIČINA	**kom.**	**1**








Respect-ing
RESPECT-ING d.o.o.
za inženjering u graditeljstvu
tel. +385 31 368 052, fax. +385 31 300 211
Ilirska 27, 31000 Osijek


Investitor :	HOTEL SOLITUDO - LASTOVO d.o.o. Uvala Pasadur bb, 20289 Ubli, Lastovo	**Projektant :** Andrea Čagalj Tomac, dipl.ing.arh.	**Sadržaj :** POZICIJA 26 M 1:50
Građevina :	HOTEL ALFIR	ANDREA ČAGALJ TOMAC dipl.ing.arh. OVLAŠTENA ARHITEKTICA A 4541	**OZNAKA PROJEKTA :** 033-06A/2018
Lokacija :	na k.č.br. 4649 i 27714/1, k.o.Blato,Korčula		**DATUM :** srpanj 2018.
Projekt :	Glavni projekt - Arhitektonski projekt		**LIST :** 39
Zajednička oznaka :	033/2018		

NAPOMENA:

ZA SVE POZICIJE STOLARIJE I BRAVARIJE TOČNU VELIČINU OTVORA PROVJERITI NA GRAĐEVINI

SHEMA ALUMINIJSKE STOLARIJE		
1	POZICIJA	POZ. 27
2	NAZIV	ZAOKRETNO/OTKLOPNI PROZOR
3	DIMENZIJE	širina (š) 105 cm visina (h) 120 cm
4	MATERIJAL	ALUMINIJ
5	STAKLO	IZOSTAKLO
6	RAAL	U BOJI PO IZBORU PROJEKTANTA
KOLIČINA	**kom.**	**6**





Respect-ing

RESPECT-ING d.o.o.
za inženjering u graditeljstvu


tel. +385 31 368 052, fax. +385 31 300 211
Ilirska 27, 31000 Osijek


Investitor :	HOTEL SOLITUDO - LASTOVO d.o.o. Uvala Pasadur bb, 20289 Ubli, Lastovo	**Projektant :** Andrea Čagalj Tomac, dipl.ing.arh.	**Sadržaj :** POZICIJA 27
Građevina :	HOTEL ALFIR	ANDREA ČAGALJ TOMAC dipl.ing.arh. OVLAŠTENA ARHITEKTICA A 4541	M 1:50
Lokacija :	na k.č.br. 4649 i 27714/1, k.o.Blato,Korčula		**OZNAKA PROJEKTA :** 033-06A/2018
Projekt :	Glavni projekt - Arhitektonski projekt		**DATUM :** srpanj 2018.
Zajednička oznaka :	033/2018		**LIST :** 40


NAPOMENA:

ZA SVE POZICIJE STOLARIJE I BRAVARIJE TOČNU VELIČINU OTVORA PROVJERITI NA GRAĐEVINI

SHEMA ALUMINIJSKE STOLARIJE		
1	POZICIJA	POZ. 28
2	NAZIV	ZAOKRETNO/OTKLOPNI PROZOR
3	DIMENZIJE	širina (š) 210 cm visina (h) 120 cm
4	MATERIJAL	ALUMINIJ
5	STAKLO	IZOSTAKLO
6	RAAL	U BOJI PO IZBORU PROJEKTANTA
KOLIČINA	**kom.**	**1**







Respect-ing


RESPECT-ING d.o.o.
za inženjering u graditeljstvu


tel. +385 31 368 052, fax. +385 31 300 211
Ilirska 27, 31000 Osijek


Investitor :	HOTEL SOLITUDO - LASTOVO d.o.o. Uvala Pasadur bb, 20289 Ubli, Lastovo	**Projektant :** Andrea Čagalj Tomac, dipl.ing.arh. ANDREA ČAGALJ TOMAC dipl.ing.arh. OVLAŠTENA ARHITEKTICA A 4541	**Sadržaj :** POZICIJA 28 M 1:50
Građevina :	HOTEL ALFIR		**OZNAKA PROJEKTA :** 033-06A/2018
Lokacija :	na k.č.br. 4649 i 27714/1, k.o.Blato,Korčula		**DATUM :** srpanj 2018.
Projekt :	Glavni projekt - Arhitektonski projekt		**LIST :** 41
Zajednička oznaka :	033/2018		

NAPOMENA:
ZA SVE POZICIJE STOLARIJE I BRAVARIJE TOČNU VELIČINU OTVORA PROVJERITI NA GRAĐEVINI

SHEMA ALUMINIJSKE STOLARIJE		
1	POZICIJA	POZ. 29
2	NAZIV	ZAOKRETNO/OTKLOPNI PROZOR
3	DIMENZIJE	širina (š) 80 cm visina (h) 120 cm
4	MATERIJAL	ALUMINIJ
5	STAKLO	IZOSTAKLO
6	RAAL	U BOJI PO IZBORU PROJEKTANTA
KOLIČINA	**kom.**	**2**









Respect-ing
RESPECT-ING d.o.o.
za inženjering u graditeljstvu
tel. +385 31 368 052, fax. +385 31 300 211
Ilirska 27, 31000 Osijek

Investitor :	HOTEL SOLITUDO - LASTOVO d.o.o. Uvala Pasadur bb, 20289 Ubli, Lastovo	**Projektant :** Andrea Čagalj Tomac, dipl.ing.arh.	**Sadržaj :** POZICIJA 29
Građevina :	HOTEL ALFIR	ANDREA ČAGALJ TOMAC dipl.ing.arh. OVLAŠTENA ARHITEKTICA A 4541	M 1:50
Lokacija :	na k.č.br. 4649 i 27714/1, k.o.Blato,Korčula		**OZNAKA PROJEKTA :** 033-06A/2018
Projekt :	Glavni projekt - Arhitektonski projekt		**DATUM :** srpanj 2018.
Zajednička oznaka :	033/2018		**LIST :** 42

NAPOMENA:
ZA SVE POZICIJE STOLARIJE I BRAVARIJE TOČNU VELIČINU OTVORA PROVJERITI NA GRAĐEVINI

SHEMA ALUMINIJSKE STOLARIJE		
1	POZICIJA	POZ. 30
2	NAZIV	ZAOKRETNO/OTKLOPNI PROZOR
3	DIMENZIJE	širina (š) 120 cm visina (h) 165 cm
4	MATERIJAL	ALUMINIJ
5	STAKLO	IZOSTAKLO
6	RAAL	U BOJI PO IZBORU PROJEKTANTA
KOLIČINA	**kom.**	**5**





Respect-ing


RESPECT-ING d.o.o.
za inženjering u graditeljstvu


tel. +385 31 368 052, fax. +385 31 300 211
Ilirska 27, 31000 Osijek


Investitor :	HOTEL SOLITUDO - LASTOVO d.o.o. Uvala Pasadur bb, 20289 Ubli, Lastovo	**Projektant :** Andrea Čagalj Tomac, dipl.ing.arh.	**Sadržaj :** POZICIJA 30 M 1:50
Građevina :	HOTEL ALFIR	ANDREA ČAGALJ TOMAC dipl.ing.arh. OVLAŠTENA ARHITEKTICA A 4547	**OZNAKA PROJEKTA :** 033-06A/2018
Lokacija :	na k.č.br. 4649 i 27714/1, k.o.Blato,Korčula		**DATUM :** srpanj 2018.
Projekt :	Glavni projekt - Arhitektonski projekt		**LIST :** 43
Zajednička oznaka :	033/2018		

NAPOMENA:
ZA SVE POZICIJE STOLARIJE I BRAVARIJE TOČNU VELIČINU OTVORA PROVJERITI NA GRAĐEVINI

SHEMA ALUMINIJSKE STOLARIJE		
1	POZICIJA	POZ. 31
2	NAZIV	ZAOKRETNO/OTKLOPNI PROZOR
3	DIMENZIJE	širina (š) 80 cm visina (h) 165 cm
4	MATERIJAL	ALUMINIJ
5	STAKLO	IZOSTAKLO
6	RAAL	U BOJI PO IZBORU PROJEKTANTA
KOLIČINA	**kom.**	**4**









Respect-ing
RESPECT-ING d.o.o.
za inženjering u graditeljstvu
tel. +385 31 368 052, fax. +385 31 300 211
Ilirska 27, 31000 Osijek


Investitor :	HOTEL SOLITUDO - LASTOVO d.o.o. Uvala Pasadur bb, 20289 Ubli, Lastovo	**Projektant :** Andrea Čagalj Tomac, dipl.ing.arh. ANDREA ČAGALJ TOMAC dipl.ing.arh. OVLAŠTENA ARHITEKTICA A 4541	**Sadržaj :** POZICIJA 31 M 1:50
Građevina :	HOTEL ALFIR		**OZNAKA PROJEKTA :** 033-06A/2018
Lokacija :	na k.č.br. 4649 i 27714/1, k.o.Blato,Korčula		**DATUM :** srpanj 2018.
Projekt :	Glavni projekt - Arhitektonski projekt		**LIST :** 44
Zajednička oznaka :	033/2018		

NAPOMENA:
ZA SVE POZICIJE STOLARIJE I BRAVARIJE TOČNU VELIČINU OTVORA PROVJERITI NA GRAĐEVINI

SHEMA ALUMINIJSKE STOLARIJE		
1 POZICIJA		POZ. 32
2 NAZIV		STAKLENA STIJENA
3 DIMENZIJE	širina (š)	140 cm
	visina (h)	255 cm
4 MATERIJAL		ALUMINIJ
5 STAKLO		IZOSTAKLO
6 RAAL		U BOJI PO IZBORU PROJEKTANTA
KOLIČINA	**kom.**	**2**







Respect-ing


RESPECT-ING d.o.o.
za inženjering u graditeljstvu


tel. +385 31 368 052, fax. +385 31 300 211
Ilirska 27, 31000 Osijek

Investitor :	HOTEL SOLITUDO - LASTOVO d.o.o. Uvala Pasadur bb, 20289 Ubli, Lastovo	**Projektant :** Andrea Čagalj Tomac, dipl.ing.arh.	**Sadržaj :** POZICIJA 32
Građevina :	HOTEL ALFIR	ANDREA ČAGALJ TOMAC dipl.ing.arh. OVLAŠTENA ARHITEKTICA A 4547	M 1:50
Lokacija :	na k.č.br. 4649 i 27714/1, k.o.Blato,Korčula		**OZNAKA PROJEKTA :** 033-06A/2018
Projekt :	Glavni projekt - Arhitektonski projekt		**DATUM :** srpanj 2018.
Zajednička oznaka :	033/2018		**LIST :** 45

NAPOMENA:
ZA SVE POZICIJE STOLARIJE I BRAVARIJE TOČNU VELIČINU OTVORA PROVJERITI NA GRAĐEVINI

SHEMA ALUMINIJSKE STOLARIJE		
1 POZICIJA		POZ. 33
2 NAZIV		ZAOKRETNO/OTKLOPNI PROZOR
3 DIMENZIJE	širina (š)	100 cm
	visina (h)	95 cm
4 MATERIJAL		ALUMINIJ
5 STAKLO		IZOSTAKLO
6 RAAL		U BOJI PO IZBORU PROJEKTANTA
KOLIČINA	**kom.**	**1**





Respect-ing


RESPECT-ING d.o.o.
za inženjering u graditeljstvu


tel. +385 31 368 052, fax. +385 31 300 211
Ilirska 27, 31000 Osijek

Investitor :	HOTEL SOLITUDO - LASTOVO d.o.o. Uvala Pasadur bb, 20289 Ubli, Lastovo	**Projektant :** Andrea Čagalj Tomac, dipl.ing.arh. ANDREA ČAGALJ TOMAC dipl.ing.arh. OVLAŠTENA ARHITEKTICA A 4541	**Sadržaj :** POZICIJA 33 M 1:50
Građevina :	HOTEL ALFIR		**OZNAKA PROJEKTA :** 033-06A/2018
Lokacija :	na k.č.br. 4649 i 27714/1, k.o.Blato,Korčula		**DATUM :** srpanj 2018.
Projekt :	Glavni projekt - Arhitektonski projekt		**LIST :** 46
Zajednička oznaka :	033/2018		

NAPOMENA:
ZA SVE POZICIJE STOLARIJE I BRAVARIJE TOČNU VELIČINU OTVORA PROVJERITI NA GRAĐEVINI

SHEMA ALUMINIJSKE STOLARIJE		
1 POZICIJA		POZ. 34
2 NAZIV		STAKLENA STIJENA
3 DIMENZIJE	širina (š)	80 cm
	visina (h)	250 cm
4 MATERIJAL		ALUMINIJ
5 STAKLO		IZOSTAKLO
6 RAAL		U BOJI PO IZBORU PROJEKTANTA
KOLIČINA	**kom.**	**2**






Respect-ing
RESPECT-ING d.o.o.
za inženjering u graditeljstvu
tel. +385 31 368 052, fax. +385 31 300 211
Ilirska 27, 31000 Osijek


Investitor :	HOTEL SOLITUDO - LASTOVO d.o.o. Uvala Pasadur bb, 20289 Ubli, Lastovo	**Projektant :** Andrea Čagalj Tomac, dipl.ing.arh.	**Sadržaj :** POZICIJA 34 M 1:50
Građevina :	HOTEL ALFIR	ANDREA ČAGALJ TOMAC dipl.ing.arh. OVLAŠTENA ARHITEKTICA A 4541	**OZNAKA PROJEKTA :** 033-06A/2018
Lokacija :	na k.č.br. 4649 i 27714/1, k.o.Blato,Korčula		**DATUM :** srpanj 2018.
Projekt :	Glavni projekt - Arhitektonski projekt		**LIST :** 47
Zajednička oznaka :	033/2018		

NAPOMENA:

ZA SVE POZICIJE STOLARIJE I BRAVARIJE TOČNU VELIČINU OTVORA PROVJERITI NA GRAĐEVINI

SHEMA ALUMINIJSKE STOLARIJE		
1	POZICIJA	POZ. 35
2	NAZIV	ZAOKRETNO/OTKLOPNI PROZOR
3	DIMENZIJE	širina (š) 120 cm visina (h) 100 cm
4	MATERIJAL	ALUMINIJ
5	STAKLO	IZOSTAKLO
6	RAAL	U BOJI PO IZBORU PROJEKTANTA
KOLIČINA	**kom.**	**1**





Respect-ing


RESPECT-ING d.o.o.
za inženjering u graditeljstvu


tel. +385 31 368 052, fax. +385 31 300 211
Ilirska 27, 31000 Osijek

Investitor :	HOTEL SOLITUDO - LASTOVO d.o.o. Uvala Pasadur bb, 20289 Ubli, Lastovo	**Projektant :** Andrea Čagalj Tomac, dipl.ing.arh.	**Sadržaj :** POZICIJA 35 M 1:50
Građevina :	HOTEL ALFIR	ANDREA ČAGALJ TOMAC dipl.ing.arh. OVLAŠTENA ARHITEKTICA A 4541	**OZNAKA PROJEKTA :** 033-06A/2018
Lokacija :	na k.č.br. 4649 i 27714/1, k.o.Blato,Korčula		**DATUM :** srpanj 2018.
Projekt :	Glavni projekt - Arhitektonski projekt		**LIST :** 48
Zajednička oznaka :	033/2018		

NAPOMENA:
ZA SVE POZICIJE STOLARIJE I BRAVARIJE TOČNU VELIČINU OTVORA PROVJERITI NA GRAĐEVINI

SHEMA ALUMINIJSKE STOLARIJE		
1 POZICIJA		POZ. 36
2 NAZIV		ZAOKRETNO/OTKLOPNI PROZOR
3 DIMENZIJE	širina (š)	120 cm
	visina (h)	125 cm
4 MATERIJAL		ALUMINIJ
5 STAKLO		IZOSTAKLO
6 RAAL		U BOJI PO IZBORU PROJEKTANTA
KOLIČINA	**kom.**	**13**







Respect-ing
RESPECT-ING d.o.o.
za inženjering u graditeljstvu
tel. +385 31 368 052, fax. +385 31 300 211
Ilirska 27, 31000 Osijek


Investitor :	HOTEL SOLITUDO - LASTOVO d.o.o. Uvala Pasadur bb, 20289 Ubli, Lastovo	**Projektant :** Andrea Čagalj Tomac, dipl.ing.arh. ANDREA ČAGALJ TOMAC dipl.ing.arh. OVLAŠTENA ARHITEKTICA A 4541	**Sadržaj :** POZICIJA 36 M 1:50
Građevina :	HOTEL ALFIR		**OZNAKA PROJEKTA :** 033-06A/2018
Lokacija :	na k.č.br. 4649 i 27714/1, k.o.Blato,Korčula		**DATUM :** srpanj 2018.
Projekt :	Glavni projekt - Arhitektonski projekt		**LIST :** 49
Zajednička oznaka :	033/2018		

NAPOMENA:
ZA SVE POZICIJE STOLARIJE I BRAVARIJE TOČNU VELIČINU OTVORA PROVJERITI NA GRAĐEVINI

SHEMA ALUMINIJSKE STOLARIJE		
1 POZICIJA		POZ. 37
2 NAZIV		ZAOKRETNO/OTKLOPNI PROZOR
3 DIMENZIJE	širina (š)	80 cm
	visina (h)	125 cm
4 MATERIJAL		ALUMINIJ
5 STAKLO		IZOSTAKLO
6 RAAL		U BOJI PO IZBORU PROJEKTANTA
KOLIČINA	**kom.**	**2**









Respect-ing
RESPECT-ING d.o.o.
za inženjering u graditeljstvu
tel. +385 31 368 052, fax. +385 31 300 211
Ilirska 27, 31000 Osijek

Investitor :	HOTEL SOLITUDO - LASTOVO d.o.o. Uvala Pasadur bb, 20289 Ubli, Lastovo	**Projektant :** Andrea Čagalj Tomac, dipl.ing.arh. ANDREA ČAGALJ TOMAC dipl.ing.arh. OVLAŠTENA ARHITEKTICA A 4541	**Sadržaj :** POZICIJA 37 M 1:50
Građevina :	HOTEL ALFIR		**OZNAKA PROJEKTA :** 033-06A/2018
Lokacija :	na k.č.br. 4649 i 27714/1, k.o.Blato,Korčula		**DATUM :** srpanj 2018.
Projekt :	Glavni projekt - Arhitektonski projekt		**LIST :** 50
Zajednička oznaka :	033/2018		

NAPOMENA:
ZA SVE POZICIJE STOLARIJE I BRAVARIJE TOČNU VELIČINU OTVORA PROVJERITI NA GRAĐEVINI

SHEMA ALUMINIJSKE STOLARIJE		
1 POZICIJA		POZ. 38
2 NAZIV		ZAOKRETNO/OTKLOPNI PROZOR
3 DIMENZIJE	širina (š)	105 cm
	visina (h)	85 cm
4 MATERIJAL		ALUMINIJ
5 STAKLO		IZOSTAKLO
6 RAAL		U BOJI PO IZBORU PROJEKTANTA
KOLIČINA	**kom.**	**1**





Respect-ing


RESPECT-ING d.o.o.
za inženjering u graditeljstvu


tel. +385 31 368 052, fax. +385 31 300 211
Ilirska 27, 31000 Osijek

Investitor :	HOTEL SOLITUDO - LASTOVO d.o.o. Uvala Pasadur bb, 20289 Ubli, Lastovo	**Projektant :** Andrea Čagalj Tomac, dipl.ing.arh.	**Sadržaj :** POZICIJA 38
Građevina :	HOTEL ALFIR	ANDREA ČAGALJ TOMAC dipl.ing.arh. OVLAŠTENA ARHITEKTICA A 4541	M 1:50
Lokacija :	na k.č.br. 4649 i 27714/1, k.o.Blato,Korčula		**OZNAKA PROJEKTA :** 033-06A/2018
Projekt :	Glavni projekt - Arhitektonski projekt		**DATUM :** srpanj 2018.
Zajednička oznaka :	033/2018		**LIST :** 51

NAPOMENA:
ZA SVE POZICIJE STOLARIJE I BRAVARIJE TOČNU VELIČINU OTVORA PROVJERITI NA GRAĐEVINI

SHEMA ALUMINIJSKE STOLARIJE		
1 POZICIJA		POZ. 39
2 NAZIV		ZAOKRETNO/OTKLOPNI PROZOR
3 DIMENZIJE	širina (š)	130 cm
	visina (h)	110 cm
4 MATERIJAL		ALUMINIJ
5 STAKLO		IZOSTAKLO
6 RAAL		U BOJI PO IZBORU PROJEKTANTA
KOLIČINA	**kom.**	**1**





Respect-ing


RESPECT-ING d.o.o.
za inženjering u graditeljstvu


tel. +385 31 368 052, fax. +385 31 300 211
Ilirska 27, 31000 Osijek

Investitor :	HOTEL SOLITUDO - LASTOVO d.o.o. Uvala Pasadur bb, 20289 Ubli, Lastovo	**Projektant :** Andrea Čagalj Tomac, dipl.ing.arh.	**Sadržaj :** POZICIJA 39
Građevina :	HOTEL ALFIR	ANDREA ČAGALJ TOMAC dipl.ing.arh. OVLAŠTENA ARHITEKTICA A 4541	M 1:50
Lokacija :	na k.č.br. 4649 i 27714/1, k.o.Blato,Korčula		**OZNAKA PROJEKTA :** 033-06A/2018
Projekt :	Glavni projekt - Arhitektonski projekt		**DATUM :** srpanj 2018.
Zajednička oznaka :	033/2018		**LIST :** 52

NAPOMENA:
ZA SVE POZICIJE STOLARIJE I BRAVARIJE TOČNU VELIČINU OTVORA PROVJERITI NA GRAĐEVINI

SHEMA ALUMINIJSKE STOLARIJE		
1 POZICIJA		POZ. 40
2 NAZIV		STAKLENA STIJENA
3 DIMENZIJE	širina (š)	160 cm
	visina (h)	255 cm
4 MATERIJAL		ALUMINIJ
5 STAKLO		IZOSTAKLO
6 RAAL		U BOJI PO IZBORU PROJEKTANTA
KOLIČINA	**kom.**	**1**







Respect-ing
RESPECT-ING d.o.o.
za inženjering u graditeljstvu
tel. +385 31 368 052, fax. +385 31 300 211
Ilirska 27, 31000 Osijek


Investitor :	HOTEL SOLITUDO - LASTOVO d.o.o. Uvala Pasadur bb, 20289 Ubli, Lastovo	**Projektant :** Andrea Čagalj Tomac, dipl.ing.arh. ANDREA ČAGALJ TOMAC dipl.ing.arh. OVLAŠTENA ARHITEKTICA A 4541	**Sadržaj :** POZICIJA 40 M 1:50
Građevina :	HOTEL ALFIR		**OZNAKA PROJEKTA :** 033-06A/2018
Lokacija :	na k.č.br. 4649 i 27714/1, k.o.Blato,Korčula		**DATUM :** srpanj 2018.
Projekt :	Glavni projekt - Arhitektonski projekt		**LIST :** 53
Zajednička oznaka :	033/2018		

NAPOMENA:
ZA SVE POZICIJE STOLARIJE I BRAVARIJE TOČNU VELIČINU OTVORA PROVJERITI NA GRAĐEVINI

SHEMA ALUMINIJSKE STOLARIJE		
1 POZICIJA		POZ. 41
2 NAZIV		STAKLENA STIJENA
3 DIMENZIJE	širina (š)	160 cm
	visina (h)	239 cm
4 MATERIJAL		ALUMINIJ
5 STAKLO		IZOSTAKLO
6 RAAL		U BOJI PO IZBORU PROJEKTANTA
KOLIČINA	**kom.**	**1**









Respect-ing
RESPECT-ING d.o.o.
za inženjering u graditeljstvu
tel. +385 31 368 052, fax. +385 31 300 211
Ilirska 27, 31000 Osijek


Investitor :	HOTEL SOLITUDO - LASTOVO d.o.o. Uvala Pasadur bb, 20289 Ubli, Lastovo	**Projektant :** Andrea Čagalj Tomac, dipl.ing.arh.	**Sadržaj :** POZICIJA 41 M 1:50
Građevina :	HOTEL ALFIR	ANDREA ČAGALJ TOMAC dipl.ing.arh. OVLAŠTENA ARHITEKTICA A 4541	**OZNAKA PROJEKTA :** 033-06A/2018
Lokacija :	na k.č.br. 4649 i 27714/1, k.o.Blato,Korčula		**DATUM :** srpanj 2018.
Projekt :	Glavni projekt - Arhitektonski projekt		**LIST :** 54
Zajednička oznaka :	033/2018		

NAPOMENA:
ZA SVE POZICIJE STOLARIJE I BRAVARIJE TOČNU VELIČINU OTVORA PROVJERITI NA GRAĐEVINI

SHEMA ALUMINIJSKE STOLARIJE		
1 POZICIJA		POZ. 42
2 NAZIV		STAKLENA STIJENA
3 DIMENZIJE	širina (š)	160 cm
	visina (h)	308 cm
4 MATERIJAL		ALUMINIJ
5 STAKLO		IZOSTAKLO
6 RAAL		U BOJI PO IZBORU PROJEKTANTA
KOLIČINA	**kom.**	**1**








Respect-ing
RESPECT-ING d.o.o.
za inženjering u graditeljstvu
tel. +385 31 368 052, fax. +385 31 300 211
Ilirska 27, 31000 Osijek


Investitor :	HOTEL SOLITUDO - LASTOVO d.o.o. Uvala Pasadur bb, 20289 Ubli, Lastovo	**Projektant :** Andrea Čagalj Tomac, dipl.ing.arh.	**Sadržaj :** POZICIJA 42 M 1:50
Građevina :	HOTEL ALFIR	ANDREA ČAGALJ TOMAC dipl.ing.arh. OVLAŠTENA ARHITEKTICA A 4541	**OZNAKA PROJEKTA :** 033-06A/2018
Lokacija :	na k.č.br. 4649 i 27714/1, k.o.Blato,Korčula		**DATUM :** srpanj 2018.
Projekt :	Glavni projekt - Arhitektonski projekt		**LIST :** 55
Zajednička oznaka :	033/2018		

NAPOMENA:
ZA SVE POZICIJE STOLARIJE I BRAVARIJE TOČNU VELIČINU OTVORA PROVJERITI NA GRAĐEVINI

SHEMA ALUMINIJSKE STOLARIJE		
1	POZICIJA	POZ. 43
2	NAZIV	JEDNOKRILNA ZAOKRETNA VRATA
3	DIMENZIJE	širina (š) 90 cm visina (h) 200 cm
4	MATERIJAL	ALUMINIJ
5	STAKLO	IZOSTAKLO
6	RAAL	U BOJI PO IZBORU PROJEKTANTA
KOLIČINA	**kom.**	**2**

1D + 1L





Respect-ing

RESPECT-ING d.o.o.
za inženjering u graditeljstvu

tel. +385 31 368 052, fax. +385 31 300 211
Ilirska 27, 31000 Osijek

Investitor :	HOTEL SOLITUDO - LASTOVO d.o.o. Uvala Pasadur bb, 20289 Ubli, Lastovo	**Projektant :** Andrea Čagalj Tomac, dipl.ing.arh.	**Sadržaj :** POZICIJA 43 M 1:50
Građevina :	HOTEL ALFIR	ANDREA ČAGALJ TOMAC dipl.ing.arh. OVLAŠTENA ARHITEKTICA A 4541	**OZNAKA PROJEKTA :** 033-06A/2018
Lokacija :	na k.č.br. 4649 i 27714/1, k.o.Blato,Korčula		**DATUM :** srpanj 2018.
Projekt :	Glavni projekt - Arhitektonski projekt		**LIST :** 56
Zajednička oznaka :	033/2018		

PROJEKTNI URED:	Respect-ing d.o.o. za inženjering u graditeljstvu Ilirska 27, 31000 OSIJEK OIB 72061576990
INVESTITOR:	HOTEL SOLITUDO - LASTOVO d.o.o. Uvala Pasadur bb, Uble, Lastovo OIB 25439742099
NAZIV GRAĐEVINE: LOKACIJA GRAĐENJA:	**HOTEL ALFIR** na k.č.br. 27714/1 i 4649, k.o. Blato
RAZINA RAZRADE PROJEKTA:	**GLAVNI PROJEKT ENERGETSKE OBNOVE**
VRSTA PROJEKTA:	**ARHITEKTONSKI PROJEKT**
BROJ PROJEKTA I MAPE:	**033-06A/2018 – MAPA 1/5**

GRAFIČKI PRILOZI

U Osijeku, srpanj 2018.

IME, POTPIS I PEČAT PROJEKTANTA:
Andrea Čagalj Tomac, dipl.ing.arh.

ANDREA ČAGALJ TOMAC
dipl.ing.arh.
OVLAŠTENA ARHITEKTICA
A 4541

Respect-ing

Respect-ing d.o.o.
za inženjering u graditeljstvu
iban HR74 25000091102184314
oib 72061576990

a.os Ilirska 27
31000 Osijek

t +385.31.368.052
f +385.31.300.211
e respect-ing@respect-ing.hr
w www.respect-ing.hr

PROJEKTNI URED:	Respect-ing d.o.o. za inženjering u graditeljstvu Ilirska 27, 31000 OSIJEK OIB 72061576990
INVESTITOR:	HOTEL SOLITUDO - LASTOVO d.o.o. Uvala Pasadur bb, Uble, Lastovo OIB 25439742099
NAZIV GRAĐEVINE: LOKACIJA GRAĐENJA:	**HOTEL ALFIR** na k.č.br. 27714/1 i 4649, k.o. Blato
RAZINA RAZRADE PROJEKTA:	**GLAVNI PROJEKT ENERGETSKE OBNOVE**
VRSTA PROJEKTA:	**ARHITEKTONSKI PROJEKT**
BROJ PROJEKTA I MAPE:	**033-06A/2018 – MAPA 1/5**

SADRŽAJ

4. GRAFIČKI PRILOZI

	POSTOJEĆE STANJE	
01	**SITUACIJA NA KOPIJI KATASTARSKOG PLANA**	**1 : 1000**
02	**TLORIS PRIZEMLJA**	**1 : 100**
03	**TLORIS 1. KATA**	**1 : 100**
04	**TLORIS 2. KATA**	**1 : 100**
05	**TLORIS 3. KATA**	**1 : 100**
06	**TLORIS 4. KATA**	**1 : 100**
07	**POGLED NA KROV**	**1 : 100**
08	**PRESJEK A-A I D-D**	**1 : 100**
09	**PRESJEK B-B I C-C**	**1 : 100**
10	**JUŽNO PROČELJE**	**1 : 100**
11	**SJEVERNO PROČELJE**	**1 : 100**
12	**ISTOČNO I ZAPADNO PROČELJE**	**1 : 100**

	NOVOPROJEKTIRANO STANJE	
13	**SITUACIJA NA KOPIJI KATASTARSKOG PLANA**	**1 : 1000**
14	**TLORIS PRIZEMLJA**	**1 : 100**
15	**TLORIS 1. KATA**	**1 : 100**
16	**TLORIS 2. KATA**	**1 : 100**
17	**TLORIS 3. KATA**	**1 : 100**
18	**TLORIS 4. KATA**	**1 : 100**
19	**POGLED NA KROV**	**1 : 100**
20	**PRESJEK A-A I B-B**	**1 : 100**
21	**PRESJEK C-C**	**1 : 100**
22	**JUŽNO PROČELJE**	**1 : 100**
23	**SJEVERNO PROČELJE**	**1 : 100**
24	**ISTOČNO I ZAPADNO PROČELJE**	**1 : 100**
25	**DETALJ 1**	**1 : 10**
26	**DETALJ 2**	**1 : 10**
27	**DETALJ 3**	**1 : 10**
28	**DETALJ 4**	**1 : 10**
29	**DETALJ 5**	**1 : 10**

U Osijeku, srpanj 2018.

IME, POTPIS I PEČAT PROJEKTANTA:
Andrea Čagalj Tomac, dipl.ing.arh.




REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA
PODRUČNI URED ZA KATASTAR DUBROVNIK
ISPOSTAVA ZA KATASTAR NEKRETNINA BLATO

K.o. BLATO
k.č.br.: 27714/1 , *4649

KLASA: 935-06/18-01/279
URBROJ: 541-28-03-01/4-18-2
BLATO, 12.09.2018.

IZVOD IZ KATASTARSKOG PLANA

Mjerilo 1:1000
Izvorno mjerilo 1:2880



Upravna pristojba prema tar. br. 44 Tarife upravnih pristojbi Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi (»Narodne novine«, br. 8/17, 37/17 i 129/17) u iznosu od 15,00 kuna naplaćena je u državnim biljezima. Upravna pristojba po tar. br. 1 ne naplaćuje se.

Službena osoba: Indira Mušić, geodetski tehničar
ovlašteni geodetski referent

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA

GLAVNI PROJEKT ENERGETSKE OBNOVE
ARHITEKTONSKI PROJEKT
HOTEL ALFIR

k.č.br. 4649 i 27714/1, k.o. Blato, Korčula

SITUACIJA mj 1:1000

POSTOJEĆE STANJE


POSTOJEĆI HOTEL

Respect-ing

RESPECT-ING d.o.o.
za inženjering u graditeljstvu

tel. +385 31 368 052, fax. +385 31 300 211
Ilirska 27, 31000 Osijek

Investitor :	HOTEL SOLITUDO - LASTOVO d.o.o. Uvala Pasadur bb, 20289 Ubli, Lastovo	**Projektant :** Andrea Čagalj Tomac, dipl.ing.arh. ANDREA ČAGALJ TOMAC dipl.ing.arh. OVLAŠTENA ARHITEKTICA A 4541	**Sadržaj :** SITUACIJA
Građevina :	HOTEL ALFIR		M 1:1000
Lokacija :	na k.č.br. 4649 i 27714/1, k.o.Blato,Korčula		**OZNAKA PROJEKTA :** 033-06A/2018
Projekt :	Glavni projekt - Arhitektonski projekt		**DATUM :** srpanj 2018.
Zajednička oznaka :	033/2018		**LIST :** 01



GLAVNI PROJEKT ENERGETSKE OBNOVE
ARHITEKTONSKI PROJEKT
HOTEL ALFIR

k.č.br. 4649 i 27714/1, k.o. Blato, Korčula

TLORIS PRIZEMLJA mj 1:100

POSTOJEĆE STANJE

	TLORIS PRIZEMLJA	m²
1	SPREMIŠTE 1	3,89
2	SPREMIŠTE 2	9,08
3	KUHINJA	68,78
4	RESTORAN	213,37
5	TERASA 1	60,90
6	CAFFE BAR	65,99
7	TERASA 2	38,62
8	SPREMIŠTE 3	4,59
9	HODNIK	0,75
	Ukupno =	**neto (m²) 437,26**


TLORIS PRIZEMLJA	
iskaz površina =	**tlorisna (m²) 555,93**

Respect-ing

RESPECT-ING d.o.o.
za inženjering u graditeljstvu

tel. +385 31 368 052, fax. +385 31 300 211
Ilirska 27, 31000 Osijek

Investitor :	HOTEL SOLITUDO - LASTOVO d.o.o. Ivana Plesdur bb, 20289 Ubli, Lastovo	**Projektant :** Andrea Čagalj Tomac, dipl.ing.arh. ANDREA ČAGALJ TOMAC dipl.ing.arh. OVLAŠTENI ARHITEKT A 4541	**Sadržaj :** TLORIS PRIZEMLJA
Gradevina :	HOTEL ALFIR		M 1:100
Lokacija :	na k.č.br. 4649 i 27714/1, k.o.Blato,Korčula		**OZNAKA PROJEKTA :** 033-06A/2018
Projekt :	Glavni projekt - Arhitektonski projekt		**DATUM :** srpanj 2018.
Zajednička oznaka :	033/2018		**LIST :** 02



GLAVNI PROJEKT ENERGETSKE OBNOVE
ARHITEKTONSKI PROJEKT
HOTEL ALFIR

k.č.br. 4649 i 27714/1, k.o. Blato, Korčula

TLORIS 1. KATA mj 1:100

POSTOJEĆE STANJE

TLORIS 1. KATA		m²
1	HODNIK 1	49,10
2	STUBIŠTE 1	5,98
3	RECEPCIJA, ULAZNI HALL	158,61
4	STUBIŠTE 2	7,98
5	STUBIŠTE 3	5,08
6	SPREMIŠTE 1	8,66
7	SANITARIJE 1	10,78
8	SANITARIJE 2	10,78
9	SANITARIJE OSOBLJA	5,37
10	PRETPROSTOR	2,80
11	GARDEROBA OSOBLJA	3,60
12	TEHNIČKA SOBA 1	12,04
13	TEHNIČKA SOBA 2	12,04
14	PRETPROSTOR	3,89
15	TEHNIČKA SOBA 3	6,69
16	TEHNIČKA SOBA 4	13,86
17	TEHNIČKA SOBA 5	33,48
18	HODNIK 2	17,00
19	SPREMIŠTE 2	21,08
20	SPREMIŠTE 3	3,50
21	TERASA	182,51
SOBA 101		
22	PREDSOBLJE	3,25
23	SPAVAĆA SOBA	9,80
24	KUPAONICA	2,73
25	TERASA	3,85
SOBA 102		
26	PREDSOBLJE	3,25
27	SPAVAĆA SOBA	9,80
28	KUPAONICA	2,73
29	TERASA	3,82
SOBA 103		
30	PREDSOBLJE	3,25
31	SPAVAĆA SOBA	9,80
32	KUPAONICA	2,73
33	TERASA	3,82
SOBA 104		
34	PREDSOBLJE	3,25
35	SPAVAĆA SOBA	9,80
36	KUPAONICA	2,73
37	TERASA	3,82
SOBA 105		
38	PREDSOBLJE	3,25
39	SPAVAĆA SOBA	9,80
40	KUPAONICA	2,73
41	TERASA	3,82
SOBA 106		
42	PREDSOBLJE	3,25
43	SPAVAĆA SOBA	9,80
44	KUPAONICA	2,73
45	TERASA	3,82

TLORIS 1. KATA		m²
SOBA 107		
46	PREDSOBLJE	3,25
47	SPAVAĆA SOBA	9,80
48	KUPAONICA	2,73
49	TERASA	3,82
SOBA 108		
50	PREDSOBLJE	3,25
51	SPAVAĆA SOBA	9,80
52	KUPAONICA	2,73
53	TERASA	3,82
SOBA 109		
54	PREDSOBLJE	3,25
55	SPAVAĆA SOBA	9,80
56	KUPAONICA	2,73
57	TERASA	3,82
SOBA 110		
58	PREDSOBLJE	3,25
59	SPAVAĆA SOBA	9,80
60	KUPAONICA	2,73
61	TERASA	3,85
Ukupno =	neto (m²)	770,89


TLORIS 1. KATA	
Iskaz površina =	tlorisna (m²) 987,21

Respect-ing

RESPECT-ING d.o.o.
za inženjering u građevinarstvu

tel. +385 31 368 052, fax. +385 31 300 211
Ilirska 27, 31000 Osijek

Investitor :	HOTEL SOLITUDO - LASTOVO d.d. za turizam, trgovinu i usluge, 20290 Lastovo, Hotel Solitudo 56
Građevina :	HOTEL ALFIR
Lokacija :	na k.č.br. 4649 i 27714/1, k.o.Blato,Korčula
Projekt :	Glavni projekt - Arhitektonski projekt
Zajednička oznaka :	033/2018
Projektant :	Andrea Čagalj Tomac, dipl. ing.arh. ANDREA ČAGALJ TOMAC dipl.ing.arh. OVLAŠTENI ARHITEKT A 4547
Sadržaj :	TLORIS 1. KATA
	M 1:100
OZNAKA PROJEKTA :	033-06A/2018
DATUM :	srpanj 2018.
LIST :	03



TLORIS 2. KATA		m²
1	HODNIK 1	58,96
2	STUBIŠTE	4,86
3	SPREMIŠTE	3,68
4	HODNIK 2	54,86
SOBA 201		
	5 PREDSOBLJE	3,25
	6 SPAVAĆA SOBA	9,80
	7 KUPAONICA	2,73
	8 TERASA	3,85
SOBA 202		
	9 PREDSOBLJE	3,25
	10 SPAVAĆA SOBA	9,80
	11 KUPAONICA	2,73
	12 TERASA	3,82
SOBA 203		
	13 PREDSOBLJE	3,25
	14 SPAVAĆA SOBA	9,80
	15 KUPAONICA	2,73
	16 TERASA	3,82
SOBA 204		
	17 PREDSOBLJE	3,25
	18 SPAVAĆA SOBA	9,80
	19 KUPAONICA	2,73
	20 TERASA	3,82
SOBA 205		
	21 PREDSOBLJE	3,25
	22 SPAVAĆA SOBA	9,80
	23 KUPAONICA	2,73
	24 TERASA	3,82
SOBA 206		
	25 PREDSOBLJE	3,25
	26 SPAVAĆA SOBA	9,80
	27 KUPAONICA	2,73
	28 TERASA	3,82
SOBA 207		
	29 PREDSOBLJE	3,25
	30 SPAVAĆA SOBA	9,80
	31 KUPAONICA	2,73
	32 TERASA	3,82
SOBA 208		
	33 PREDSOBLJE	3,25
	34 SPAVAĆA SOBA	9,80
	35 KUPAONICA	2,73
	36 TERASA	3,82
SOBA 209		
	37 SPAVAĆA SOBA	13,25
	38 KUPAONICA	2,75
	39 TERASA	3,82
SOBA 210		
	40 SPAVAĆA SOBA	13,25
	41 KUPAONICA	2,75
	42 TERASA	3,85

TLORIS 2. KATA		m²
SOBA 211		
	43 PREDSOBLJE	3,42
	44 SPAVAĆA SOBA	10,15
	45 KUPAONICA	2,93
	46 TERASA	4,24
SOBA 212		
	47 PREDSOBLJE	3,42
	48 SPAVAĆA SOBA	10,15
	49 KUPAONICA	2,93
	50 TERASA	4,30
SOBA 213		
	51 PREDSOBLJE	3,31
	52 SPAVAĆA SOBA	9,80
	53 KUPAONICA	2,81
SOBA 214		
	54 PREDSOBLJE	3,31
	55 SPAVAĆA SOBA	9,80
	56 KUPAONICA	2,81
SOBA 215		
	57 PREDSOBLJE	3,31
	58 SPAVAĆA SOBA	9,80
	59 KUPAONICA	2,81
SOBA 216		
	60 PREDSOBLJE	3,31
	61 SPAVAĆA SOBA	9,80
	62 KUPAONICA	2,81
SOBA 217		
	63 PREDSOBLJE	3,31
	64 SPAVAĆA SOBA	9,80
	65 KUPAONICA	2,81
SOBA 218		
	66 PREDSOBLJE	3,31
	67 SPAVAĆA SOBA	9,80
	68 KUPAONICA	2,81
SOBA 219		
	69 PREDSOBLJE	3,31
	70 SPAVAĆA SOBA	9,80
	71 KUPAONICA	2,81
SOBA 220		
	72 PREDSOBLJE	3,31
	73 SPAVAĆA SOBA	9,80
	74 KUPAONICA	2,81
SOBA 221		
	75 PREDSOBLJE	3,31
	76 SPAVAĆA SOBA	9,80
	77 KUPAONICA	2,81
SOBA 222		
	78 PREDSOBLJE	3,31
	79 SPAVAĆA SOBA	9,80
	80 KUPAONICA	2,81

TLORIS 2. KATA		m²
SOBA 223		
	81 PREDSOBLJE	3,31
	82 SPAVAĆA SOBA	9,80
	83 KUPAONICA	2,81
SOBA 224		
	84 PREDSOBLJE	3,31
	85 SPAVAĆA SOBA	9,80
	86 KUPAONICA	2,81
SOBA 225		
	87 PREDSOBLJE	3,31
	88 SPAVAĆA SOBA	9,80
	89 KUPAONICA	2,81
SOBA 226		
	90 PREDSOBLJE	3,42
	91 SPAVAĆA SOBA	10,15
	92 KUPAONICA	2,93
	93 TERASA	4,09
SOBA 227		
	94 PREDSOBLJE	3,42
	95 SPAVAĆA SOBA	10,15
	96 KUPAONICA	2,93
	97 TERASA	4,09
SOBA 228		
	98 PREDSOBLJE	3,31
	99 SPAVAĆA SOBA	9,80
	100 KUPAONICA	2,85
SOBA 229		
	101 PREDSOBLJE	3,31
	102 SPAVAĆA SOBA	9,80
	103 KUPAONICA	2,81
	104 TERASA	3,82
SOBA 230		
	105 PREDSOBLJE	3,31
	106 SPAVAĆA SOBA	9,80
	107 KUPAONICA	2,81
	108 TERASA	3,82
SOBA 231		
	109 PREDSOBLJE	3,31
	110 SPAVAĆA SOBA	9,80
	111 KUPAONICA	2,81
	112 TERASA	3,82
SOBA 232		
	113 PREDSOBLJE	3,31
	114 SPAVAĆA SOBA	9,80
	115 KUPAONICA	2,81
	116 TERASA	3,82

TLORIS 2. KATA		m²
SOBA 233		
	117 PREDSOBLJE	3,31
	118 SPAVAĆA SOBA	9,80
	119 KUPAONICA	2,81
	120 TERASA	3,82
SOBA 234		
	121 PREDSOBLJE	3,31
	122 SPAVAĆA SOBA	9,80
	123 KUPAONICA	2,81
	124 TERASA	3,88
Ukupno =		neto (m²) 742,95
TLORIS 2. KATA		
iskaz površina =		tlorisna (m²) 870,54

GLAVNI PROJEKT ENERGETSKE OBNOVE
ARHITEKTONSKI PROJEKT
HOTEL ALFIR

k.č.br. 4649 i 27714/1, k.o. Blato, Korčula

TLORIS 2. KATA mj 1:100


POSTOJEĆE STANJE

Respect-ing

RESPECT-ING d.o.o.
za inženjering u građevinarstvu

tel. +385 31 368 052, fax. +385 31 300 211
Ilirska 27, 31000 Osijek

Investitor :	HOTEL SOLITUDO - LASTOVO d.d. za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu, Pomena 58, 20290 LASTOVO
Građevina :	HOTEL ALFIR
Lokacija :	na k.č.br. 4649 i 27714/1, k.o.Blato,Korčula
Projekt :	Glavni projekt - Arhitektonski projekt
Zajednička oznaka :	033/2018
Projektant :	Andrea Čagalj Tomac, dipl.ing.arh.
	ANDREA ČAGALJ TOMAC dipl.ing.arh. OVLAŠTENI ARHITEKTICA A 4567
Sadržaj :	TLORIS 2. KATA
	M 1:100
OZNAKA PROJEKTA :	033-06A/2018
DATUM :	srpanj 2018.
LIST :	04



GLAVNI PROJEKT ENERGETSKE OBNOVE
ARHITEKTONSKI PROJEKT
HOTEL ALFIR

k.č.br. 4649 i 27714/1, k.o. Blato, Korčula

TLORIS 3. KATA mj 1:100

POSTOJEĆE STANJE

TLORIS 3. KATA		m²
1	HODNIK 1	54,09
2	STUBIŠTE	4,85
3	SPREMIŠTE	2,99
4	HODNIK 2	50,13
5	SANITARIJE	2,61
6	SPREMIŠTE 1	8,04
7	HODNIK 3	2,91
8	SPREMIŠTE 2	8,04
9	SPREMIŠTE 3	7,04
SOBA 301		
10	PREDSOBLJE	6,34
11	SPAVAĆA SOBA 1	11,00
12	SPAVAĆA SOBA 2	11,00
13	KUPAONICA	6,40
14	TERASA 1	4,67
15	TERASA 2	4,63
SOBA 302		
16	SPAVAĆA SOBA	14,79
17	KUPAONICA	2,52
18	TERASA	4,72
SOBA 303		
19	SPAVAĆA SOBA	14,79
20	KUPAONICA	2,52
21	TERASA	4,72
SOBA 304		
22	SPAVAĆA SOBA	19,53
23	KUPAONICA	2,54
SOBA 305		
24	SPAVAĆA SOBA	14,82
25	KUPAONICA	2,53
26	TERASA	4,67
SOBA 306		
27	SPAVAĆA SOBA	12,82
28	KUPAONICA	2,73
29	TERASA	3,72
SOBA 307		
30	SPAVAĆA SOBA	13,72
31	KUPAONICA	2,73
32	TERASA	3,89
SOBA 308		
33	SPAVAĆA SOBA	13,72
34	KUPAONICA	2,73
35	TERASA	3,92
SOBA 309		
36	SPAVAĆA SOBA	13,99
37	KUPAONICA	2,73
38	TERASA	4,32
SOBA 310		
39	SPAVAĆA SOBA	13,40
40	KUPAONICA	2,73
41	TERASA	4,23

TLORIS 3. KATA		m²
SOBA 311		
42	PREDSOBLJE	3,42
43	SPAVAĆA SOBA	9,52
44	KUPAONICA	3,00
SOBA 312		
45	PREDSOBLJE	3,42
46	SPAVAĆA SOBA	9,52
47	KUPAONICA	2,97
SOBA 313		
48	PREDSOBLJE	3,42
49	SPAVAĆA SOBA	9,52
50	KUPAONICA	2,97
SOBA 314		
51	PREDSOBLJE	3,42
52	SPAVAĆA SOBA	9,52
53	KUPAONICA	2,97
SOBA 315		
54	PREDSOBLJE	3,42
55	SPAVAĆA SOBA	9,52
56	KUPAONICA	2,97
SOBA 316		
57	PREDSOBLJE	3,42
58	SPAVAĆA SOBA	9,52
59	KUPAONICA	2,97
SOBA 317		
60	PREDSOBLJE	3,42
61	SPAVAĆA SOBA	9,52
62	KUPAONICA	2,97
SOBA 318		
63	SPAVAĆA SOBA	14,16
64	KUPAONICA	2,52
65	TERASA	4,28
SOBA 319		
66	SPAVAĆA SOBA	14,16
67	KUPAONICA	2,52
68	TERASA	4,26
SOBA 320		
69	SPAVAĆA SOBA	13,77
70	KUPAONICA	2,59
SOBA 321		
71	PREDSOBLJE	3,42
72	SPAVAĆA SOBA	9,52
73	KUPAONICA	2,97
74	TERASA	3,82
SOBA 322		
75	PREDSOBLJE	3,42
76	SPAVAĆA SOBA	9,52
77	KUPAONICA	2,97
78	TERASA	3,82

TLORIS 3. KATA		m²
SOBA 323		
79	PREDSOBLJE	3,42
80	SPAVAĆA SOBA	9,52
81	KUPAONICA	2,97
82	TERASA	3,82
SOBA 324		
83	PREDSOBLJE	3,42
84	SPAVAĆA SOBA	9,52
85	KUPAONICA	2,97
86	TERASA	3,82
SOBA 325		
87	PREDSOBLJE	3,42
88	SPAVAĆA SOBA	9,52
89	KUPAONICA	2,97
90	TERASA	3,82
SOBA 326		
91	PREDSOBLJE	3,42
92	SPAVAĆA SOBA	9,52
93	KUPAONICA	2,97
94	TERASA	3,85
Ukupno =		neto (m²) 662,29


TLORIS 3. KATA	
Iskaz površina =	tlorisna (m²) 779,19

Respect-ing

RESPECT-ING d.o.o.
za inženjering u graditeljstvu

tel. +385 31 368 052, fax. +385 31 300 211
Ilirska 27, 31000 Osijek

Investitor :	HOTEL SOLITUDO - LASTOVO d.d. za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu, Pomena 58, 20290 Lastovo
Građevina :	HOTEL ALFIR
Lokacija :	na k.č.br. 4649 i 27714/1, k.o.Blato,Korčula
Projekt :	Glavni projekt - Arhitektonski projekt
Zajednička oznaka :	031/2018
Projektant :	Andrea Čagalj Tomac, dipl.ing.arh. ANDREA ČAGALJ TOMAC dipl.ing.arh. OVLAŠTENI ARHITEKT A 4547
Sadržaj :	TLORIS 3. KATA
	M 1:100
OZNAKA PROJEKTA :	031-06a/2018
DATUM :	srpanj 2018.
LIST :	05



GLAVNI PROJEKT ENERGETSKE OBNOVE ARHITEKTONSKI PROJEKT HOTEL ALFIR

k.č.br. 4649 i 27714/1, k.o. Blato, Korčula

TLORIS 4. KATA mj 1:100

POSTOJEĆE STANJE

TLORIS 4. KATA		m²
1	HODNIK 1	38,18
2	STUBIŠTE	4,91
3	SPREMIŠTE	4,29
4	HODNIK 2	31,24
SOBA 401		
5	SPAVAĆA SOBA	15,36
6	KUPAONICA	3,09
7	TERASA	4,72
SOBA 402		
8	SPAVAĆA SOBA	15,54
9	KUPAONICA	2,94
10	TERASA	4,67
SOBA 403		
11	SPAVAĆA SOBA	15,36
12	KUPAONICA	3,09
13	TERASA	4,67
SOBA 404		
14	SPAVAĆA SOBA	15,53
15	KUPAONICA	2,94
16	TERASA	4,67
SOBA 405		
17	SPAVAĆA SOBA	14,46
18	KUPAONICA	3,01
19	TERASA	4,43
SOBA 406		
20	SPAVAĆA SOBA	15,61
21	KUPAONICA	3,16
22	TERASA	4,84
SOBA 407		
23	SPAVAĆA SOBA 1	15,49
24	SPAVAĆA SOBA 2	10,91
25	KUPAONICA	3,09
26	TERASA 1	4,88
27	TERASA 2	3,48
SOBA 408		
28	PREDSOBLJE	3,76
29	SPAVAĆA SOBA	11,27
30	KUPAONICA	3,09
31	TERASA	3,54
SOBA 409		
32	SPAVAĆA SOBA	13,76
33	KUPAONICA	2,56
SOBA 410		
34	SPAVAĆA SOBA	13,58
35	KUPAONICA	2,82
SOBA 411		
36	SPAVAĆA SOBA	14,62
37	KUPAONICA	3,01

TLORIS 4. KATA		m²
SOBA 412		
38	SPAVAĆA SOBA	14,31
39	KUPAONICA	3,01
SOBA 413		
40	SPAVAĆA SOBA	14,31
41	KUPAONICA	3,01
SOBA 414		
42	SPAVAĆA SOBA	14,31
43	KUPAONICA	3,01
SOBA 415		
44	SPAVAĆA SOBA	14,31
45	KUPAONICA	3,01
SOBA 416		
46	SPAVAĆA SOBA	14,31
47	KUPAONICA	3,01
48	TERASA	3,82
SOBA 417		
49	SPAVAĆA SOBA	14,31
50	KUPAONICA	3,01
51	TERASA	3,82
SOBA 418		
52	SPAVAĆA SOBA	14,31
53	KUPAONICA	3,01
54	TERASA	3,82
SOBA 419		
55	SPAVAĆA SOBA	14,31
56	KUPAONICA	3,01
57	TERASA	3,82
SOBA 420		
58	SPAVAĆA SOBA	14,60
59	KUPAONICA	3,01
60	TERASA	3,82
SOBA 421		
61	SPAVAĆA SOBA	13,58
62	KUPAONICA	2,82
63	TERASA	3,85
Ukupno =		neto (m²) 522,11

TLORIS 4. KATA	
tek.sz površina =	tlorisna (m²) 585,59

Respect-ing

RESPECT-ING d.o.o.
za inženjering u graditeljstvu


tel. +385 31 368 052, fax. +385 31 300 211
Ilirska 27, 31000 Osijek

Investitor :	HOTEL SOLITUDO ; LASTOVO d.d. HOTEL Pavo del Mar HOTEL Pavo del Mar
Građevina :	HOTEL ALFIR
Lokacija :	na k.č.br. 4649 i 27714/1, k.o.Blato,Korčula
Projekt :	Glavni projekt - Arhitektonski projekt
Zajednička oznaka :	033/2018

Projektant : Andrea Čagalj Tomac, dipl.ing.arh.

ANDREA ČAGALJ TOMAC
dipl.ing.arh.
OVLAŠTENI ARHITEKT
A 4564

Sadržaj :	TLORIS 4. KATA
	M 1:100
OZNAKA PROJEKTA :	033-06a/2018
DATUM :	srpanj 2018.
LIST :	06



GLAVNI PROJEKT ENERGETSKE OBNOVE
ARHITEKTONSKI PROJEKT
HOTEL ALFIR

k.č.br. 4649 i 27714/1, k.o. Blato, Korčula

POGLED NA KROV mj 1:100

POSTOJEĆE STANJE

Respect-ing


RESPECT-ING d.o.o.
za inženjering u graditeljstvu

tel. +385 31 368 052, fax. +385 31 300 211
Ilirska 27, 31000 Osijek


Investitor :	HOTEL SOLITUDO ; LASTOVO d.d. HOTEL Pine Bay, HOTEL Alfir, Hotel Vis	Projektant :	Andrea Čagalj Tomac, dipl.ing.arh. ANDREA ČAGALJ TOMAC dipl.ing.arh. OVLAŠTENI ARHITEKT A 4547
Građevina :	HOTEL ALFIR		
Lokacija :	na k.č.br. 4649 i 27714/1, k.o.Blato,Korčula		
Projekt :	Glavni projekt - Arhitektonski projekt		
Zajednička oznaka :	033/2018		

Sadržaj :	POGLED NA KROV
	M 1:100
OZNAKA PROJEKTA :	033-06A/2018
DATUM :	srpanj 2018.
LIST :	07

PRESJEK A-A



PRESJEK D-D



GLAVNI PROJEKT ENERGETSKE OBNOVE
ARHITEKTONSKI PROJEKT
HOTEL ALFIR

k.č.br. 4649 i 27714/1, k.o. Blato, Korčula

PRESJECI mj 1:100

POSTOJEĆE STANJE

P1		
1	Završna podna obloga	2,00 cm
2	EPS	2,50 cm
3	Betonska ploča	6,00 cm
4	Bitumenska traka	1,00 cm
5	Cementni estrih	1,50 cm
6	Betonska ploča	8,00 cm
7	Prirodni kamen	20,00 cm

P2		
1	Keramičke pločice	2,00 cm
2	Hidroizolacija	1,00 cm
3	Cementni estrih	1,50 cm
4	Betonska ploča	5,00 cm
5	EPS	1,00 cm
6	AB ploča	12,00 cm
7	Spuštena strop	60,00 cm

P3		
1	Završna podna obloga	2,00 cm
2	Cementni estrih	1,00 cm
3	EPS	3,00 cm
4	AB ploča	12,00 cm

P4		
1	Keramičke pločice	2,00 cm
2	Hidroizolacija	1,00 cm
3	Cementni estrih	1,50 cm
4	AB ploča	12,00 cm

K1		
1	Mastiksan crijep	2,50 cm
2	Letva	2,50 cm
3	Kontra letva	2,50 cm
4	Hidroizolacija	0,03 cm
5	Daščana oplata	3,00 cm
6	Drvena konstrukcija	

K2		
1	Mastiksan crijep	2,50 cm
2	Letva	2,50 cm
3	Kontra letva	2,50 cm
4	PE folija	0,03 cm
5	Mineralna vuna	5,00 cm
6	Hidroizolacija	1,00 cm
7	AB ploča	15,00 cm

K3		
1	AB ploča	15,00 cm
2	V/C Ziduka	1,50 cm

Z1		
1	V/C Ziduka	1,50 cm
2	AB zid	20,00 cm
3	Hidroizolacija	1,00 cm
4	Puna opeka	12,00 cm

Z2		
1	AB zid	20,00 cm

Z3		
1	V/C Ziduka	1,50 cm
2	Bova opeka	20,00 cm
3	Prirodni kamen	20,00 cm

Z4		
1	V/C Ziduka	1,50 cm
2	AB zid	15,00 cm
3	V/C Ziduka	1,50 cm

Z5		
1	V/C Ziduka	1,50 cm
2	Bova opeka	19,00 cm
3	V/C Ziduka	1,50 cm

Z6		
1	Elastična bit. traka	4,00 cm
2	Hladni premaz bitumena	
3	AB zid	20,00 cm

Z7		
1	V/C Ziduka	1,50 cm
2	AB zid	20,00 cm
3	V/C Ziduka	1,50 cm

B1		
1	Mineralna vuna	5,00 cm
2	PE folija	0,03 cm
3	OSB ploče	1,80 cm
4	GK ploče	1,25 cm

Respect-ing


RESPECT-ING d.o.o.
za inženjering u graditeljstvu

tel. +385 31 368 052, fax. +385 31 300 211
Ilirska 27, 31000 Osijek


Investitor :	HOTEL SOLITUDO - LASTOVO d.d. za ugostiteljstvo, turizam i trgovinu, Lastovo	Projektant :	Andrea Čagalj Tomac, dipl.ing.arh. ANDREA ČAGALJ TOMAC dipl.ing.arh. ARHITEKTONSKI ATELJER A 454
Građevina :	HOTEL ALFIR		
Lokacija :	na k.č.br. 4649 i 27714/1, k.o.Blato,Korčula		
Projekt :	Glavni projekt - Arhitektonski projekt		
Zajednička oznaka :	031/2018		

Sadržaj :	PRESJECI
	M 1:100
OZNAKA PROJEKTA :	031-06a/2018
DATUM :	srpanj 2018.
LIST :	08

PRESJEK B-B



PRESJEK C-C



GLAVNI PROJEKT ENERGETSKE OBNOVE ARHITEKTONSKI PROJEKT HOTEL ALFIR

k.č.br. 4649 i 27714/1, k.o. Blato, Korčula

PRESJECI mj 1:100

POSTOJEĆE STANJE

P1

1	Završna podna obloga	2,00 cm
2	EPS	2,50 cm
3	Betonska ploča	6,00 cm
4	Bitumenska traka	1,00 cm
5	Cementni estrih	1,50 cm
6	Betonska ploča	8,00 cm
7	Prirodni kamen	20,00 cm

P2

1	Keramičke pločice	2,00 cm
2	Hidroizolacija	1,00 cm
3	Cementni estrih	1,50 cm
4	Betonska ploča	5,00 cm
5	EPS	1,00 cm
6	AB ploča	12,00 cm
7	Špuntiran strop	60,00 cm

P3

1	Završna podna obloga	2,00 cm
2	Cementni estrih	1,50 cm
3	EPS	3,00 cm
4	AB ploča	12,00 cm

P4

1	Keramičke pločice	2,00 cm
2	Hidroizolacija	1,00 cm
3	Cementni estrih	1,50 cm
4	AB ploča	12,00 cm

K1

1	Mediteran crijep	2,50 cm
2	Letva	2,50 cm
3	Kontra letva	2,50 cm
4	Hidroizolacija	0,03 cm
5	Daščana oplata	3,00 cm
6	Drvena konstrukcija	

K2

1	Mediteran crijep	2,50 cm
2	Letva	2,50 cm
3	Kontra letva	2,50 cm
4	Folija	0,03 cm
5	Mineralna vuna	5,00 cm
6	Hidroizolacija	1,00 cm
7	AB ploča	15,00 cm

Z1

1	V/C žbuka	1,50 cm
2	AB zid	20,00 cm
3	Hidroizolacija	1,00 cm
4	Puna opeka	12,00 cm

Z2

1	AB zid	20,00 cm

Z3

1	V/C žbuka	1,50 cm
2	Bova opeka	20,00 cm
3	Prirodni kamen	20,00 cm

Z4

1	V/C žbuka	1,50 cm
2	AB zid	15,00 cm
3	V/C žbuka	1,50 cm

Z5

1	V/C žbuka	1,50 cm
2	Bova opeka	19,00 cm
3	V/C žbuka	1,50 cm

Z6

1	Elastična bit. traka	4,00 cm
2	Hladni premaz bitumena	
3	AB zid	20,00 cm

Z7

1	V/C žbuka	1,50 cm
2	AB zid	20,00 cm
3	V/C žbuka	1,50 cm

B1

1	Mineralna vuna	5,00 cm
2	PE folija	0,03 cm
3	OSB ploče	1,80 cm
4	Gk ploče	1,25 cm

Respect-ing

RESPECT-ING d.o.o.
za inženjering u graditeljstvu

tel. +385 31 368 052, fax. +385 31 300 211
Ilirska 27, 31000 Osijek

Investitor :	HOTEL SOLITUDO ; LASTOVO d.d. ; HOTEL Pavao Hal. 50, 20290 Lastovo
Građevina :	HOTEL ALFIR
Lokacija :	na k.č.br. 4649 i 27714/1, k.o.Blato,Korčula
Projekt :	Glavni projekt - Arhitektonski projekt
Zajednička oznaka :	033/2018

Projektant : Andrea Čagalj Tomac , dipl.ing.arh.
ANDREA ČAGALJ TOMAC
dipl.ing.arh.
OVLAŠTENI ARHITEKT
A 4547

Sadržaj :	PRESJECI
	M 1:100
OZNAKA PROJEKTA :	033-06A/2018
DATUM :	srpanj 2018.
LIST :	09

JUŽNO PROČELJE



GLAVNI PROJEKT ENERGETSKE OBNOVE
ARHITEKTONSKI PROJEKT
HOTEL ALFIR

k.č.br. 4649 i 27714/1, k.o. Blato, Korčula

PROČELJA mj 1:100

POSTOJEĆE STANJE

Respect-ing

RESPECT-ING d.o.o.
za inženjering u građevinarstvu

tel. +385 31 368 052, fax. +385 31 300 211
Ilirska 27, 31000 Osijek

Investitor :	HOTEL SOLITUDO - LASTOVO d.d. ADRES: Put Vele Luke 1, 20290 Lastovo	Projektant :	Andrea Čagalj Tomac, dipl.ing.arh. ANDREA ČAGALJ TOMAC dipl.ing.arh. A 4547
Građevina :	HOTEL ALFIR		
Lokacija :	na k.č.br. 4649 i 27714/1, k.o.Blato,Korčula		
Projekt :	Glavni projekt - Arhitektonski projekt		
Zajednička oznaka :	033/2018		

Sadržaj :	PROČELJA
	M 1:100
OZNAKA PROJEKTA :	033-06A/2018
DATUM :	srpanj 2018.
LIST :	10

SJEVERNO PROČELJE



GLAVNI PROJEKT ENERGETSKE OBNOVE
ARHITEKTONSKI PROJEKT
HOTEL ALFIR

k.č.br. 4649 i 27714/1, k.o. Blato, Korčula

PROČELJA mj 1:100

POSTOJEĆE STANJE


Respect-ing

RESPECT-ING d.o.o.
za inženjering u graditeljstvu

tel. +385 31 368 052, fax. +385 31 300 211
Ilirska 27, 31000 Osijek

Investitor :	HOTEL SOLITUDO ; LASTOVO d.d. HOTEL Kozarica HOTEL Pavo-dar	Projektant :	Andrea Čagalj Tomac, dipl.ing.arh. ANDREA ČAGALJ TOMAC dipl.ing.arh. OVLAŠTENI ARHITEKT A 4644
Građevina :	HOTEL ALFIR	Sadržaj :	PROČELJA
Lokacija :	na k.č.br. 4649 i 27714/1, k.o.Blato,Korčula		M 1:100
Projekt :	Glavni projekt - Arhitektonski projekt	OZNAKA PROJEKTA :	033-06A/2018
Zajednička oznaka :	033/2018	DATUM :	srpanj 2018.
		LIST :	11

ISTOČNO PROČELJE



ZAPADNO PROČELJE



GLAVNI PROJEKT ENERGETSKE OBNOVE
ARHITEKTONSKI PROJEKT
HOTEL ALFIR

k.č.br. 4649 i 27714/1, k.o. Blato, Korčula

PROČELJA mj 1:100

POSTOJEĆE STANJE

Respect-ing

RESPECT-ING d.o.o.
za inženjering u građevinarstvu

tel. +385 31 368 052, fax. +385 31 300 211
Ilirska 27, 31000 Osijek

Investitor :	HOTEL SOLITUDO ; LASTOVO d.d. HOTEL Kiklop 500 ALFIR, Blato 500	Projektant :	Andrea Čagalj Tomac, dipl.ing.arh. ANDREA ČAGALJ TOMAC dipl.ing.arh. OVLAŠTENI ARHITEKT A 4567
Građevina :	HOTEL ALFIR	Sadržaj :	PROČELJA
Lokacija :	na k.č.br. 4649 i 27714/1, k.o.Blato,Korčula		M 1:100
Projekt :	Glavni projekt - Arhitektonski projekt	OZNAKA PROJEKTA :	033-06A/2018
Zajednička oznaka :	033/2018	DATUM :	srpanj 2018.
		LIST :	12


REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA
PODRUČNI URED ZA KATASTAR DUBROVNIK
ISPOSTAVA ZA KATASTAR NEKRETNINA BLATO

K.o. BLATO
k.č.br.: 27714/1 , *4649

KLASA: 935-06/18-01/279
URBROJ: 541-28-03-01/4-18-2
BLATO, 12.09.2018.

IZVOD IZ KATASTARSKOG PLANA

Mjerilo 1:1000
Izvorno mjerilo 1:2880




Upravna pristojba prema tar. br. 44 Tarife upravnih pristojbi Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi (»Narodne novine«, br. 8/17, 37/17 i 129/17) u iznosu od 15,00 kuna naplaćena je u državnim biljezima. Upravna pristojba po tar. br. 1 ne naplaćuje se.

Službena osoba: Indira Mušić, geodetski tehničar
ovlašteni geodetski referent

NOVOPROJEKTIRANO STANJE

Respect-ing
RESPECT-ING d.o.o.
za inženjering u graditeljstvu
tel. +385 31 368 052, fax. +385 31 300 211
Ilirska 27, 31000 Osijek

Investitor : HOTEL SOLITUDO - LASTOVO d.o.o. Uvala Pasadur bb, 20289 Ubli, Lastovo	**Projektant :** Andrea Čagalj Tomac, dipl.ing.arh. ANDREA ČAGALJ TOMAC dipl.ing.arh. OVLAŠTENA ARHITEKTICA A 4541	**Sadržaj :** SITUACIJA	
Građevina : HOTEL ALFIR			M 1:1000
Lokacija : na k.č.br. 4649 i 27714/1, k.o.Blato,Korčula		**OZNAKA PROJEKTA :**	033-06A/2018
Projekt : Glavni projekt - Arhitektonski projekt		**DATUM :**	srpanj 2018.
Zajednička oznaka : 033/2018		**LIST :**	13



GLAVNI PROJEKT ENERGETSKE OBNOVE
ARHITEKTONSKI PROJEKT
HOTEL ALFIR

k.č.br. 4649 i 27714/1, k.o. Blato, Korčula


TLORIS PRIZEMLJA mj 1:100

NOVOPROJEKTIRANO

	TLORIS PRIZEMLJA	m²
1	RESTORAN	152,10
2	KUHINJA	57,47
3	SPREMIŠTE 1	12,44
4	SAN. OSOBLJA KUHINJE M	3,49
5	GAR. OSOBLJA KUHINJE	3,69
6	SAN. OSOBLJA KUHINJE Ž	2,80
7	HODNIK 1	0,75
8	CAFFE BAR	24,82
9	TERASA 1	37,04
10	TERASA 2	102,40
11	SPREMIŠTE 2	3,72
12	SAN. OSOBLJA CAFFE BARA	2,40
13	SPREMIŠTE 3	4,35
14	SANITARIJE M	9,87
15	SANITARIJE Ž	9,87
16	HODNIK 2	5,70
17	SANITARIJE INVALIDI	4,35
	Ukupno =	**neto (m²) 437,26**
	TLORIS PRIZEMLJA	
	iskaz površina =	**tlorisna (m²) 538,88**

Respect-ing
RESPECT-ING d.o.o.
za inženjering u graditeljstvu
tel. +385 31 368 052, fax. +385 31 300 211
Ilirska 27, 31000 Osijek

Investitor :	HOTEL SOLITUDO - LASTOVO d.o.o. Ivana Pleadur bb, 20289 Ubli, Lastovo	**Projektant :** Andrea Čagalj Tomac, dipl.ing.arh. ANDREA ČAGALJ TOMAC dipl.ing.arh. OVLAŠTENI ARHITEKTICA A 4547	**Sadržaj :** TLORIS PRIZEMLJA
Gradevina :	HOTEL ALFIR		M 1:100
Lokacija :	na k.č.br. 4649 i 27714/1, k.o.Blato,Korčula		**OZNAKA PROJEKTA :** 033-06A/2018
Projekt :	Glavni projekt - Arhitektonski projekt		**DATUM :** srpanj 2018.
Zajednička oznaka :	033/2018		**LIST :** 14



GLAVNI PROJEKT ENERGETSKE OBNOVE
ARHITEKTONSKI PROJEKT
HOTEL ALFIR

k.č.br. 4649 i 27714/1, k.o. Blato, Korčula

TLORIS 1. KATA mj 1:100

NOVOPROJEKTIRANO

TLORIS 1. KATA		m²
1	RECEPCIJA, ULAZNI HALL	88,62
2	TERASA	135,72
3	SPREMIŠTE 1	2,34
4	SANITARIJE - INVALIDI	8,47
5	SANITARIJE Ž	10,78
6	SANITARIJE M	10,78
7	GARDEROBA OSOBLJA	5,18
8	SANITARIJE OSOBLJA	6,52
9	URED 1	12,04
10	URED 2	12,04
11	URED 3	12,04
12	TEHNIČKA SOBA	13,86
13	KOTLOVNICA	33,90
14	HODNIK 1	17,00
15	STUBIŠTE 1	4,75
16	STUBIŠTE 2	7,05
17	HODNIK 2	2,73
18	GARDEROBA	12,16
19	SANITARIJE	3,08
20	WELLNESS	37,20
21	TUŠ	3,31
22	SANITARIJE	1,44
23	SAUNA	6,63
24	MASAŽA	12,15
25	TERASA I BAR	61,97
26	STUBIŠTE 3	11,29
27	HODNIK 3	43,33
SOBA 101		
28	KUHINJA	6,43
29	DNEVNI BORAVAK	9,80
30	SPAVAĆA SOBA	10,58
31	KUPAONICA	5,26
32	TERASA 1	3,01
33	TERASA 2	3,05
SOBA 102		
34	KUHINJA	6,43
35	DNEVNI BORAVAK	9,80
36	SPAVAĆA SOBA	10,58
37	KUPAONICA	5,26
38	TERASA 1	3,01
39	TERASA 2	3,02
SOBA 103		
40	KUHINJA	6,43
41	DNEVNI BORAVAK	9,80
42	SPAVAĆA SOBA	10,58
43	KUPAONICA	5,26
44	TERASA 1	3,01
45	TERASA 2	3,01

TLORIS 1. KATA		m²
SOBA 104		
46	KUHINJA	6,43
47	DNEVNI BORAVAK	9,80
48	SPAVAĆA SOBA	10,58
49	KUPAONICA	5,26
50	TERASA 1	3,01
51	TERASA 2	3,02
SOBA 105		
52	KUHINJA	6,43
53	DNEVNI BORAVAK	9,80
54	SPAVAĆA SOBA	10,58
55	KUPAONICA	5,26
56	TERASA 1	3,04
57	TERASA 2	3,02

Ukupno =	**neto (m²) 766,92**

TLORIS 1. KATA	
lakaz površina =	**tlorisna (m²) 998,49**

Respect-ing


RESPECT-ING d.o.o.
za inženjering u graditeljstvu

tel. +385 31 368 052, fax. +385 31 300 211
Ilirska 27, 31000 Osijek

Investitor :	HOTEL SOLITUDO ; LASTOVO d.d. HOTEL PALAČE M.D. HOTEL ALFIR
Građevina :	HOTEL ALFIR
Lokacija :	na k.č.br. 4649 i 27714/1, k.o.Blato,Korčula
Projekt :	Glavni projekt - Arhitektonski projekt
Zajednička oznaka :	033/2018

Projektant : Andrea Čapalj Tomac, dipl.ing.arh.
ANDREA ČAPALJ TOMAC
dipl.ing.arh.
OVLAŠTENI ARHITEKT
A 4647

Sadržaj :	TLORIS 1. KATA
	M 1:100
OZNAKA PROJEKTA :	033-06/2018
DATUM :	srpanj 2018.
LIST :	15



GLAVNI PROJEKT ENERGETSKE OBNOVE
ARHITEKTONSKI PROJEKT
HOTEL ALFIR

k.č.br. 4649 i 27714/1, k.o. Blato, Korčula

TLORIS 2. KATA mj 1:100

NOVOPROJEKTIRANO

TLORIS 2. KATA		m²
1	HODNIK 1	55,48
2	STUBIŠTE	8,64
3	SPREMIŠTE	3,68
4	HODNIK 2	37,76
SOBA 201		
5	KUHINJA	6,43
6	DNEVNI BORAVAK	9,80
7	SPAVAĆA SOBA	10,58
8	KUPAONICA	5,26
9	TERASA 1	3,02
10	TERASA 2	3,05
SOBA 202		
11	KUHINJA	6,43
12	DNEVNI BORAVAK	9,80
13	SPAVAĆA SOBA	10,58
14	KUPAONICA	5,26
15	TERASA 1	3,02
16	TERASA 2	3,02
SOBA 203		
17	KUHINJA	6,43
18	DNEVNI BORAVAK	9,80
19	SPAVAĆA SOBA	10,58
20	KUPAONICA	5,26
21	TERASA 1	3,02
22	TERASA 2	3,02
SOBA 204		
23	KUHINJA	6,43
24	DNEVNI BORAVAK	9,80
25	SPAVAĆA SOBA	10,58
26	KUPAONICA	5,26
27	TERASA 1	3,02
28	TERASA 2	3,02
SOBA 205		
29	KUHINJA	6,43
30	DNEVNI BORAVAK	9,80
31	SPAVAĆA SOBA	10,58
32	KUPAONICA	5,26
33	TERASA 1	3,02
34	TERASA 2	3,02
SOBA 206		
35	KUHINJA	10,60
36	DNEVNI BORAVAK	10,15
37	SPAVAĆA SOBA	10,93
38	KUPAONICA	5,63
39	TERASA 1	3,61
40	TERASA 2	3,48
SOBA 207		
41	PRETPROSTOR	6,64
42	SPAVAĆA SOBA	11,30
43	KUPAONICA	6,44
SOBA 208		
44	PREDSOBLJE	6,44
45	SPAVAĆA SOBA	11,30
46	KUPAONICA	6,17

TLORIS 2. KATA		m²
SOBA 209		
47	PREDSOBLJE	6,31
48	SPAVAĆA SOBA	11,30
49	KUPAONICA	6,44
SOBA 210		
50	PREDSOBLJE	6,31
51	SPAVAĆA SOBA	11,30
52	KUPAONICA	6,44
SOBA 211		
53	PREDSOBLJE	2,50
54	SPAVAĆA SOBA	9,77
55	KUPAONICA	3,74
SOBA 212		
56	PREDSOBLJE	6,61
57	SPAVAĆA SOBA	11,30
58	KUPAONICA	6,17
SOBA 213		
59	PREDSOBLJE	6,61
60	SPAVAĆA SOBA	11,30
61	KUPAONICA	6,44
SOBA 214		
62	PREDSOBLJE	6,61
63	SPAVAĆA SOBA	11,30
64	KUPAONICA	6,17
SOBA 215		
65	PREDSOBLJE	6,61
66	SPAVAĆA SOBA	11,30
67	KUPAONICA	6,44
SOBA 216		
68	KUHINJA	10,76
69	DNEVNI BORAVAK	10,15
70	SPAVAĆA SOBA	10,93
71	KUPAONICA	5,63
72	TERASA 1	3,26
73	TERASA 2	3,26
SOBA 217		
74	PREDSOBLJE	6,61
75	SPAVAĆA SOBA	11,30
76	KUPAONICA	6,44
SOBA 218		
77	KUHINJA	6,57
78	DNEVNI BORAVAK	9,80
79	SPAVAĆA SOBA	10,58
80	KUPAONICA	5,40
81	TERASA 1	3,02
82	TERASA 2	3,02
SOBA 219		
83	KUHINJA	6,57
84	DNEVNI BORAVAK	9,80
85	SPAVAĆA SOBA	10,58
86	KUPAONICA	5,40
87	TERASA 1	3,02
88	TERASA 2	3,02

TLORIS 2. KATA		m²
SOBA 220		
89	KUHINJA	6,57
90	DNEVNI BORAVAK	9,80
91	SPAVAĆA SOBA	10,58
92	KUPAONICA	5,40
93	TERASA 1	3,09
94	TERASA 2	3,02

Ukupno =	neto (m²) 733,34

TLORIS 2. KATA	
iskaz površina =	tlorisna (m²) 876,28


Respect-ing

RESPECT-ING d.o.o.
za inženjering u graditeljstvu

tel. +385 31 368 052, fax. +385 31 300 211
Ilirska 27, 31000 Osijek

Investitor :	HOTEL SOLITUDO ; LASTOVO d.d. HOTEL Pasjak bb 20289 Pasjak bb	Projektant :	Andrea Čagalj Tomac, dipl. ing.arh. ANDREA ČAGALJ TOMAC dipl.ing.arh. A 454
Građevina :	HOTEL ALFIR		
Lokacija :	na k.č.br. 4649 i 27714/1, k.o.Blato,Korčula		
Projekt :	Glavni projekt - Arhitektonski projekt		
Zajednička oznaka :	033/2018		

Sadržaj :	TLORIS 2. KATA
	M 1:100
OZNAKA PROJEKTA :	033-06A/2018
DATUM :	srpanj 2018.
LIST :	16



GLAVNI PROJEKT ENERGETSKE OBNOVE
ARHITEKTONSKI PROJEKT
HOTEL ALFIR

k.č.br. 4649 i 27714/1, k.o. Blato, Korčula

TLORIS 3. KATA mj 1:100

NOVOPROJEKTIRANO

TLORIS 3. KATA		m²
1	HODNIK 1	41,92
2	SANITARIJE	2,61
3	SPREMIŠTE 1	8,04
4	HODNIK 2	2,91
5	SPREMIŠTE 2	8,04
6	SPREMIŠTE 3	7,04
7	STUBIŠTE	14,15
8	SPREMIŠTE 4	2,99
9	HODNIK 3	41,74
SOBA 301		
10	KUHINJA	6,60
11	DNEVNI BORAVAK	10,88
12	SPAVAĆA SOBA	11,78
13	KUPAONICA	5,43
14	TERASA 1	3,85
15	TERASA 2	3,82
SOBA 302		
16	KUHINJA	6,60
17	DNEVNI BORAVAK	10,88
18	SPAVAĆA SOBA	11,78
19	KUPAONICA	5,43
20	TERASA 1	3,85
21	TERASA 2	3,85
SOBA 303		
22	KUHINJA	6,60
23	DNEVNI BORAVAK	10,88
24	SPAVAĆA SOBA	11,78
25	KUPAONICA	5,43
26	TERASA 1	3,73
27	TERASA 2	3,85
SOBA 304		
28	PREDSOBLJE	6,50
29	SPAVAĆA SOBA	11,33
30	KUPAONICA	6,38
31	TERASA	4,74
SOBA 305		
32	PREDSOBLJE	6,50
33	SPAVAĆA SOBA	11,33
34	KUPAONICA	6,11
35	TERASA	4,74
SOBA 306		
36	KUHINJA	9,55
37	DNEVNI BORAVAK	9,69
38	SPAVAĆA SOBA	10,81
39	KUPAONICA	5,68
40	TERASA 1	3,43
41	TERASA 2	3,43
SOBA 307		
42	PREDSOBLJE	2,60
43	SPAVAĆA SOBA	9,50
44	KUPAONICA	3,91

TLORIS 3. KATA		m²
SOBA 308		
45	PREDSOBLJE	6,89
46	SPAVAĆA SOBA	10,87
47	KUPAONICA	6,44
SOBA 309		
48	PREDSOBLJE	6,89
49	SPAVAĆA SOBA	10,87
50	KUPAONICA	6,40
SOBA 310		
51	PREDSOBLJE	6,89
52	SPAVAĆA SOBA	10,87
53	KUPAONICA	6,40
SOBA 311		
54	PREDSOBLJE	6,89
55	SPAVAĆA SOBA	10,87
56	KUPAONICA	6,44
SOBA 312		
57	KUHINJA	10,65
58	DNEVNI BORAVAK	10,01
59	SPAVAĆA SOBA	10,79
60	KUPAONICA	5,63
61	TERASA 1	3,44
62	TERASA 2	3,44
SOBA 313		
63	PREDSOBLJE	2,55
64	SPAVAĆA SOBA	9,77
65	KUPAONICA	3,83
SOBA 314		
66	KUHINJA	6,85
67	DNEVNI BORAVAK	9,52
68	SPAVAĆA SOBA	10,30
69	KUPAONICA	5,68
70	TERASA 1	3,02
71	TERASA 2	3,02
SOBA 315		
72	KUHINJA	6,85
73	DNEVNI BORAVAK	9,52
74	SPAVAĆA SOBA	10,30
75	KUPAONICA	5,68
76	TERASA 1	3,02
77	TERASA 2	3,02
SOBA 316		
78	KUHINJA	6,85
79	DNEVNI BORAVAK	9,52
80	SPAVAĆA SOBA	10,30
81	KUPAONICA	5,68
82	TERASA 1	3,05
83	TERASA 2	3,02
Ukupno =		neto (m²) 644,72

TLORIS 3. KATA	
iskaz površina =	tlorisna (m²) 788,96

Respect-ing


RESPECT-ING d.o.o.
za inženjering u građevinarstvu

tel. +385 31 368 052, fax. +385 31 300 211
Ilirska 27, 31000 Osijek

Investitor :	HOTEL SOLITUDO - LASTOVO d.d. za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu, Pomena 100, 20290 Lastovo
Građevina :	HOTEL ALFIR
Lokacija :	na k.č.br. 4649 i 27714/1, k.o.Blato,Korčula
Projekt :	Glavni projekt - Arhitektonski projekt
Zajednička oznaka :	033/2018
Projektant :	Andreja Čagalj Tomac, dipl.ing.arh.

ANDREJA ČAGALJ TOMAC
ovlašteni arhitektica
A 4047

Sadržaj :	TLORIS 3. KATA
	M 1:100
OZNAKA PROJEKTA :	033-06/2018
DATUM :	srpanj 2018.
LIST :	17



GLAVNI PROJEKT ENERGETSKE OBNOVE
ARHITEKTONSKI PROJEKT
HOTEL ALFIR

k.č.br. 4649 i 27714/1, k.o. Blato, Korčula

TLORIS 4. KATA mj 1:100

NOVOPROJEKTIRANO

TLORIS 4. KATA		m²
1	HODNIK 1	23,40
2	STUBIŠTE	16,53
3	SPREMIŠTE	4,29
4	HODNIK 2	26,55
SOBA 401		
5	KUHINJA	6,81
6	DNEVNI BORAVAK	11,25
7	SPAVAĆA SOBA	12,27
8	KUPAONICA	5,71
9	TERASA 1	3,85
10	TERASA 2	3,99
SOBA 402		
11	KUHINJA	6,81
12	DNEVNI BORAVAK	11,25
13	SPAVAĆA SOBA	12,21
14	KUPAONICA	5,59
15	TERASA 1	3,85
16	TERASA 2	3,85
SOBA 403		
17	KUHINJA	6,81
18	DNEVNI BORAVAK	11,28
19	SPAVAĆA SOBA	11,98
20	KUPAONICA	5,47
21	TERASA 1	3,85
22	TERASA 2	3,78
SOBA 404		
23	HODNIK	7,22
24	KUHINJA	6,25
25	DNEVNI BORAVAK	10,59
26	SPAVAĆA SOBA 1	11,74
27	SPAVAĆA SOBA 2	12,17
28	KUPAONICA	6,86
29	TERASA 1	2,84
30	TERASA 2	2,79
31	TERASA 3	30,97
32	TERASA 4	3,82
SOBA 405		
33	PREDSOBLJE	2,51
34	SPAVAĆA SOBA	9,77
35	KUPAONICA	3,76
SOBA 406		
36	PREDSOBLJE	6,55
37	SPAVAĆA SOBA	11,37
38	KUPAONICA	7,11
SOBA 407		
39	PREDSOBLJE	7,03
40	SPAVAĆA SOBA	11,79
41	KUPAONICA	6,71
SOBA 408		
42	PREDSOBLJE	7,05
43	SPAVAĆA SOBA	11,76
44	KUPAONICA	6,59

TLORIS 4. KATA		m²
SOBA 409		
45	PREDSOBLJE	6,91
46	SPAVAĆA SOBA	11,89
47	KUPAONICA	6,98
SOBA 410		
48	KUHINJA	6,87
49	DNEVNI BORAVAK	10,26
50	SPAVAĆA SOBA	11,22
51	KUPAONICA	5,79
52	TERASA 1	3,02
53	TERASA 2	3,02
SOBA 411		
54	KUHINJA	6,87
55	DNEVNI BORAVAK	10,26
56	SPAVAĆA SOBA	11,04
57	KUPAONICA	5,67
58	TERASA 1	3,02
59	TERASA 2	3,02
SOBA 412		
60	KUHINJA	6,63
61	DNEVNI BORAVAK	9,90
62	SPAVAĆA SOBA	11,22
63	KUPAONICA	5,79
64	TERASA 1	3,05
65	TERASA 2	3,02

Ukupno =	neto (m²) 534,01
TLORIS 4. KATA	
iskaz površina =	tlorisna (m²) 632,98


Respect-ing

RESPECT-ING d.o.o.
za inženjering u graditeljstvu

tel. +385 31 368 052, fax. +385 31 300 211
Ilirska 27, 31000 Osijek

Investitor :	HOTEL SOLITUDO ; LASTOVO d.d. ; HOTEL Pomena 1a, 20289 Pomena, Mljet
Građevina :	HOTEL ALFIR
Lokacija :	na k.č.br. 4649 i 27714/1, k.o.Blato,Korčula
Projekt :	Glavni projekt - Arhitektonski projekt
Zajednička oznaka :	033/2018

Projektant :	Andrea Čagalj Tomac, dipl.ing.arh.
	ANDREA ČAGALJ TOMAC ovl.arhitektica A 4842
Sadržaj :	TLORIS 4. KATA
	M 1:100
OZNAKA PROJEKTA :	033-06/2018
DATUM :	srpanj 2018.
LIST :	18



GLAVNI PROJEKT ENERGETSKE OBNOVE
ARHITEKTONSKI PROJEKT
HOTEL ALFIR

k.č.br. 4649 i 27714/1, k.o. Blato, Korčula

POGLED NA KROV mj 1:100

NOVOPROJEKTIRANO

Respect-ing


RESPECT-ING d.o.o.
za inženjering u graditeljstvu

tel. +385 31 368 052, fax. +385 31 300 211
Ilirska 27, 31000 Osijek


Investitor :	HOTEL SOLITUDO ; LASTOVO d.d. HOTEL Pine Bay, Sali, HOTEL Pine Bay, Sali	**Projektant :**	Andrea Čagalj Tomac, dipl.ing.arh.
Građevina :	HOTEL ALFIR		M 1:100
Lokacija :	na k.č.br. 4649 i 27714/1, k.o.Blato,Korčula		**OZNAKA PROJEKTA :** 033-06A/2018
Projekt :	Glavni projekt - Arhitektonski projekt		**DATUM :** srpanj 2018.
Zajednička oznaka :	033/2018	**Sadržaj :**	POGLED NA KROV
			LIST : 19

ANDREA ČAGALJ TOMAC
dipl.ing.arh.
OVLAŠTENI ARHITEKT
A 4842

PRESJEK A-A



PRESJEK D-D



GLAVNI PROJEKT ENERGETSKE OBNOVE
ARHITEKTONSKI PROJEKT
HOTEL ALFIR

k.č.br. 4649 i 27714/1, k.o. Blato, Korčula

PRESJECI mj 1:100

NOVOPROJEKTIRANO

P1

1	Završna podna obloga	2,00 cm
2	EPS	2,50 cm
3	Betonska ploča	6,00 cm
4	Hidroizolacija	1,00 cm
5	Cementni estrih	1,50 cm
6	Betonska ploča	8,00 cm
7	Prirodni kamen	20,00 cm

P2

1	Keramičke pločice	2,00 cm
2	Ljepilo	1,00 cm
3	Cementni estrih	1,50 cm
4	Betonska ploča	5,00 cm
5	EPS	1,00 cm
6	AB ploča	12,00 cm
7	Toplinska izolacija	20,00 cm
8	Spušteni strop	35,00 cm

P3

1	Završna podna obloga	2,00 cm
2	Cementni estrih	1,50 cm
3	EPS	3,00 cm
4	AB ploča	12,00 cm

P4

1	Keramičke pločice	0,50 cm
2	Ljepilo	2,00 cm
3	Hidroizolacija	1,00 cm
4	AB ploča	15,00 cm
5	Toplinska izolacija	5,00 cm
6	Silikatna žbuka	0,20 cm

P5

1	Elastična bit. traka	4,00 cm
2	Hladni premaz bitumena	
3	AB ploča	20,00 cm
4	Podložni beton	10,00 cm

S1

1	Toplinska izolacija	20,00 cm
2	PE folija	0,03 cm
3	OSB ploča	1,80 cm
4	GK ploča	1,25 cm

Z1

1	GK ploča	1,25 cm
2	Toplinska izolacija	5,00 cm
3	AB zid	20,00 cm
4	Hidroizolacija	1,00 cm
5	Puna opeka	12,00 cm

Z2

1	GK ploča	1,25 cm
2	Toplinska izolacija	5,00 cm
3	AB zid	20,00 cm

Z3

1	VO žbuka	1,50 cm
2	AB zid	20,00 cm
3	Prirodni kamen	20,00 cm

Z4

1	VO žbuka	1,50 cm
2	AB zid	15,00 cm
3	Toplinska izolacija	10,00 cm
4	Silikatna žbuka	0,20 cm

Z5

1	VO žbuka	1,50 cm
2	Blok opeka	19,00 cm
3	Toplinska izolacija	10,00 cm
4	Silikatna žbuka	0,20 cm

Z6

1	Elastična bit. traka	4,00 cm
2	Hladni premaz bitumena	
3	AB zid	20,00 cm

Z7

1	VO žbuka	1,50 cm
2	AB zid	20,00 cm
3	Toplinska izolacija	10,00 cm
4	Silikatna žbuka	0,20 cm

K1

1	Mediteran crijep	2,50 cm
2	Letva	2,50 cm
3	Kontra letva	2,50 cm
4	Hidroizolacija	0,03 cm
5	OSB ploča	2,10 cm
6	Drvena konstrukcija	

K2

1	Mediteran crijep	2,50 cm
2	Letva	2,50 cm
3	Kontra letva	2,50 cm
4	PE folija	0,03 cm
5	Mineralna vuna	5,00 cm
6	Hidroizolacija	1,00 cm
7	AB ploča	15,00 cm
8	Toplinska izolacija	20,00 cm
9	PVC folija	0,025 cm
8	GK ploča	1,25 cm

K3

1	Mediteran crijep	2,50 cm
2	Letva	2,50 cm
3	Kontra letva	2,50 cm
4	Kvorna folija	0,025 cm
5	OSB ploča	2,10 cm
6	Toplinska izolacija	20,00 cm
7	PVC folija	0,025 cm
8	GK ploča	1,25 cm


Respect-ing

RESPECT-ING d.o.o.
za inženjering u graditeljstvu


tel. +385 31 368 052, fax. +385 31 300 211
Ilirska 27, 31000 Osijek

Investitor :	HOTEL SOLITUDO - LASTOVO d.d. VOJKA ŠOLTE 1A 21465 PUNTA RATA
Građevina :	HOTEL ALFIR
Lokacija :	na k.č.br. 4649 i 27714/1, k.o. Blato,Korčula
Projekt :	Glavni projekt - Arhitektonski projekt
Zajednička oznaka :	031/2018
Projektant :	Andrea Čagalj Tomac, dipl.ing.arh. ANDREA ČAGALJ TOMAC dipl.ing.arh. OVLAŠTENI ARHITEKT A 4547
Sadržaj :	PRESJECI
	M 1:100
OZNAKA PROJEKTA :	031-06a/2018
DATUM :	srpanj 2018.
LIST :	20

PRESJEK B-B



PRESJEK C-C



GLAVNI PROJEKT ENERGETSKE OBNOVE ARHITEKTONSKI PROJEKT HOTEL ALFIR

k.č.br. 4649 i 27714/1, k.o. Blato, Korčula

PRESJECI mj 1:100

NOVOPROJEKTIRANO

P1	
1 Završna podna obloga	2,00 cm
2 EPS	5,00 cm
3 Betonska ploča	6,00 cm
4 Hidroizolacija	1,00 cm
5 Cementni estrih	1,50 cm
6 Betonska ploča	8,00 cm
7 Prirodni kamen	20,00 cm

P2	
1 Keramičke pločice	2,00 cm
2 Hidroizolacija	1,00 cm
3 Cementni estrih	1,50 cm
4 Betonska ploča	5,00 cm
5 EPS	1,00 cm
6 AB ploča	12,00 cm
7 Toplinska izolacija	20,00 cm
8 Spušteni strop	35,00 cm

P3	
1 Završna podna obloga	2,00 cm
2 Cementni estrih	1,50 cm
3 EPS	3,00 cm
4 AB ploča	12,00 cm

P4	
1 Keramičke pločice	0,50 cm
2 Ljepilo	2,00 cm
3 Hidroizolacija	1,00 cm
4 AB ploča	15,00 cm
5 Toplinska izolacija	5,00 cm
6 Silikatna žbuka	0,20 cm

P5	
1 Elastična bit. traka	4,00 cm
2 Hladni premaz bitumena	
3 AB ploča	20,00 cm
4 Podložni beton	10,00 cm

S1	
1 Toplinska izolacija	20,00 cm
2 PE folija	0,03 cm
3 OSB ploča	1,80 cm
4 GK ploča	1,25 cm

Z1	
1 GK ploča	1,25 cm
2 Toplinska izolacija	5,00 cm
3 AB pol	20,00 cm
4 Hidroizolacija	1,00 cm
5 Puna opeka	12,00 cm

Z2	
1 GK ploča	1,25 cm
2 Toplinska izolacija	5,00 cm
3 AB pol	20,00 cm

Z3	
1 V/C žbuka	1,50 cm
2 AB pol	20,00 cm
3 Prirodni kamen	20,00 cm

Z4	
1 V/C žbuka	1,50 cm
2 AB pol	15,00 cm
3 Toplinska izolacija	10,00 cm
4 Silikatna žbuka	0,20 cm

Z5	
1 V/C žbuka	1,50 cm
2 Blok opeka	19,00 cm
3 Toplinska izolacija	10,00 cm
4 Silikatna žbuka	0,20 cm

Z6	
1 Elastična bit. traka	4,00 cm
2 Hladni premaz bitumena	
3 AB pol	20,00 cm

Z7	
1 V/C žbuka	1,50 cm
2 AB pol	20,00 cm
3 Toplinska izolacija	10,00 cm
4 Silikatna žbuka	0,20 cm

K1	
1 Mediteran crijep	2,50 cm
2 Letva	2,50 cm
3 Kontra letva	2,50 cm
4 Hidroizolacija	0,03 cm
5 OSB ploča	2,10 cm
6 Drvena konstrukcija	

K2	
1 Mediteran crijep	2,50 cm
2 Letva	2,50 cm
3 Kontra letva	2,50 cm
4 PE folija	0,03 cm
5 Mineralna vuna	5,00 cm
6 Hidroizolacija	1,00 cm
7 AB ploča	15,00 cm
8 Toplinska izolacija	20,00 cm
7 PVC folija	0,025 cm
9 GK ploča	1,25 cm

K3	
1 Mediteran crijep	2,50 cm
2 Letva	2,50 cm
3 Kontra letva	2,50 cm
4 Krovna folija	0,025 cm
5 OSB ploča	2,10 cm
6 Toplinska izolacija	20,00 cm
7 PVC folija	0,025 cm
8 GK ploča	1,25 cm

Respect-ing

RESPECT-ING d.o.o.
za inženjering u građevinarstvu

tel. +385 31 368 052, fax. +385 31 300 211
Ilirska 27, 31000 Osijek

Investitor :	HOTEL SOLITUDO ; LASTOVO d.d. ; HOTEL Pavo 50, 20260 Korčula
Građevina :	HOTEL ALFIR
Lokacija :	na k.č.br. 4649 i 27714/1, k.o. Blato,Korčula
Projekt :	Glavni projekt - Arhitektonski projekt
Zajednička oznaka :	031/2018
Projektant :	Andrea Čagalj Tomac, dipl.ing.arh. ANDREA ČAGALJ TOMAC dipl.ing.arh. OVLAŠTENI ARHITEKT A 4547
Sadržaj :	PRESJECI
	M 1:100
OZNAKA PROJEKTA :	031-06a/2018
DATUM :	srpanj 2018.
LIST :	21

JUŽNO PROČELJE



GLAVNI PROJEKT ENERGETSKE OBNOVE
ARHITEKTONSKI PROJEKT
HOTEL ALFIR

k.č.br. 4649 i 27714/1, k.o. Blato, Korčula

PROČELJA mj 1:100

NOVOPROJEKTIRANO

Respect-ing
RESPECT-ING d.o.o.
za inženjering u graditeljstvu
tel. +385 31 368 052, fax. +385 31 300 211
Ilirska 27, 31000 Osijek

Investitor :	HOTEL SOLITUDO ; LASTOVO d.d. HOTEL Pine del Sol HOTEL Pine del Mar	Projektant :	Andrea Čagalj Tomac, dipl.ing.arh.
Građevina :	HOTEL ALFIR		ANDREA ČAGALJ TOMAC dipl.ing.arh. OVLAŠTENI ARHITEKT A 6447
Lokacija :	na k.č.br. 4649 i 27714/1, k.o.Blato,Korčula		
Projekt :	Glavni projekt - Arhitektonski projekt		
Zajednička oznaka :	033/2018		

Sadržaj :	PROČELJA
	M 1:100
OZNAKA PROJEKTA :	033-06A/2018
DATUM :	srpanj 2018.
LIST :	22

SJEVERNO PROČELJE



GLAVNI PROJEKT ENERGETSKE OBNOVE
ARHITEKTONSKI PROJEKT
HOTEL ALFIR

k.č.br. 4649 i 27714/1, k.o. Blato, Korčula

PROČELJA mj 1:100

NOVOPROJEKTIRANO

Respect-ing

RESPECT-ING d.o.o.
za inženjering u graditeljstvu

tel. +385 31 368 052, fax. +385 31 300 211
Ilirska 27, 31000 Osijek

Investitor :	HOTEL SOLITUDO ; LASTOVO d.o.o. ADRIA Kapucinski trg 1 ADRIA Kapucinski trg 1	Projektant :	Andrea Čagalj Tomac , dipl.ing.arh.
Građevina :	HOTEL ALFIR		ANDREA ČAGALJ TOMAC dipl.ing.arh.
Lokacija :	na k.č.br. 4649 i 27714/1, k.o. Blato,Korčula		OVLAŠTENI ARHITEKTICA A 4547
Projekt :	Glavni projekt - Arhitektonski projekt		
Zajednička oznaka :	033/2018		

Sadržaj :	PROČELJA
	M 1:100
OZNAKA PROJEKTA :	033-06A/2018
DATUM :	srpanj 2018.
LIST :	23

ISTOČNO PROČELJE



ZAPADNO PROČELJE



GLAVNI PROJEKT ENERGETSKE OBNOVE
ARHITEKTONSKI PROJEKT
HOTEL ALFIR

k.č.br. 4649 i 27714/1, k.o. Blato, Korčula

PROČELJA mj 1:100

NOVOPROJEKTIRANO

Respect-ing

RESPECT-ING d.o.o.
za inženjering u graditeljstvu

tel. +385 31 368 052, fax. +385 31 300 211
Ilirska 27, 31000 Osijek


Investitor :	HOTEL SOLITUDO ; LASTOVO d.d. HOTEL Pavo-dar 56, 20290 Pavo-dar 56,	Projektant :	Andrea Čagalj Tomac, dipl.ing.arh. ANDREA ČAGALJ TOMAC dipl.ing.arh. OVLAŠTENI ARHITEKTICA A 4547
Građevina :	HOTEL ALFIR		
Lokacija :	na k.č.br. 4649 i 27714/1, k.o.Blato,Korčula		
Projekt :	Glavni projekt - Arhitektonski projekt		
Zajednička oznaka :	033/2018		

Sadržaj :	PROČELJA
	M 1:100
OZNAKA PROJEKTA :	033-06A/2018
DATUM :	srpanj 2018.
LIST :	24

GLAVNI PROJEKT ENERGETSKE OBNOVE
ARHITEKTONSKI PROJEKT

k.č.br. 4649 i 27714/1, k.o. Blato, Korčula

DETALJ 1, mj 1:10



Legenda:

1 Silikatna žbuka
2 Toplinska izolacija
3 PC ljepilo
4 Blok opeka
5 V/C žbuka

Respect-ing

RESPECT-ING d.o.o.
za inženjering u graditeljstvu

tel. +385 31 368 052, fax. +385 31 300 211
Ilirska 27, 31000 Osijek


Investitor :	HOTEL SOLITUDO - LASTOVO d.o.o. Uvala Pasadur bb, 20289 Ubli, Lastovo	**Projektant :** Andrea Čagalj Tomac, dipl.ing.arh.	**Sadržaj :** DETALJ 1 M 1:100
Građevina :	HOTEL ALFIR	ANDREA ČAGALJ TOMAC dipl.ing.arh. OVLAŠTENA ARHITEKTICA A 4541	**OZNAKA PROJEKTA :** 033-06A/2018
Lokacija :	na k.č.br. 4649 i 27714/1, k.o.Blato,Korčula		**DATUM :** srpanj 2018.
Projekt :	Glavni projekt - Arhitektonski projekt		**LIST :** 25
Zajednička oznaka :	033/2018		

GLAVNI PROJEKT ENERGETSKE OBNOVE
ARHITEKTONSKI PROJEKT

k.č.br. 4649 i 27714/1, k.o. Blato, Korčula

DETALJ 2, mj 1:10


DETALJ UGRADNJE ALU STOLARIJE - TLORIS



Legenda:

1 Silikatna žbuka
2 Toplinska izolacija
3 PC ljepilo
4 Blok opeka
5 V/C žbuka

DETALJ UGRADNJE ALU STOLARIJE - PRESJEK



Legenda:

1 Silikatna žbuka
2 Toplinska izolacija
3 PC ljepilo
4 Blok opeka
5 V/C žbuka

Respect-ing


RESPECT-ING d.o.o.
za inženjering u graditeljstvu

tel. +385 31 368 052, fax. +385 31 300 211
Ilirska 27, 31000 Osijek

Investitor : HOTEL SOLITUDO - LASTOVO d.o.o. Uvala Pasadur bb, 20289 Ubli, Lastovo	**Projektant :** Andrea Čagalj Tomac, dipl.ing.arh. ANDREA ČAGALJ TOMAC dipl.ing.arh. OVLAŠTENA ARHITEKTICA A 4541	**Sadržaj :** DETALJ 2 M 1:100	
Građevina : HOTEL ALFIR		**OZNAKA PROJEKTA :** 033-06A/2018	
Lokacija : na k.č.br. 4649 i 27714/1, k.o.Blato,Korčula		**DATUM :** srpanj 2018.	
Projekt : Glavni projekt - Arhitektonski projekt		**LIST :** 26	
Zajednička oznaka : 033/2018			

k.č.br. 4649 i 27714/1, k.o. Blato, Korčula

DETALJ 3, mj 1:10



Legenda:

1 Mediteran crijep
2 Letva
3 Kontra letva
4 Hidroizolacija
5 OSB ploča
6 Drvena konstrukcija

7 V/C žbuka
8 AB zid
9 Toplinska izolacija
10 Silikatna žbuka

11 Keramičke pločice
12 Hidroizolacija
13 Cementni estrih
14 Betonska ploča
15 EPS
16 AB ploča
17 Toplinska izolacija
18 Spušteni strop

Respect-ing
RESPECT-ING d.o.o.
za inženjering u graditeljstvu
tel. +385 31 368 052, fax. +385 31 300 211
Ilirska 27, 31000 Osijek

Investitor :	HOTEL SOLITUDO - LASTOVO d.o.o. Uvala Pasadur bb, 20289 Ubli, Lastovo	**Projektant :** Andrea Čagalj Tomac, dipl.ing.arh. ANDREA ČAGALJ TOMAC dipl.ing.arh. OVLAŠTENA ARHITEKTICA A 4541	**Sadržaj :** DETALJ 3 M 1:100
Građevina :	HOTEL ALFIR		**OZNAKA PROJEKTA :** 033-06A/2018
Lokacija :	na k.č.br. 4649 i 27714/1, k.o.Blato,Korčula		**DATUM :** srpanj 2018.
Projekt :	Glavni projekt - Arhitektonski projekt		**LIST :** 27
Zajednička oznaka :	033/2018		


k.č.br. 4649 i 27714/1, k.o. Blato, Korčula

DETALJ 4, mj 1:10

Legenda:

1 Mediteran crijep
2 Letva
3 Kontra letva
4 Hidroizolacija
5 OSB ploča
6 Drvena konstrukcija

7 Toplinska izolacija
8 PE folija
9 OSB ploče
10 Gipskartonske ploče




Respect-ing
RESPECT-ING d.o.o.
za inženjering u graditeljstvu
tel. +385 31 368 052, fax. +385 31 300 211
Ilirska 27, 31000 Osijek

Investitor : HOTEL SOLITUDO - LASTOVO d.o.o. Uvala Pasadur bb, 20289 Ubli, Lastovo	**Projektant :** Andrea Čagalj Tomac, dipl.ing.arh. ANDREA ČAGALJ TOMAC dipl.ing.arh. OVLAŠTENA ARHITEKTICA A 4547	**Sadržaj :** DETALJ 4	M 1:100
Građevina : HOTEL ALFIR		**OZNAKA PROJEKTA :**	033-06A/2018
Lokacija : na k.č.br. 4649 i 27714/1, k.o.Blato,Korčula		**DATUM :**	srpanj 2018.
Projekt : Glavni projekt - Arhitektonski projekt		**LIST :**	28
Zajednička oznaka : 033/2018			

k.č.br. 4649 i 27714/1, k.o. Blato, Korčula

DETALJ 5, mj 1:10



Legenda:

1 Keramičke pločice
2 Ljepilo
3 Cementni estrih
4 Poliuretanska pjena
5 Betonska ploča
6 Prirodni kamen

7 Gipskartonska ploča
8 Toplinska izolacija
9 AB zid
10 Hidroizolacija
11 Puna opeka

Respect-ing
RESPECT-ING d.o.o.
za inženjering u graditeljstvu
tel. +385 31 368 052, fax. +385 31 300 211
Ilirska 27, 31000 Osijek

Investitor :	HOTEL SOLITUDO - LASTOVO d.o.o. Uvala Pasadur bb, 20289 Ubli, Lastovo	**Projektant :** Andrea Čagalj Tomac, dipl.ing.arh. ANDREA ČAGALJ TOMAC dipl.ing.arh. OVLAŠTENA ARHITEKTICA A 4541	**Sadržaj :** DETALJ 5 M 1:100
Građevina :	HOTEL ALFIR		
Lokacija :	na k.č.br. 4649 i 27714/1, k.o.Blato,Korčula		**OZNAKA PROJEKTA :** 033-06A/2018
Projekt :	Glavni projekt - Arhitektonski projekt		**DATUM :** srpanj 2018.
Zajednička oznaka :	033/2018		**LIST :** 29