ODGOVORI NA PITANJA

POZIV NA DOSTAVU PONUDA

Dokumentacija za nadmetanje

Postupak nabave s obveznom objavom

u skladu s Pravilima o provedbi postupaka nabave za neobveznike zakona o javnoj nabavi (verzija 7.0)

Evidencijski broj nabave: 05-2021

Naziv nabave: Radovi energetske obnove poslovno-proizvodnih zgrada









1. UPIT, 16.12.2021.g.

„Poštovani,
molim vas da mi pošaljete glavni projekt za natječaj koji je izašao preko strukturnih fondova za:
„Radovi energetske obnove poslovno proizvodnih zgrada
Grupa 1-Modernizacija rasvjete u proizvodnom pogonu
Isti mi je potreban kako bismo mogli poslati ponudu za predmetni natječaj.“

ODGOVOR:
U poglavlju 2.1. Opis predmeta nabave, na stranici 6. Poziva na dostavu navedeno je sljedeće: „Projektno-tehnička dokumentacija dostupna je za preuzimanje od početka postupka nabave do krajnjeg roka za dostavu ponuda na sljedećoj poveznici: https://www.eko.hr/projektno-tehnicka-dokumentacija/“

2. UPIT, 21.12.2021.g.

„Poštovani,
vezano uz natječajni troškovnik za Grupa 2 – Energetska obnova vanjske ovojnice poslovno-proizvodne zgrade, Vam dostavljamo zahtjev za pojašnjenjem.“

ODGOVOR:

Upit:	***Odgovor:***
3.00. Vanjska stolarija - stavka 3.01 u troškovniku je navedeno da su prozori i vrata aluminijski, a u shemama PVC - potrebno je definirati boju PVC i ALU stolarije s obzirom da u troškovniku nije navedena	3.00. Vanjska stolarija - svu vanjsku stolariju je potrebno izvesti prema specifikacijama u troškovniku - boja stolarije je ANTRACIT; prije izrade stolarije je potrebno investitoru predočiti i usuglasiti ton kartu s traženom bojom
4.00. Izolaterski radovi - u stavci 4.01. slojevi krova iznad ulaza: - parna brana (PE folija) - XPS d=16 cm - PVC folija deb. 0,2 mm – o kakvoj foliji se radi? - hidroizolacija - potrebno je definirati kakva hidroizolacija dolazi i koje debljine	4.00. Izolaterski radovi - u stavci 4.01. slojevi krova iznad ulaza: - parna brana (PE folija) - XPS d=16 cm - PVC folija deb. 0,2 mm – standardna građevinska folija. - hidroizolacija - TPO membrana debljine 1,2 mm s dozvoljenim odstupanjem +/- 5%

- limena obloga – potrebno definirati limenu oblogu	- limena obloga – čelični plastificirani lim debljine 0,80 mm s dozvoljenim odstupanjem +/- 5%, boja ANTRACIT
6.00. Krovopokrivački radovi - u stavci 6.01. potrebno definirati debljinu krovne folije	6.00. Krovopokrivački radovi - debljina krovne folije je 1,5 mm s dozvoljenim odstupanjem +/- 5%
10.00. Instalaterski radovi - stavka 10.03. demontaža i ponovna montaža vanjskih javljača požara – o koliko komada javljača požara se radi?	10.00. Instalaterski radovi - radi se o 2 vanjska javljača požara