ODGOVORI NA PITANJA

POZIV NA DOSTAVU PONUDA

Dokumentacija za nadmetanje

Postupak nabave s obveznom objavom

u skladu s Pravilima o provedbi postupaka nabave za neobveznike zakona o javnoj nabavi (verzija 7.0)

Evidencijski broj nabave: 05-2021

Naziv nabave: Radovi energetske obnove poslovno-proizvodnih zgrada









1. UPIT, 16.12.2021.g.

„Poštovani,
molim vas da mi pošaljete glavni projekt za natječaj koji je izašao preko strukturnih fondova za:
„Radovi energetske obnove poslovno proizvodnih zgrada
Grupa 1-Modernizacija rasvjete u proizvodnom pogonu
Isti mi je potreban kako bismo mogli poslati ponudu za predmetni natječaj.“

ODGOVOR:
U poglavlju 2.1. Opis predmeta nabave, na stranici 6. Poziva na dostavu navedeno je sljedeće: „Projektno-tehnička dokumentacija dostupna je za preuzimanje od početka postupka nabave do krajnjeg roka za dostavu ponuda na sljedećoj poveznici: https://www.eko.hr/projektno-tehnicka-dokumentacija/“

2. UPIT, 21.12.2021.g.

„Poštovani,
vezano uz natječajni troškovnik za Grupa 2 – Energetska obnova vanjske ovojnice poslovno-proizvodne zgrade, Vam dostavljamo zahtjev za pojašnjenjem.“

ODGOVOR:

Upit:	***Odgovor:***
3.00. Vanjska stolarija - stavka 3.01 u troškovniku je navedeno da su prozori i vrata aluminijski, a u shemama PVC - potrebno je definirati boju PVC i ALU stolarije s obzirom da u troškovniku nije navedena	3.00. Vanjska stolarija - svu vanjsku stolariju je potrebno izvesti prema specifikacijama u troškovniku - boja stolarije je ANTRACIT; prije izrade stolarije je potrebno investitoru predočiti i usuglasiti ton kartu s traženom bojom
4.00. Izolaterski radovi - u stavci 4.01. slojevi krova iznad ulaza: - parna brana (PE folija) - XPS d=16 cm - PVC folija deb. 0,2 mm – o kakvoj foliji se radi? - hidroizolacija - potrebno je definirati kakva hidroizolacija dolazi i koje debljine	4.00. Izolaterski radovi - u stavci 4.01. slojevi krova iznad ulaza: - parna brana (PE folija) - XPS d=16 cm - PVC folija deb. 0,2 mm – standardna građevinska folija. - hidroizolacija - TPO membrana debljine 1,2 mm s dozvoljenim odstupanjem +/- 5%

- limena obloga – potrebno definirati limenu oblogu	- limena obloga – čelični plastificirani lim debljine 0,80 mm s dozvoljenim odstupanjem +/- 5%, boja ANTRACIT
6.00. Krovopokrivački radovi - u stavci 6.01. potrebno definirati debljinu krovne folije	6.00. Krovopokrivački radovi - debljina krovne folije je 1,5 mm s dozvoljenim odstupanjem +/- 5%
10.00. Instalaterski radovi - stavka 10.03. demontaža i ponovna montaža vanjskih javljača požara – o koliko komada javljača požara se radi?	10.00. Instalaterski radovi - radi se o 2 vanjska javljača požara

3. UPIT, 6.1.2022.g.

„Poštovani,

u daljnjem tekstu šaljemo pitanje vezano za predmet nabave: *Radovi energetske obnove poslovno-proizvodnih zgrada, Grupa 1 – Modernizacija rasvjete u proizvodnom pogonu,* evidencijski broj nabave*: 05-2021*

Naručitelj je u dokumentu Prilog-4.-Troskovnik-Grupa-1. propisao tehničke specifikacije koje ponuđene svjetiljke moraju zadovoljiti. Način na koji su trenutno opisane tražene tehničke specifikacije svjetiljki je poprilično nejasan te potencijalnim ponuditeljima onemogućuje izradu kvalitetnih i usporedivih ponuda. Naime, kod većine stavki iz troškovnika kao i u dokumentu GLAVNI PROJEKT-GRUPA 1-BEZ TROSKOVNIKA nije vidljivo da li je riječ o ugradnoj, nadgradnoj, ovjesnoj, linijskoj ili bilo kakvoj drugoj montaži. Kod stavki/svjetiljki kod kojih je vidljiv traženi način montaže/ugradnje (L1, L8, L10… itd) ostaje nejasno kakav oblik i koje (približne) dimenzije svjetiljke moraju biti.

Jedini način na koji potencijalni ponuditelji (možda) mogu ponuditi točno tražene proizvode je taj da iz GP-u izčitaju poziciju/lokaciju na koju se svjetiljka mora ugraditi, i na temelju toga pretpostaviti koji tip svjetiljke može zadovoljiti troškovnički opis i stvarno stanje na terenu, ili da na temelju obilaska lokacije i snimanja pozicija utvrdi koje točno tipove svjetiljki je potrebno ponuditi.

Uz trenutni troškovnički opis, lako je moguć scenarij da odabrani ponuditelj prilikom isporuke i ugradnje ponuđenih svjetiljki naiđe na probleme koji su vezani za montažu te tehničku

ispravnost istih (ne odgovaraju i ne mogu zadovoljiti stvarno stanje na terenu/objektu.). Naručitelju bi svakako trebalo biti u interesu izbjeći bilo kakve neželjene situacije nakon što se pokrene proces isporuke i ugradnje svjetiljki.

Na temelju svega poviše navedenog molimo Naručitelja da troškovničke opise izmjeni na način da svim potencijalnim ponuditeljima omogući prilaganje kvalitetnih i usporedivih ponuda, te da objavi nadopunjenu projektnu dokumentaciju iz koje će jasno biti vidljivo koji točno tipovi svjetiljki su korišteni kako bi se zadovoljile potrebe Naručitelja u ovom predmetu nabave.

Također, molimo Naručitelja za produženjem roka za dostavu ponuda jer će na taj način i ukoliko se ne prihvati poviše navedeni prijedlog, potencijalni ponuditelji biti u mogućnosti kvalitetno i na vrijeme izvršiti obilazak lokacije na temelju kojeg je jedino moguće priložiti kvalitetnu ponudu.

Molimo Naručitelja za prihvat poviše navedenih prijedloga jer će na taj način za sigurno zaprimiti više kvalitetnih i usporedivih ponuda.“

ODGOVOR:

Poštovani,
Naručitelj smatra kako je predmet nabave kvalitetno opisan u dostupnoj projektno-tehničkoj dokumentaciji (glavni projekt, troškovnik). Također, svi ponuditelji od početka zaprimanja ponuda, odnosno od 15. prosinca 2021.godine, imaju mogućnost obilaska mjesta izvođenja radova (sukladno poglavlju 2.4. Poziva na dostavu ponuda) i postavljanja pisanih upita Naručitelju ukoliko su naišli na određene nejasnoće (sukladno poglavlju 1.2.).

Radi izbjegavanja daljnjih nejasnoća, Naručitelj dodatno ističe sljedeće:

- Za svu rasvjetu specificiranu u troškovniku uz koju se nalazi i opis „ovjesni pribor“ je predviđen ovjesni način montaže.
- Jedina ugradna rasvjeta je LED svjetiljka – L10 (Svjetlosni tok: 380lm, Snaga 5W, Temp. boje svjetlosti: 3000K, Kućište: bijelo, ugradna svjetiljka) u zgradi „1_POSLOVNA ZGRADA, RADIONA“.
- Rasvjetna tijela oznake L15 (Svjetlosni tok: 6700lm, Snaga 58W, Temp. boje svjetlosti: 4000K, Kućište: satinirano, Poklopac: sivi, prolazno ožičene sa IP konektorima - 146 komada) u zgradi naziva 14_POSLOVNA ZGRADA, HALA su predviđena na obodima komora za lakiranje.
- Za svu ostalu rasvjetu je predviđen nadgradni način ugradnje.“

4. UPIT, 10.1.2022.g

„Predmet nabave: Grupa 3 – Rekonstrukcija kotlovnice proizvodno-poslovne zgrade

Poštovani,
U troškovniku kolona E (jedinična cijena) je preuska. Može se upisati samo četveroznamenkasti iznos s dvije decimale, dok se jedinična cijena od pet znamenki i dvije decimale ne ispisuje.
Pitanje: da li je to u redu ili ćete proširiti kolonu?“

ODGOVOR:

„Poštovani,
nastavno na Vaš upit, proširili smo ćelije jedinična i ukupna cijena troškovnika Grupe 3.
Dodatno, kako je isto ograničenje bilo i u troškovniku Grupe 2, proširili smo ćelije jedinična cijena i ukupna cijena troškovnika Grupe 2.“

3. i 4. UPIT - PRODULJENJE ROKA ZA DOSTAVU PONUDA:

Nastavno na 3. i 4. upit, rok za dostavu ponuda produljuje se za 5 dana, te je novi rok za dostavu ponuda 19. siječnja 2022. godine do 10,00 sati.

5. UPIT, 11.1.2022.g

„Poštovani,
molim Vas pojašnjenje za slijedeće:
U troškovniku grupa 1 (modernizacija rasvjete), dio „poslovna zgrada, radiona“, specificirane su svjetiljke pod oznakama od L1-L10.
Molim Vas informaciju koje od tih svjetiljaka se ugrađuju u strop, te kakav je strop, a koje su nadgradne.
Informacija nam je bitna kako bi mogli ponuditi točan tip svjetiljke.“

ODGOVOR:

Svjetiljke oznaka L1 - L9 u „Zgradi 1 - poslovna zgrada, radiona“ se ugrađuju nadgradno ili ovjesno prema specifikaciji u troškovniku za pojedinu svjetiljku na armirano-betonske Y nosače (ako nije navedeno ovjesno ili nije predviđen zasebno ovjes u troškovniku tada je predviđeno da se svjetiljka ugrađuje nadgradno) .
Svjetiljke oznake L10 (5 komada) su predviđene da se ugrade u drvenu stropnu podlogu.

6. UPIT, 11.1.2022.g

„Neke stavke troškovnika Grupe 3 rekonstrukcija kotlovnice - ne prihvaćaju decimale od rednog broja 253 do 321.
npr : 100 - 100,00
Dali se troškovnik šalje u takvom obliku ili će se promijeniti.?
Rok za dostavu ponude je 19.01.2022.god.??“

ODGOVOR:

„Poštovani,
dana 13. siječnja 2022.godine objavljena je nova verzija troškovnika Grupe 3 s ispravljenim ćelijama jedinična cijena, te su sada vidljive decimale nakon upisa cijelog broja (npr. xx,00).

Rok za dostavu ponuda je 19.1.2022.godine.“

7. UPIT, 14.1.2022.g

„Zamolio bih Vas pojašnjenje za dokument natječaja Prilog 7. - POPIS RADOVA.docx
Na koji način točno i kojim podacima treba popuniti navedeni dokument?
Natjecat ćemo se za radove vezane uz grupu 1 – modernizacija rasvjete u proizvodnom pogonu.“

ODGOVOR:

„Poštovani,
Upute o popunjavanju Priloga 7. dane su u poglavlju 5.2. Poziva na dostavu ponuda – 1. izmjena Tehnička i stručna sposobnost.“