ODGOVORI NA PITANJA

POZIV NA DOSTAVU PONUDA

Dokumentacija za nadmetanje

Postupak nabave s obveznom objavom

u skladu s Pravilima o provedbi postupaka nabave za neobveznike zakona o javnoj nabavi (verzija 7.0)

Evidencijski broj nabave: 05-2021

Naziv nabave: Radovi energetske obnove poslovno-proizvodnih zgrada









1. UPIT, 16.12.2021.g.

„Poštovani,
molim vas da mi pošaljete glavni projekt za natječaj koji je izašao preko strukturnih fondova za:
„Radovi energetske obnove poslovno proizvodnih zgrada
Grupa 1-Modernizacija rasvjete u proizvodnom pogonu
Isti mi je potreban kako bismo mogli poslati ponudu za predmetni natječaj.“

ODGOVOR:
U poglavlju 2.1. Opis predmeta nabave, na stranici 6. Poziva na dostavu navedeno je sljedeće: „Projektno-tehnička dokumentacija dostupna je za preuzimanje od početka postupka nabave do krajnjeg roka za dostavu ponuda na sljedećoj poveznici: https://www.eko.hr/projektno-tehnicka-dokumentacija/“

2. UPIT, 21.12.2021.g.

„Poštovani,
vezano uz natječajni troškovnik za Grupa 2 – Energetska obnova vanjske ovojnice poslovno-proizvodne zgrade, Vam dostavljamo zahtjev za pojašnjenjem.“

ODGOVOR:

Upit:	***Odgovor:***
3.00. Vanjska stolarija - stavka 3.01 u troškovniku je navedeno da su prozori i vrata aluminijski, a u shemama PVC - potrebno je definirati boju PVC i ALU stolarije s obzirom da u troškovniku nije navedena	3.00. Vanjska stolarija - svu vanjsku stolariju je potrebno izvesti prema specifikacijama u troškovniku - boja stolarije je ANTRACIT; prije izrade stolarije je potrebno investitoru predočiti i usuglasiti ton kartu s traženom bojom
4.00. Izolaterski radovi - u stavci 4.01. slojevi krova iznad ulaza: - parna brana (PE folija) - XPS d=16 cm - PVC folija deb. 0,2 mm – o kakvoj foliji se radi? - hidroizolacija - potrebno je definirati kakva hidroizolacija dolazi i koje debljine	4.00. Izolaterski radovi - u stavci 4.01. slojevi krova iznad ulaza: - parna brana (PE folija) - XPS d=16 cm - PVC folija deb. 0,2 mm – standardna građevinska folija. - hidroizolacija - TPO membrana debljine 1,2 mm s dozvoljenim odstupanjem +/- 5%

- limena obloga – potrebno definirati limenu oblogu	- limena obloga – čelični plastificirani lim debljine 0,80 mm s dozvoljenim odstupanjem +/- 5%, boja ANTRACIT
6.00. Krovopokrivački radovi - u stavci 6.01. potrebno definirati debljinu krovne folije	6.00. Krovopokrivački radovi - debljina krovne folije je 1,5 mm s dozvoljenim odstupanjem +/- 5%
10.00. Instalaterski radovi - stavka 10.03. demontaža i ponovna montaža vanjskih javljača požara – o koliko komada javljača požara se radi?	10.00. Instalaterski radovi - radi se o 2 vanjska javljača požara

3. UPIT, 6.1.2022.g.

„Poštovani,

u daljnjem tekstu šaljemo pitanje vezano za predmet nabave: *Radovi energetske obnove poslovno-proizvodnih zgrada, Grupa 1 – Modernizacija rasvjete u proizvodnom pogonu,* evidencijski broj nabave*: 05-2021*

Naručitelj je u dokumentu Prilog-4.-Troskovnik-Grupa-1. propisao tehničke specifikacije koje ponuđene svjetiljke moraju zadovoljiti. Način na koji su trenutno opisane tražene tehničke specifikacije svjetiljki je poprilično nejasan te potencijalnim ponuditeljima onemogućuje izradu kvalitetnih i usporedivih ponuda. Naime, kod većine stavki iz troškovnika kao i u dokumentu GLAVNI PROJEKT-GRUPA 1-BEZ TROSKOVNIKA nije vidljivo da li je riječ o ugradnoj, nadgradnoj, ovjesnoj, linijskoj ili bilo kakvoj drugoj montaži. Kod stavki/svjetiljki kod kojih je vidljiv traženi način montaže/ugradnje (L1, L8, L10… itd) ostaje nejasno kakav oblik i koje (približne) dimenzije svjetiljke moraju biti.

Jedini način na koji potencijalni ponuditelji (možda) mogu ponuditi točno tražene proizvode je taj da iz GP-u izčitaju poziciju/lokaciju na koju se svjetiljka mora ugraditi, i na temelju toga pretpostaviti koji tip svjetiljke može zadovoljiti troškovnički opis i stvarno stanje na terenu, ili da na temelju obilaska lokacije i snimanja pozicija utvrdi koje točno tipove svjetiljki je potrebno ponuditi.

Uz trenutni troškovnički opis, lako je moguć scenarij da odabrani ponuditelj prilikom isporuke i ugradnje ponuđenih svjetiljki naiđe na probleme koji su vezani za montažu te tehničku

ispravnost istih (ne odgovaraju i ne mogu zadovoljiti stvarno stanje na terenu/objektu.). Naručitelju bi svakako trebalo biti u interesu izbjeći bilo kakve neželjene situacije nakon što se pokrene proces isporuke i ugradnje svjetiljki.

Na temelju svega poviše navedenog molimo Naručitelja da troškovničke opise izmjeni na način da svim potencijalnim ponuditeljima omogući prilaganje kvalitetnih i usporedivih ponuda, te da objavi nadopunjenu projektnu dokumentaciju iz koje će jasno biti vidljivo koji točno tipovi svjetiljki su korišteni kako bi se zadovoljile potrebe Naručitelja u ovom predmetu nabave.

Također, molimo Naručitelja za produženjem roka za dostavu ponuda jer će na taj način i ukoliko se ne prihvati poviše navedeni prijedlog, potencijalni ponuditelji biti u mogućnosti kvalitetno i na vrijeme izvršiti obilazak lokacije na temelju kojeg je jedino moguće priložiti kvalitetnu ponudu.

Molimo Naručitelja za prihvat poviše navedenih prijedloga jer će na taj način za sigurno zaprimiti više kvalitetnih i usporedivih ponuda.“

ODGOVOR:

Poštovani,
Naručitelj smatra kako je predmet nabave kvalitetno opisan u dostupnoj projektno-tehničkoj dokumentaciji (glavni projekt, troškovnik). Također, svi ponuditelji od početka zaprimanja ponuda, odnosno od 15. prosinca 2021.godine, imaju mogućnost obilaska mjesta izvođenja radova (sukladno poglavlju 2.4. Poziva na dostavu ponuda) i postavljanja pisanih upita Naručitelju ukoliko su naišli na određene nejasnoće (sukladno poglavlju 1.2.).

Radi izbjegavanja daljnjih nejasnoća, Naručitelj dodatno ističe sljedeće:

- Za svu rasvjetu specificiranu u troškovniku uz koju se nalazi i opis „ovjesni pribor“ je predviđen ovjesni način montaže.
- Jedina ugradna rasvjeta je LED svjetiljka – L10 (Svjetlosni tok: 380lm, Snaga 5W, Temp. boje svjetlosti: 3000K, Kućište: bijelo, ugradna svjetiljka) u zgradi „1_POSLOVNA ZGRADA, RADIONA“.
- Rasvjetna tijela oznake L15 (Svjetlosni tok: 6700lm, Snaga 58W, Temp. boje svjetlosti: 4000K, Kućište: satinirano, Poklopac: sivi, prolazno ožičene sa IP konektorima - 146 komada) u zgradi naziva 14_POSLOVNA ZGRADA, HALA su predviđena na obodima komora za lakiranje.
- Za svu ostalu rasvjetu je predviđen nadgradni način ugradnje.“

4. UPIT, 10.1.2022.g

„Predmet nabave: Grupa 3 – Rekonstrukcija kotlovnice proizvodno-poslovne zgrade

Poštovani,
U troškovniku kolona E (jedinična cijena) je preuska. Može se upisati samo četveroznamenkasti iznos s dvije decimale, dok se jedinična cijena od pet znamenki i dvije decimale ne ispisuje. Pitanje: da li je to u redu ili ćete proširiti kolonu?“

ODGOVOR:

„Poštovani,
nastavno na Vaš upit, proširili smo ćelije jedinična i ukupna cijena troškovnika Grupe 3. Dodatno, kako je isto ograničenje bilo i u troškovniku Grupe 2, proširili smo ćelije jedinična cijena i ukupna cijena troškovnika Grupe 2.“

3. i 4. UPIT - PRODULJENJE ROKA ZA DOSTAVU PONUDA:

Nastavno na 3. i 4. upit, rok za dostavu ponuda produljuje se za 5 dana, te je novi rok za dostavu ponuda 19. siječnja 2022. godine do 10,00 sati.