

**abra**

D.O.O. ZA ARHITEKTURU, DIZAJN I UMJETNOST, KOPRIVNICA, BRAĆE RADIĆA 8, TEL./FAX. 048-642-515

e. pošta: **abra1@optinet.hr**tel. : **048 642 515**Fax. : **048 220 396**

Investitor: **SAMOSTAN UZNESENJA BLAŽENE DJEVICE MARIJE
FRANJEVACA KONVENTUALACA, Molve, Virovska 21
OIB : 78265547561**

Zahvat u prostoru: **GRAĐEVINA ZA CJELODNEVNI BORAVAK U SVRHU
PROCESA DEINSTITUCIONALIZACIJE KORISNIKA
SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI - SOCIJALNI
EDUKACIJSKI CENTAR**


Lokacija: **Molve, Trg kralja Tomislava (k.č.br. 5, 6/1, 12/3, k. o.
Molve)**

Zajednička oznaka: **IZP-2020-02**

Razina razrade projekta: **IZVEDBENI PROJEKT**

Struka projekta : **ARHITEKTONSKI IZVEDBENI
PROJEKT**

Glavni projektant i projektant: **ZDRAVKO LJUBIĆ, dip. ing. arh.**



Direktor: **DUBRAVKA FILIPOVIĆ**



OIB : **16122684880**

Oznaka mape : **IZPA-2020-02**

Koprivnica, listopad, 2020.g.

INVESTITOR :	SAMOSTAN UZNESENJA BLAŽENE DJEVICE MARIJE FRANJEVACA KONVENTUALACA, Molve, Virovska 21	PROJEKTANT: Z. LJUBIĆ d.i.a.
ZAHVAT U PROSTORU :	Građevina za cjelodnevni boravak u svrhu procesa deinstitutionalizacije korisnika socijalnih usluga u zajednici – socijalni edukacijski centar	BR. DOK. : IZPA-2020-02
LOKACIJA ZAHVATA:	Molve, Trg kralja Tomislava (k.č.br. 5, 6/1, 12/3, k. o. Molve)	DIO PR. : ARHITEKTONSKI IZVEDBENI

Popis suradnika na izradi projekta i popis svih mapa projekta :

Oznaka mape	Red. br. mape	Struka projekta	Pravna osoba :	Projektant :
IZPA-2020-02	1.	ARHITEKTONSKI IZVEDBENI PROJEKT	“ABRA” d.o.o., KOPRIVNICA	Zdravko Ljubić, dipl. ing. arh. Broj upisa u Imenik ovlaštenih arhitekata – 1726
IZPG-K-2020-02	2.	GRAĐEVINSKI PROJEKT – PLAN ARMATURE	“ABRA” d.o.o., KOPRIVNICA	Dejan Stojaković, mag.ing.aedif. Broj upisa u Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva – 5253
TR-2020-02	3.	TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKIH I ZANATSKIH RADOVA	“ABRA” d.o.o., KOPRIVNICA	Zdravko Ljubić, dipl. ing. arh. Broj upisa u Imenik ovlaštenih arhitekata – 1726

Svi imenovani ispunjavaju uvjete iz članka 17., Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NNRH br. 78/15, 118/18, 110/19)

Investitor:

SAMOSTAN UZNESENJA BLAŽENE DJEVICE MARIJE FRANJEVACA
KONVENTUALACA, Molve, Virovska 21

Direktor:

DUBRAVKA FILIPOVIĆ



Dubravka Filipović

INVESTITOR :	SAMOSTAN UZNESENJA BLAŽENE DJEVICE MARIJE FRANJEVACA KONVENTUALACA, Molve, Virovska 21	PROJEKTANT: Z. LJUBIĆ d.i.a.
ZAHVAT U PROSTORU :	Građevina za cjelodnevni boravak u svrhu procesa deinstitucionalizacije korisnika socijalnih usluga u zajednici – socijalni edukacijski centar	BR. DOK. : IZPA-2020-02
LOKACIJA ZAHVATA:	Molve, Trg kralja Tomislava (k.č.br. 5, 6/1, 12/3, k. o. Molve)	DIO PR. : ARHITEKTONSKI IZVEDBENI

Sadržaj mape :

Prilozi

	Rješenje o registraciji i upis u sudski registar poduzeća	5
	Ugovor o poslovno-tehničkoj suradnji	7
	Posebni uvjeti gradnje	8

TEKSTUALNI DIO

Projektni zadatak	33
--------------------------	----

Zajednički tehnički opis

IR-1.	Sažeti opis građevine	34
IR-2.	Detaljan opis smještaja građevine na građevnoj čestici	37
IR-3.	Detaljan opis namjene građevine – tehnološki opis	
IR-4.	Opis načina priključenja na prometnu površinu	38
IR-5.	Opis načina priključenja na komunalnu infrastrukturu	
IR-6.	Opis načina zbrinjavanja građevnog otpada koji nastaje tijekom građenja građevine	39
IR-7.	Opis načina zbrinjavanja opasnog otpada, ako se isti pojavljuje tijekom građenja odnosno korištenja građevine	
IR-8.	Iskaz ukupne podne površine zgrade, izračunate prema točki 5.1.3. norme HRN ISO 9836.	40

Arhitektonski tehnički opis

AO-1.	Opis načina izvedbe građevinskih i drugih radova	41
AO-2.	Iskaz ukupne korisne površine zgrade izračunate prema točki 5.1.7 norme HRN ISO 9836.	45
AO-3.	Iskaz ukupnog obujma zgrade izračunate prema točki 5.2.2. norme HRN ISO 9836.	47

Dokazi o ispunjavanju temeljnih i drugih zahtjeva

	Mehanička otpornost i stabilnost	48
	Sigurnost u slučaju požara	
	Higijena, zdravlje i okoliš	50
	Sigurnost i pristupačnost tijekom uporabe	51
	Zaštita od buke	
	Gospodarenje energijom i očuvanje topline	53
	Održiva uporaba prirodnih izvora	

Program kontrole i osiguranja kvalitete	54
--	----

INVESTITOR :	SAMOSTAN UZNESENJA BLAŽENE DJEVICE MARIJE FRANJEVACA KONVENTUALACA, Molve, Virovska 21	PROJEKTANT: Z. LJUBIĆ d.i.a.
ZAHVAT U PROSTORU :	Građevina za cjelodnevni boravak u svrhu procesa deinstitutionalizacije korisnika socijalnih usluga u zajednici – socijalni edukacijski centar	BR. DOK. : IZPA-2020-02
LOKACIJA ZAHVATA:	Molve, Trg kralja Tomislava (k.č.br. 5, 6/1, 12/3, k. o. Molve)	DIO PR. : ARHITEKTONSKI IZVEDBENI

POPIS GRAFIČKIH PRILOGA

1	Situacija obuhvata zahvata u prostoru i smještaja građevine na geodetskoj podlozi	1:750
2	Tlocrt temelja	1:50
3	Tlocrt prizemlja	1:50
4	Tlocrt kata	1:50
5	Tlocrt potkrovlja	1:50
6	Tlocrt krovišta	1:50
7	Presjek A-A i presjek B-B	1:50
8	Plan oplata stepenica	1:40, 1:20
9	SZ i JI pročelje	1:50
10	SI i JZ pročelje	1:50
11	Shema unutarnje stolarije – S1	1:50
12	Shema unutarnje stolarije – S2	1:50
13	Shema unutarnje stolarije – S3	1:50
14	Shema unutarnje stolarije – S4	1:50
15	Shema unutarnje stolarije – S5	1:50
16	Shema unutarnje stolarije – S6	1:50
17	Shema vanjske stolarije – VS1	1:50
18	Shema vanjske stolarije – VS2, VS3	1:50
19	Shema vanjske stolarije – VS4	1:50
20	Shema vanjske stolarije – VS5	1:50
21	Shema vanjske stolarije – VS6	1:50
22	Shema vanjske stolarije – VS7	1:50
23	Shema vanjske stolarije – VS8	1:50
24	Shema bravarije – B1	1:50

INVESTITOR :	SAMOSTAN UZNESENJA BLAŽENE DJEVICE MARIJE FRANJEVACA KONVENTUALACA, Molve, Virovska 21	PROJEKTANT: Z. LJUBIĆ d.i.a.
ZAHVAT U PROSTORU :	Građevina za cjelodnevni boravak u svrhu procesa deinstitutionalizacije korisnika socijalnih usluga u zajednici – socijalni edukacijski centar	BR. DOK. : IZPA-2020-02
LOKACIJA ZAHVATA:	Molve, Trg kralja Tomislava (k.č.br. 5, 6/1, 12/3, k. o. Molve)	DIO PR. : ARHITEKTONSKI IZVEDBENI

14. prije ishodenja Građevne dozvole dužni ste Projektну dokumentaciju dostaviti na uvid radi izdavanja Suglasnosti na Projekt i potvrde poštivanja ovih Posebnih uvjeta,
15. u slučaju nepoštovanja ovih Posebnih uvjeta nećemo dati pozitivno mišljenje za izdavanje Uporabne dozvole, te prilikom zahtjeva za priključenje uvjetovati izmjenu Projektne dokumentacije i Građevne dozvole sukladno ovim posebnim uvjetima.

Za KOMUNALIJE d.o.o.

Slavko Aušperger ing.



KOMUNALIJE d.o.o.
ĐURĐEVAC 3

INVESTITOR :	SAMOSTAN UZNESENJA BLAŽENE DJEVICE MARIJE FRANJEVACA KONVENTUALACA, Molve, Virovska 21	PROJEKTANT: Z. LJUBIĆ d.i.a.
ZAHVAT U PROSTORU :	Građevina za cjelodnevni boravak u svrhu procesa deinstitutionalizacije korisnika socijalnih usluga u zajednici – socijalni edukacijski centar	BR. DOK. : IZPA-2020-02
LOKACIJA ZAHVATA:	Molve, Trg kralja Tomislava (k.č.br. 5, 6/1, 12/3, k. o. Molve)	DIO PR. : ARHITEKTONSKI IZVEDBENI

zatim dokaze o izvršenoj tlačnoj probi vodovodne instalacije i sustava za odvodnju otpadnih voda, dokaze o ispitivanju učinkovitosti ventilacije, dokaze o ispitivanju buke, kao i druge dokaze ovisno o predviđenim zahvatima i namjenama pojedinih prostorija i prostora u predmetnoj građevini, a kojima se dokazuje ispravno osigurana zaštita zdravlja korisnika.

Viši sanitarni inspektor

Vjekoslav Kokorović, dipl. san. ing.





abra

D.O.O. ZA ARHITEKTURU, DIZAJN I UMJETNOST, KOPRIVNICA, BRAĆE RADIĆA 8,

e. pošta: abra1@optinet.hr

tel. : 048 642 515

Fax. : 048 220 396

INVESTITOR :	SAMOSTAN UZNESENJA BLAŽENE DJEVICE MARIJE FRANJEVACA KONVENTUALACA, Molve, Virovska 21	PROJEKTANT: Z. LJUBIĆ d.i.a.
ZAHVAT U PROSTORU :	Građevina za cjelodnevni boravak u svrhu procesa deinstitutionalizacije korisnika socijalnih usluga u zajednici – socijalni edukacijski centar	BR. DOK. : IZPA-2020-02
LOKACIJA ZAHVATA:	Molve, Trg kralja Tomislava (k.č.br. 5, 6/1, 12/3, k. o. Molve)	DIO PR. : ARHITEKTONSKI IZVEDBENI

5

Prilog 1. Tablica obračunskih mjernih mjesta

Šifra OMM	Naziv OMM	Kategorija korisnika mreže	Napon OMM (kV)	Priključna snaga - potrošnja (kW)	Dopušteni faktor snage - potrošnja	1F/ 3F
1078445	ZGRADA ZA CJELODNEVNI BORAVAK ŠTIČENIKA	KUPAC	0,40	27,60	0,95 ind. - 1	3

ČLAN HEP GRUPE

• UPRAVA DRUŠTVA • DIREKTOR • NIKOLA ŠULENTIĆ •

• TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU MBS 080434230 • IBAN HR6323400091110077557 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. •
• MB 1643991 • OIB 46830600761 • UPLAĆEN TEMELJNI KAPITAL 699.436.000,00 HRK •
• www.hep.hr •

INVESTITOR :	SAMOSTAN UZNESENJA BLAŽENE DJEVICE MARIJE FRANJEVACA KONVENTUALACA, Molve, Virovska 21	PROJEKTANT: Z. LJUBIĆ d.i.a.
ZAHVAT U PROSTORU :	Građevina za cjelodnevni boravak u svrhu procesa deinstitucionalizacije korisnika socijalnih usluga u zajednici – socijalni edukacijski centar	BR. DOK. : IZPA-2020-02
LOKACIJA ZAHVATA:	Molve, Trg kralja Tomislava (k.č.br. 5, 6/1, 12/3, k. o. Molve)	DIO PR. : ARHITEKTONSKI IZVEDBENI

		Socijalni edukacijski centar	Pomoćna zgrada nadstrešnice za druženje i aktivnosti korisnika
Ploštine predmetnih zgrada A. shodno normi HRN ISO 9836):	Tlocrtna površina (točka 5.1.2., norme HRN ISO 9836)	375,78 m ²	48,00 m ²
	Ukupna podna površina (točka 5.1.3., norme HRN ISO 9836)	1.232,54 m ²	48,00 m ²
	BGP zgrade-ukupna ploština poda (točka 5.1.3.1., norme HRN ISO 9836)	971,12 m ²	0,00 m ²
	Netto podna površina zgrade (5.1.5)	856,76 m ²	48,00 m ²
	Ploština korisne površine zgrade (5.1.7)	654,89 m ²	48,00 m ²
	Ploština servisne površine zgrade (5.1.8)	27,46 m ²	0,00 m ²
	Ploština za kretanje zgrade (5.1.9)	174,41 m ²	0,00 m ²
Ukupne podne površine građevine na novoplaniranoj građevinskoj čestici (Točka 5.1.3., norme HRN ISO 9836):	A. Socijalni edukacijski centar	=	1.232,54 m ²
	B. Pomoćna zgrada nadstrešnice	=	48,00 m ²
	Ukupno	=	1.280,54 m²
Bruto građevinska površina građevine na građevinskoj čestici:	A. Socijalni edukacijski centar	=	971,12 m ²
	B. Pomoćna zgrada nadstrešnice	=	0,00 m ²
	Ukupno	=	971,12 m²

INVESTITOR :	SAMOSTAN UZNESENJA BLAŽENE DJEVICE MARIJE FRANJEVACA KONVENTUALACA, Molve, Virovska 21	PROJEKTANT: Z. LJUBIĆ d.i.a.
ZAHVAT U PROSTORU :	Građevina za cjelodnevni boravak u svrhu procesa deinstitutionalizacije korisnika socijalnih usluga u zajednici – socijalni edukacijski centar	BR. DOK. : IZPA-2020-02
LOKACIJA ZAHVATA:	Molve, Trg kralja Tomislava (k.č.br. 5, 6/1, 12/3, k. o. Molve)	DIO PR. : ARHITEKTONSKI IZVEDBENI

Ventilacija

Sanitarne prostore bez vanjskih otvora i praonicu potrebno je ventilirati mehaničkom ventilacijom.

Kuhinju ventilirati preko kuhinjske nape prema pravilim struke.

Prisilna ventilacija u građevini će se ugrađivati u:

- Sanitarni čvorovi – odsisna ventilacija
- Praonica – odsisna ventilacija
- Kuhinja – ventilacija preko kuhinjske nape

Telefon: Novi priključak.

Zajednički tehnički opis

IR-6. Opis načina zbrinjavanja građevnog otpada koji nastaje tijekom građenja građevine

Materijal će se odvajati na način da će neoštećenu opeku i masivnu drvenu krovnu građu u količini cca 2m³, izvođač radova odvesti na vlastitu deponiju, gdje će ih pripremiti za ponovo korištenje ili ogrijev.

Preostali otpad ukupne količine od cca 14m³ treba selektirati po vrstama na :

- ☐ Razni kartoni u papirni otpad, cca 0,07m³,
- ☐ Građ. čelik, metalne vodov. i kanalizacijske cijevi u metalni otpad, cca 0,2m³,
- ☐ Stakla s prozora i ogledala u stakleni otpad, cca 0,01m³,
- ☐ Razne plastične cijevi i sl. u plastični otpad,, cca 0,01m³,
- ☐ Prozori,i vrata, drvene obloge i sl. u drveni otpad, cca 2m³,
- ☐ Priključnice, utičnice, grla žarul

INVESTITOR :	SAMOSTAN UZNESENJA BLAŽENE DJEVICE MARIJE FRANJEVACA KONVENTUALACA, Molve, Virovska 21	PROJEKTANT: Z. LJUBIĆ d.i.a.
ZAHVAT U PROSTORU :	Građevina za cjelodnevni boravak u svrhu procesa deinstitutionalizacije korisnika socijalnih usluga u zajednici – socijalni edukacijski centar	BR. DOK. : IZPA-2020-02
LOKACIJA ZAHVATA:	Molve, Trg kralja Tomislava (k.č.br. 5, 6/1, 12/3, k. o. Molve)	DIO PR. : ARHITEKTONSKI IZVEDBENI

Zajednički tehnički opis

IR-8. Iskaz ukupne podne površine zgrade, izračunate prema točki 5.1.3. norme HRN ISO 9836.

Novoplanirano :

		A. GRAĐEVINA ZA CJELODNEVNI BORAVAK U SVRHU PROCESA DEINSTITUCIONALIZACIJE KORISNIKA SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI		B. POMOĆNA ZGRADA NADSTREŠNICE ZA DRUŽENJE I AKTIVNOSTI KORISNIKA	
		Površine		Površine	
		Podne površine	Zatvorene podne površine shodno točki 5.1.3.1 norme	Podne površine	Zatvorene podne površine shodno točki 5.1.3.1
		m ²	m ²	m ²	m ²
<u>PRIZEMLJE</u>		371,28	371,28	48,00	0,00
<u>NADSTREŠNICA ISPRED ULAZA</u>		4,50	0,00	0,00	0,00
<u>KAT</u>		361,85	361,85	0,00	0,00
<u>POTKROVLJE i TAVAN < 2m</u>		256,92	0,00	0,00	0,00
<u>POTKROVLJE > 2m</u>		237,99	237,99	0,00	0,00
	Ukupno	1232,54 m2	971,12 m2	48,00 m2	0,00 m2

INVESTITOR :	SAMOSTAN UZNESENJA BLAŽENE DJEVICE MARIJE FRANJEVACA KONVENTUALACA, Molve, Virovska 21	PROJEKTANT:	Z. LJUBIĆ d.i.a.
ZAHVAT U PROSTORU :	Građevina za cjelodnevni boravak u svrhu procesa deinstytucionalizacije korisnika socijalnih usluga u zajednici – socijalni edukacijski centar	BR. DOK. :	IZPA-2020-02
LOKACIJA ZAHVATA:	Molve, Trg kralja Tomislava (k.č.br. 5, 6/1, 12/3, k. o. Molve)	DIO PR. :	ARHITEKTONSKI IZVEDBENI

Arhitektonski tehnički opis

AO-2. Iskaz ukupne korisne površine zgrade (točka 5.1.7. norme HRN ISO 9836.).


Naziv prostorije	Podna obloga	Netto podna površina (m2)
Vjetrobran	gres pločice	8,56
Nadstrešnica ispred ulaza	gres pločice	4,50
Hodnik 1	gres pločice	37,91
Hodnik 2	gres pločice	5,87
Soba medicinskog djelatnika	parket	15,72
Dnevni boravak	parket	40,17
Čajna kuhinja	pločice	4,43
Prostorija za djelatnike	pločice	9,90
wc muški 2	pločice	2,75
wc ženski 2	pločice	2,75
Kuhinja	pločice	21,78
Ostava	pločice	10,50
Spremište vrtnje opreme i alata	pločice	17,80
Prostorija za strojarske instalacije	pločice	17,80
Blagovaonica	pločice	33,08
Prostorija za aktivnosti ručnih radova	parket	32,29
Predprostor wc-a	pločice	4,30
wc muški 1	pločice	2,73
wc ženski 1	pločice	5,48
wc za osobe s invaliditetom	pločice	4,26
Predprostor stubišta	pločice	21,27
Stubište s podestom	pločice	10,38
Okno dizala	beton	3,22
Prizemlje - neto podna površina (5.1.5)		317,45

INVESTITOR :	SAMOSTAN UZNESENJA BLAŽENE DJEVICE MARIJE FRANJEVACA KONVENTUALACA, Molve, Virovska 21	PROJEKTANT: Z. LJUBIĆ d.i.a.
ZAHVAT U PROSTORU :	Građevina za cjelodnevni boravak u svrhu procesa deinstitucionalizacije korisnika socijalnih usluga u zajednici – socijalni edukacijski centar	BR. DOK. : IZPA-2020-02
LOKACIJA ZAHVATA:	Molve, Trg kralja Tomislava (k.č.br. 5, 6/1, 12/3, k. o. Molve)	DIO PR. : ARHITEKTONSKI IZVEDBENI

OGRADE	Minimalno 2 puta godišnje kontrolirati stanje ograda, kolnih i pješačkih vrata oko kompleksa građevine, te po potrebi podmazivati i zamijeniti dotrajale dijelove. Svaki 5 godine izvesti premazivanje svih vanjskih metalnih dijelova ograda i kolnih vratiju s okovom s antikorozivnim premazima. Svaki 5 godine izvesti premazivanje svih vanjskih drvenih dijelova ograda i kolnih vratiju s antifugdicidnim i UV otpornim premazima. Minimalno 6 puta godišnje uređivati drvorede i dr. vegetacije "šišanjem" i rezanjem grana, najučestalije tokom vegetacije. Svakodnevno čišćenje okoliša.
--------	---

Virje, kolovoz, 2020.

Projektant:
ovlašteni arhitekt
ZDRAVKO LJUBIĆ dip. ing. arh.



INVESTITOR :	SAMOSTAN UZNESENJA BLAŽENE DJEVICE MARIJE FRANJEVACA KONVENTUALACA, Molve, Virovska 21	PROJEKTANT: Z. LJUBIĆ d.i.a.
ZAHVAT U PROSTORU :	Građevina za cjelodnevni boravak u svrhu procesa deinstitutionalizacije korisnika socijalnih usluga u zajednici – socijalni edukacijski centar	BR. DOK. : IZPA-2020-02
LOKACIJA ZAHVATA:	Molve, Trg kralja Tomislava (k.č.br. 5, 6/1, 12/3, k. o. Molve)	DIO PR. : ARHITEKTONSKI IZVEDBENI


Iskaz procijenjenih troškova građenja (kumulativno)

VRSTA RADOVA	GBP (m²)	JEDINIČNA CIJENA (kn)	UKUPNA CIJENA (kn)
GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI	971,12	0,00	4.911.539,00
VODOVOD I KANALIZACIJA	971,12	0,00	168.00,00
VANJSKO UREĐENJE I PROMET	-	0,00	1.173.000,00
STROJARSKI	971,12	0,00	1.276.163,00
ELEKTROTEHNIČKI	971,12	0,00	569.169,00
SVEUKUPNA CIJENA GRADNJE (bez PDV-a)			8.097.871,00

Virje, kolovoz, 2020.

Glavni projektant :


ZDRAVKO LJUBIĆ, dip. ing. arh.




Stamp: ZDRAVKO LJUBIĆ, dip. ing. arh., OVLASTI ZA ARHITEKTURU, A1/20

2559											
65	292	65	573	65	560	65	298	65	445	65	
183017	292	20250	573	22023	560	20250	298	183018	445	183018	
65	292	65	573	65	560	65	298		289	222	65
183017	292	20250	573	22023	560	20250	298	173020	165	2030	222
											183018

Tlocrt temelja
M 1:50



65	497	497	80	130	80	253025	130	253025	80	498	498	65
183018												183018



PREVALJENI PRESJECI

183018	65	288	288	2080	195	3020	125	253025	80	498	498	183018

