OBAVIJEST O NABAVI

1. Podaci o Naručitelju

Naručitelj:	Bjelovarsko-križevačka biskupija
Sjedište:	Trg Eugena Kvaternika 5, 43 000 Bjelovar
OIB:	93797991785
Broj telefona:	043/638-632
Internet stranica:	https://biskupija-bk.hr/
Elektronička pošta:	ured@biskupija-bk.hr

2. Osoba ili služba zadužena za kontakt

Ime i prezime:	Drago Pavlek
Elektronička pošta:	drago@logickamatrica.eu

3. Podaci o predmetu nabave

Predmet nabave je izvođenje radova na uređenju gradilišta, radova demontaže i rušenja, radova postavljanja skele, radova na drenaži oko crkve, tesarskih radova, armiranobetonskih i armiračkih radova, zidarsko-fasaderskih radova, zidarskih radova u objektu, sanacije kapilarne vlage, radova na sanaciji konstrukcije, nužnih elektroinstalaterskih radova, radova na potpornom zidu, krovu, zvoniku, te ostalih radova na obnovi konstrukcije Crkve sv. Nikole biskupa u Hrašćini na lokaciji k.č.br 1, k.o. Hrašćina.

Nakon potresa u Zagrebu, koji se dogodio 22.03.2020. godine, na predmetnoj građevini proveden je detaljni vizualni pregled stanja kompletne građevine. Novi potres koji se dogodio 29.12.2020. g. na području Siska i Petrinje doprinio je povećanju razine već postojećeg oštećenja nakon čega je proveden ponovni pregled. Radi se o klasičnoj sakralnoj građevini zidanom punom opekom s klasičnim drvenim krovištem. Karakteriziraju ju visoki zidovi i križni svodovi. Najznačajnija oštećenja nastala su na stropnoj konstrukciji te glavnim lukovima.Glavna oštećenja nastala su na području glavnog centralnog dijela. Pritom se glavna oštećenja očituju na stropnoj konstrukciji odnosno na križnim svodovima koji su raspucali. Uz stropnu konstrukciju najviše su oštećeni i glavni lukovi koji imaju pukotine okomite u odnosu na njihovu ravninu što znači da je takvo oštećenje posljedica pojave nedozvoljenih vlačnih naprezanja u lukovima. Također pukotine su nastale i u području oko otvora u zidovima. Budući da je cijela unutrašnjost prekrivena zidnim oslikama, sanaciju oštećenja potrebno je izvršiti prema dogovoru s konzervatorima. Na vanjskom dijelu građevine oštećenja su u manjoj mjeri u odnosu na unutrašnjost. Oštećenja jugozapadnog pročelja su u vidu manjih pukotina zidova koje je potrebno sanirati. Drugo oštećenje koje nije posljedica potresa vidljivo je u dnu zidova. Naime, zbog lošeg postojećeg ili nepostojanja drenažnog sustava dolazi do kapilarnog uzdizanja vode te oštećenja zidova. Pri sanaciji potrebno je obaviti detaljan pregled temelja te izvesti novi sustav odvodnje a postojeće zidove zaštititi. Na vanjskom dijelu uslijed potresa oštećen vanjski ogradni zid oko crkve. Nastala oštećenja potrebno injektirati.

Ukratko, glavna oštećenja koja su prilikom obilaska uočena, odnose se na sljedeće:

1. Raspucavanje stropne konstrukcije odnosno križnih svodova;
2. Raspucavanje glavnih lukova;

3. Pukotine u području oko otvora;
4. Pukotine na zidovima i s vanjske strane;
5. Oštećenja svih zidova uslijed kapilarnog uzdizanja vode.

4. Rok za dostavu ponude

Ponuda može biti dostavljena putem pošte preporučenom pošiljkom ili neposredno na adresu Naručitelja u zatvorenoj omotnici:

Bjelovarsko-križevačka biskupija, Trg Eugena Kvaternika 5, 43 000 Bjelovar

Ponuditelji svoju ponudu moraju dostaviti na gore navedenu adresu najkasnije do:

31.01.2022. godine do 12:00 sati.

5. Dodatne informacije

Dokumentacija o nabavi kao i svi njeni prilozi objavljeni su na internetskim stranicama www.strukturnifondovi.hr